

SMLOUVA O DÍLO 2021/OMP/0777

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc Petra Morávková MBA, pověřená vedením OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Technik Stav LTE, s.r.o.
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10, Hostivař
Zastoupená: Jan Slaný, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 270773716/0300
IČO: 036 08 361
DIČ: CZ03608361

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 234599

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Jan Slaný

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[redacted]
e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).
2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do **16 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.
2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce smlouvy).
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 1.700.000,00 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
 - protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsání díla odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přijímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 7 kalendářních dnů.
 - zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné lhůty 48 hod.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
 - zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:

mail: [REDACTED]

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikací.
6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel.



X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.



2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, zadavatel obdrží pět paré a zhotovitel jedno paré.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 25.5.2021



Bc. Petra Morávková MBA
pověřená vedením OMP
ÚMČ Praha 10

V Praze dne 25.5.2021



Jan Slaný
jednatel společnosti
Technik Stav LTE s.r.o.

- Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/002** **Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16**

Objekt: **D.1** **Sanace vlhkosti suterénu**

Rozpočet: **01** **Sanace vlhkosti suterénu**

Zadavatel **Městská část Praha 10** IČO: **00063941**
Vršovická 1429/68 DIČ: **CZ00063941**
10100 **Praha-Vršovice**

Projektant: **AP STUDIO s.r.o.** IČO: **27364038**
Ocelářská 2274/1 DIČ: **CZ27364038**
19000 **Praha-Libeň**

Zhotovitel: **Technik Stav LTE s.r.o.** IČO: **036 08 361**
Berlínská 1491/9 DIČ: **CZ03608361**
102 00 **Praha 10 Hostivař**

Vypracoval: **Kateřina Bačová**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 185 476,07
PSV	493 523,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 000,00
Ostatní náklady	9 000,00
Celkem	1 700 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 700 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %	255 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 955 000,00 CZK



TECHNIK STAV LTE S.R.O.
 sídlo: Berlínská 1491/9, Praha 10
 IČO: 03608361 DIČ: CZ03608361

dne 28.04.2021

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 411,77	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			282 289,87	17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 919,27	2
5	Komunikace	HSV			12 285,55	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			497 042,65	29
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			31 127,15	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 431,71	1
64	Výplně otvorů	HSV			9 780,00	1
8	Trubní vedení	HSV			13 434,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 472,65	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 923,54	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 033,13	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 021,26	3
711	Izolace proti vodě	PSV			52 612,98	3
713	Izolace tepelné	PSV			19 309,42	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 867,38	0
725	Zařizovací předměty	PSV			28 170,07	2
728	Vzduchotechnika	PSV			1 766,19	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 537,93	1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 574,23	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 478,88	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 970,38	1
776	Podlahy povlakové	PSV			31 780,10	2
781	Obklady keramické	PSV			25 636,31	2
783	Nátěry	PSV			1 980,08	0
784	Malby	PSV			96 839,98	6
799	Ostatní	PSV			168 000,00	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			70 303,52	4
VN	Vedlejší náklady	VN			12 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00	1
Cena celkem					1 700 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	11 411,77					
1	113106111R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z mozaiky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ulice : (24,80+22,15)*0,35	m2	16,43250	61,00	1 002,38	822-1	RTS 21/ I
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dvůr : (15,00+7,15)*0,40	m2	8,86000	54,00	478,44	822-1	RTS 21/ I
3	113107519R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 190 mm dvůr : (15,00+7,15)*0,40 ulice : (24,80+22,15)*0,35	m2	25,29250	332,00	8 397,11	822-1	RTS 21/ I
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, dvůr : (15,00+7,15)*0,40*(0,19+0,13)/2	m3	1,41760	1 082,00	1 533,84	800-1	RTS 21/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	282 289,87					
5	212312111R00	Lože pro travivody z betonu prostého dvůr : (15,00+7,15)*0,40*(0,05+0,12)/2	m3	0,75310	2 800,00	2 108,68	800-2	RTS 21/ I
6	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože dvůr : 15,00+7,15	m	22,15000	20,00	443,00	827-1	RTS 21/ I
7	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, dvůr : (15,00+7,15)*1,00	m2	22,15000	35,00	775,25	800-2	RTS 21/ I
8	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb, stropy :	m2	270,51300	105,00	28 403,87	800-2	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1.23 : 19,84		19,84000				
		-1.24 : 53,09		53,09000				
		-1.25 : 2,93		2,93000				
		stěny :						
		-1.23 : (3,21+6,93)*2*3,05		61,85400				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		-1.24 : (11,60+4,71+4*0,60)*2*3,05		114,13100				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		-0,75*0,40*2		-0,60000				
		ostění : (0,75+2*0,40)*0,45*2		1,39500				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		ostění : (1,00+2*2,00)*0,75		3,75000				
		-1.25 : (1,63+1,80)*2*3,05		20,92300				
		-0,60*2,00		-1,20000				
9	281606111R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 300 mm	m	25,57000	1 000,00	25 570,00	801-4	RTS 21/ I
		tl.30cm :						
		vodorovná : 5,20+0,50+1,55+3,97+3,50+1,00*2+1,20+1,65		19,57000				
		svislá : 3,00*2		6,00000				
10	281606113R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 600 mm	m	37,72000	1 400,00	52 808,00	801-4	RTS 21/ I
		tl.50cm :						
		vodorovná : 0,60*7+3,20+3,15+1,50+0,90*2+1,05+2,15		17,05000				
		svislá : 3,00*6		18,00000				
		2,67		2,67000				
11	281606114R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 900 mm	m	94,55000	1 800,00	170 190,00	801-4	RTS 21/ I
		tl.90cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorová : 17,55+22,05+7,20-1,40*2+9,70 svíslá : 3,00 tl.75cm :		53,70000				
		vodorovná : 7,90+1,50+0,95+2,85+3,10+3,80+2*1,40+7,00+1,95 svíslá : 3,00*2		31,85000				
12	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,15000*1,01	m	22,37150	50,00	1 118,58	SPCM	RTS 21/ I
				22,37150				
13	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,15000*1,01	m2	22,37150	39,00	872,49	SPCM	RTS 21/ I
				22,37150				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						30 919,27		
14	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, dvorek po vybourání přístřešku : 2*0,20*0,75	m2	0,30000	212,00	63,60	801-4	RTS 21/ I
				0,30000				
15	340239212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení -1.23 : 0,90*2,00	m2	1,80000	922,00	1 659,60	801-4	RTS 21/ I
				1,80000				
16	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), -1.22 : 5,45*2,90 -1.23 : 3,21*2,90 -1.24 : 4,71*2,90	m2	38,77300	753,00	29 196,07	801-1	RTS 21/ I
				15,80500				
				9,30900				
				13,65900				
Díl: 5 Komunikace						12 285,55		
17	564851115RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 190 mm	m2	16,43250	208,00	3 417,96	822-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ulice : (24,80+22,15)*0,35		16,43250				
18	59611111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m použití původní dlažby : ulice : (24,80+22,15)*0,35	m2	16,43250	407,00	6 688,03	822-1	RTS 21/ I
				16,43250				
19	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. použití stávající dlažby : dvůr : (15,00+7,15)*0,40	m2	8,86000	246,00	2 179,56	822-1	RTS 21/ I
				8,86000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				497 042,65		
20	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách -1,08 : (16,235+5,15)*1,50 (16,235+5,15)*3,05 2*0,60*3,05*2 2*0,60*1,50*2 (0,30+0,50)*2*1,50 -1,45*2,045 -1,35*1,81 -1,35*1,385 -0,81*0,59 -0,95*0,45 -0,70*1,50*2 -0,90*1,50 ostění : (1,60+2*2,045)*0,57 (1,65+2*1,81)*0,45 (1,60+2*1,385)*0,45	m2	422,78715	70,00	29 595,10	801-1	RTS 21/ I
				32,07750				
				65,22425				
				7,32000				
				3,60000				
				2,40000				
				-2,96525				
				-2,44350				
				-1,86975				
				-0,47790				
				-0,42750				
				-2,10000				
				-1,35000				
				3,24330				
				2,37150				
				1,96650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,60+2*0,56)*0,45				1,22400		
		(1,60+2*0,45)*0,45				1,12500		
		2*0,60*1,50				1,80000		
		-1.16 : (2,585+1,81)*2*1,50				13,18500		
		-0,70*1,50				-1,05000		
		-1.17 : (7,40+3,95)*2*1,50				34,05000		
		-(0,90+0,80*3+0,70+0,60)*1,50				-6,90000		
		ostění : (2*1,50)*0,30*2				1,80000		
		(2*1,50)*0,60				1,80000		
		-1.18 : (2,28+4,45)*2*1,50				20,19000		
		-0,60*1,50				-0,90000		
		ostění : 2*0,30*1,50				0,90000		
		-1.19 : (2,33*2+3,75)*1,50				12,61500		
		3,75*3,05				11,43750		
		-0,60*1,50				-0,90000		
		ostění : (0,65+2*0,52)*0,45				0,76050		
		-1.20 : (3,63+2,95+0,60)*2*1,50				21,54000		
		-0,80*1,50*2				-2,40000		
		-0,70*1,50				-1,05000		
		-1.21 : (1,75*2+2,95+0,15)*1,50				9,90000		
		2,95*3,05				8,99750		
		-0,80*1,50				-1,20000		
		-1,20*1,80				-2,16000		
		ostění : (1,40+2*2,85)*0,50				3,55000		
		-1.22 : (5,48+3,68+0,15*2+0,60*2)*1,50				15,99000		
		(5,48+3,68)*3,05				27,93800		
		-0,80*1,50				-1,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*1,80		-2,16000				
		ostění : (1,40+2*2,85)*0,45		3,19500				
		-1,23 : 3,21*3,05		9,79050				
		-1,24 : (11,60+4,71+4*0,60)*2*3,05		114,13100				
		-0,75*0,40*2		-0,60000				
		ostění : (0,75+2*0,40)*0,45*2		1,39500				
		(0,75+2*2,74)*0,75		4,67250				
		-1,25 : 1,63*3,05		4,97150				
		-0,60*2,00		-1,20000				
		-1,26 : (1,90+1,81)*2*1,50		11,13000				
		-0,70*1,50		-1,05000				
		ostění : (2*1,50)*0,30		0,90000				
21	602011124R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 422,78715	m2	422,78715	270,00	114 152,53	801-1	RTS 21/ I
22	602011126R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 422,78715	m2	422,78715	330,00	139 519,76	801-1	RTS 21/ I
23	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 422,78715	m2	422,78715	130,00	54 962,33	801-1	RTS 21/ I
24	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových -1,00 : 28,19 -1,08 : 86,56	m2	226,17000	190,00	42 972,30	801-4	RTS 21/ I
				28,19000				
				86,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1.09 : 5,84		5,84000				
		-1.10 : 9,05		9,05000				
		-1.11 : 3,53		3,53000				
		-1.12 : 11,49		11,49000				
		-1.13 : 2,29		2,29000				
		-1.14 : 5,34		5,34000				
		-1.15 : 1,30		1,30000				
		-1.17 : 13,90		13,90000				
		-1.18 : 7,64		7,64000				
		-1.19 : 8,60		8,60000				
		-1.20 : 11,68		11,68000				
		-1.21 : 5,92		5,92000				
		-1.22 : 21,13		21,13000				
		-1.26 : 3,71		3,71000				
25	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	17,10200	320,00	5 472,64	801-1	RTS 21/ I
		-1.19 - pod obklady : $(3,75+2,33*2)*2,20$		18,50200				
		-0,70*2,00		-1,40000				
26	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	206,12475	320,00	65 959,92	801-1	RTS 21/ I
		-1.08 : $(5,15+16,235)*(3,05-1,50)$		33,14675				
		$3*0,60*(3,05-1,50)*2$		5,58000				
		$(0,30+0,50)*2*(3,05-1,50)$		2,48000				
		$-0,90*(2,00-1,50)*2$		-0,90000				
		$-0,60*(2,00-1,50)*2$		-0,60000				
		ostění : $(1,35+2*(2,45-1,50))*0,60$		1,95000				
		$(1,385+2*(2,45-1,50))*0,60$		1,97100				
		-1.19 : $(3,75+2,33*2)*(3,05-2,20)$		7,14850				
		-1.20 : $(3,63+2,95+0,60)*2*3,05$		43,79800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,00*2		-3,20000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		-1,21 : (1,75*2+2,95)*3,05		19,67250				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		2,92*(3,05-1,50)		4,52600				
		-1,20*0,50		-0,60000				
		ostění : (1,40+2*0,45)*0,50		1,15000				
		-1,22 : (5,48+3,68+0,15+0,60)*3,05		30,22550				
		(5,48+3,68)*(3,05-1,50)		14,19800				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		-1,20*0,30		-0,36000				
		ostění : (1,40+2*(2,85-1,50))*0,50		2,05000				
		-1,23 : (3,21+2*6,18)*3,05		47,48850				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		(1,00*2*2,00)*0,75		3,00000				
27	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	246,71150	180,00	44 408,07	801-4	RTS 21/ I
		-1,00 : 36,70*3,05		111,93500				
		-1,40*2,00*3		-8,40000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1,09 : (1,915+3,45)*2*(3,05-2,00)		11,26650				
		-1,10 : (2,955+3,45)*2*(3,05-2,00)		13,45050				
		-1,11 : (2,16+1,70)*2*(3,05-2,00)		8,10600				
		-1,12 : (3,20+3,45+0,60)*2*(3,05-2,00)		15,22500				
		-1,13 : (2,55+0,90+0,34)*2*(3,05-2,00)		7,95900				
		-1,14 : (2,01+2,40)*2*(3,05-2,00)		9,26100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1.15 : (0,90+1,45)*2*(3,05-2,00)		4,93500				
		-1.16 : (2,585+1,81)*2*(3,05-1,50)		13,62450				
		-0,70*(2,00-1,50)		-0,35000				
		-1.17 : (7,40+3,95)*2*(3,05-1,50)		35,18500				
		-(0,90+0,80*3+0,70+0,60)*(2,00-1,50)		-2,30000				
		ostění : (1,00+2*(2,00-1,50))*0,30*2		1,20000				
		(1,00+2*(2,00-1,50))*0,60		1,20000				
		-1.18 : 12,06*(3,05-1,50)		18,69300				
		-0,70*(2,00-1,50)		-1,20000				
		-1.26 : (1,90+1,81)*2*(3,05-1,50)		11,50100				
		-0,70*(2,00-1,50)		-0,35000				
		ostění : (0,90+2*(2,00-1,50))*0,30		0,57000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				31 127,15		
28	620451121R00	Omítky cementové omítky cementová zatřená na zdivu nebo betonu, hladká	m2	20,59750	260,00	5 355,35	821-1	RTS 21/ I
		stěn a podhledů, zatřená dřevěným hladítkem na zdivu nebo betonu, ochranná na svislé a šikmé izolaci s cementovým podkladním postříkem a popř. s vypálením povrchu ocelovým hladítkem,						
		dvůr - sokl - v zemi pod izolaci : (15,00+7,15)*0,40		8,86000				
		ulice - sokl - v zemi pod izolaci : (24,80+22,15)*0,25		11,73750				
29	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	48,76585	465,00	22 676,12	801-1	RTS 21/ I
		dvůr - sokl : (15,00+7,15)*0,70		15,50500				
		Oplocení dvůr : 5,31*(2,30+2,27)/2		12,13335				
		ulice - sokl : (24,80+22,15)*0,45		21,12750				
30	622904212R00	Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2	m2	27,64000	112,00	3 095,68	801-1	RTS 21/ I
		dvůr : (15,00+7,15)*0,40		8,86000				
		ulice : (24,80+22,15)*0,40		18,78000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 431,71		
31	632411150RT1	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	1,10500	662,00	731,51	801-1	RTS 21/ I
		s rozprostřením a uhlazením						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		světlik : 1,70*0,65		1,10500				
32	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	52,56000	282,00	14 821,92	801-1	RTS 21/ I
		-1.18 : 7,52		7,52000				
		-1.19 : 8,50		8,50000				
		-1.20 : 11,68		11,68000				
		-1.21 : 5,92		5,92000				
		-1.22 : 18,94		18,94000				
33	632902211R00	Příprava zatvrdělého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou pro cementový potěr, světlik : 1,70*0,65	m2	53,66500	35,00	1 878,28	801-4	RTS 21/ I
		-1.18 : 7,52		7,52000				
		-1.19 : 8,50		8,50000				
		-1.20 : 11,68		11,68000				
		-1.21 : 5,92		5,92000				
		-1.22 : 18,94		18,94000				
Díl: 64		Výplně otvorů				9 780,00		
34	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	890,00	1 780,00	801-1	RTS 21/ I
35	553310160R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 150 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 8		Trubní vedení				13 434,00		
36	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	2,00000	620,00	1 240,00	827-1	RTS 21/ I
37	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	2,00000	670,00	1 340,00	827-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	28697100R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm	kus	2,00000	2 890,00	5 780,00	SPCM	RTS 21/I
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000				2,00000				
39	286971400R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00	SPCM	RTS 21/I
40	55241700R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg	kus	2,00000	1 587,00	3 174,00	SPCM	RTS 21/I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				34 472,65		
41	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	362,87000	95,00	34 472,65	800-3	RTS 21/I
86,56+86,56+5,84+9,05+3,53+11,49+2,29+5,34+1,30				211,96000				
4,68+13,90+7,52+8,60+11,68+5,92+18,94+19,94				91,18000				
53,09+2,93+3,71				59,73000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 923,54		
		Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	570,00000	68,00	38 760,00	801-1	RTS 21/I
43	952902121R00	Čištění budov odstranění holubiho trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	1,10500	148,00	163,54	801-4	RTS 21/I
světlík : 1,70*0,65				1,10500				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				85 033,13		
44	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	0,61920	162,00	100,31	801-3	RTS 21/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
dvorek : 2*0,43*0,72				0,61920				
45	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	28,42550	123,00	3 496,34	801-3	RTS 21/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
0,30*2,95				0,88500				
1,33*3,02-0,70*2,00				2,61660				
(1,55+0,95)*(2,90*3,20)/2-0,70*2,00				10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,55+0,95)*(2,90+3,20)/2-0,70*2,00		6,22500				
		0,63*2,98		1,87740				
		(1,35+1,28)*(2,9+3,20)/2-0,70*2,00		6,62150				
46	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	0,04050	3 965,00	160,58	801-3	RTS 21/ I
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dvorek přístřešek : 0,90*0,45*0,10		0,04050				
47	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,16575	3 060,00	507,20	801-3	RTS 21/ I
		světlík : 1,70*0,65*0,15		0,16575				
48	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,24000	65,00	1 055,60	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár -1.18 : 7,64 -1.19 : 8,60		7,64000 8,60000				
49	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	0,11050	464,00	51,27	801-3	RTS 21/ I
		světlík : 1,70*0,65*0,10		0,11050				
50	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	17,00	68,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
51	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,20000	380,00	2 736,00	801-3	RTS 21/ I
		0,60*2,00*6		7,20000				
52	970031160R00	Jádrové vrtní, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtní, do D 160 mm	m	7,80000	2 600,00	20 280,00	801-3	RTS 21/ I
		-1.22, -1.23, -1.24 : 2*0,90		1,80000				
		2*0,30*2		1,20000				
		2*0,30*2		1,20000				
		2*0,90*2		3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,80000	174,00	313,20	801-3	RTS 21/I
		základovém nebo nadzákladovém, -1.23 : 0,90*2,00		1,80000				
54	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	226,17000	34,00	7 689,78	801-3	RTS 21/I
		-1.00 : 28,19		28,19000				
		-1.08 : 86,56		86,56000				
		-1.09 : 5,84		5,84000				
		-1.10 : 9,05		9,05000				
		-1.11 : 3,53		3,53000				
		-1.12 : 11,49		11,49000				
		-1.13 : 2,29		2,29000				
		-1.14 : 5,34		5,34000				
		-1.15 : 1,30		1,30000				
		-1.17 : 13,90		13,90000				
		-1.18 : 7,64		7,64000				
		-1.19 : 8,60		8,60000				
		-1.20 : 11,68		11,68000				
		-1.21 : 5,92		5,92000				
		-1.22 : 21,13		21,13000				
		-1.26 : 3,71		3,71000				
55	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	246,71150	40,00	9 868,46	801-3	RTS 21/I
		-1.00 : 36,70*3,05		111,93500				
		-1,40*2,00*3		-8,40000				
		-0,70*2,00		-1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		-0,80*2,00		-1,60000				
		-0,90*2,00		-1,80000				
		-1.09 : (1,915+3,45)*2*(3,05-2,00)		11,26650				
		-1.10 : (2,955+3,45)*2*(3,05-2,00)		13,45050				
		-1.11 : (2,16+1,70)*2*(3,05-2,00)		8,10600				
		-1.12 : (3,20+3,45+0,60)*2*(3,05-2,00)		15,22500				
		-1.13 : (2,55+0,90+0,34)*2*(3,05-2,00)		7,95900				
		-1.14 : (2,01+2,40)*2*(3,05-2,00)		9,26100				
		-1.15 : (0,90+1,45)*2*(3,05-2,00)		4,93500				
		-1.16 : (2,585+1,81)*2*(3,05-1,50)		13,62450				
		-0,70*(2,00-1,50)		-0,35000				
		-1.17 : (7,40+3,95)*2*(3,05-1,50)		35,18500				
		-(0,90+0,80*3+0,70+0,60)*(2,00-1,50)		-2,30000				
		ostění : (1,00+2*(2,00-1,50))*0,30*2		1,20000				
		(1,00+2*(2,00-1,50))*0,60		1,20000				
		-1.18 : 12,06*(3,05-1,50)		18,69300				
		-0,70*(2,00-1,50)		-1,20000				
		-1.26 : (1,90+1,81)*2*(3,05-1,50)		11,50100				
		-0,70*(2,00-1,50)		-0,35000				
		ostění : (0,90+2*(2,00-1,50))*0,30		0,57000				
56	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	382,58085	80,00	30 606,47	801-3	RTS 21/ I
		-1.08 : (16,235+5,15)*2*3,05		130,44850				
		2*0,60*3,05*6		21,96000				
		(0,30+0,50)*2*3,05		4,88000				
		-1,45*2,045		-2,96525				
		-1,35*1,81		-2,44350				
		-1,35*1,582		-2,13570				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,81*0,56				-0,45360		
		-0,90*0,45				-0,40500		
		-0,75*2,00*2				-3,00000		
		-0,95*2,00*2				-3,80000		
		ostění : (1,65+2*2,81)*0,57				4,14390		
		(1,60+2*1,81)*0,45				2,34900		
		(1,60+2*1,385)*0,45				1,96650		
		(1,60+2*0,56)*0,45				1,22400		
		(1,60+2*0,45)*0,45				1,12500		
		(1,385+2*2,45)*0,60				3,77100		
		(1,355+2*2,45)*0,60				3,75300		
		-1,16 : (2,585+1,81)*2*1,50				13,18500		
		-0,70*1,50				-1,05000		
		-1,17 : (7,40+3,95)*2*1,50				34,05000		
		-(0,90+0,80*3+0,70+0,60)*1,50				-6,90000		
		ostění : (2*1,50)*0,30*2				1,80000		
		(2*1,50)*0,60				1,80000		
		-1,18 : (2,28+4,45)*2*1,50				20,19000		
		-0,60*1,50				-0,90000		
		ostění : 2*0,30*1,50				0,90000		
		-1,19 : (2,33+3,45)*2*3,05				35,25800		
		-0,60*2,00				-1,20000		
		-0,60*0,52				-0,31200		
		ostění : 2*0,30*2,10				1,26000		
		(0,65+2*0,52)*0,45				0,76050		
		-1,20 : (3,63+2,95+0,60)*2*3,05				43,79800		
		-0,80*2,00*2				-3,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,70*2,00		-1,40000				
		-1.21 : (1,75+2,95+0,15)*3,05		14,79250				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		-1,20*2,00		-2,40000				
		ostění : (1,40+2*0,45)*0,50		1,15000				
		-1.22 : (5,48+3,68+0,15+0,60)*2*3,05		60,45100				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		-1,20*1,00		-1,20000				
		ostění : (1,40+2*2,85)*0,50		3,55000				
		-1.26 : (1,90+1,81)*2*1,50		11,13000				
		-0,70*1,50		-1,05000				
		ostění : (2*1,50)*0,30		0,90000				
57	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Oplocení dvůr : 5,31*(2,30+2,27)/2	m2	12,13335	68,00	825,07	801-3	RTS 21/ I
				12,13335				
58	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, -1.18 : 12,32*3,05-0,70*2,00 -1.19 : 12,45*3,05-0,70*2,00	m2	72,74850	100,00	7 274,85	801-3	RTS 21/ I
				36,17600				
				36,57250				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 021,26		
59	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	66,26138	770,00	51 021,26	801-4	RTS 21/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				52 612,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	711212015RT1	izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	48,23750	786,00	37 914,68	800-711	RTS 21/ I
		dvůr : (15,00+7,15)*(0,40+0,40)		17,72000				
		ulice : (24,80+22,15)*0,65		30,51750				
61	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	18,38250	166,00	3 051,50	800-711	RTS 21/ I
		dvůr : (15,00+7,15)*0,30		6,64500				
		ulice : (24,80+22,15)*0,25		11,73750				
62	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	69,10000	151,00	10 434,10	800-711	RTS 21/ I
		dvůr : 15,00+7,15		22,15000				
		ulice : 24,80+22,15		46,95000				
63	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,26309	1 058,00	278,35	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
64	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	934,35	934,35		RTS 21/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				19 309,42		
65	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	38,77300	83,00	3 218,16	800-713	RTS 21/ I
		-1.22 : 5,45*2,90		15,80500				
		-1.23 : 3,21*2,90		9,30900				
		-1.24 : 4,71*2,90		13,65900				
66	28376382.AR	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	39,54846	403,00	15 938,03	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 38,77300*1,02		39,54846				
67	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,13943	1 099,00	153,23	800-713	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 867,38		
68	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	1,50000	758,00	1 137,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		umyvadlo : 2*0,50		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		výlevka : 0,50		0,50000				
69	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. WC : 2*0,30	m	0,60000	835,00	501,00	800-721	RTS 21/ I
70	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	73,00	219,00	800-721	RTS 21/ I
71	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00142	7 308,00	10,38	800-721	RTS 21/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						28 170,07		
72	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	2,00000	1 169,00	2 338,00	800-721	RTS 21/ I
73	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	2,00000	1 879,00	3 758,00	800-721	RTS 21/ I
74	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	5 665,00	5 665,00	800-721	RTS 21/ I
75	725330840R00	Demontáž výlevek ocelových nebo litinových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	223,00	223,00	800-721	RTS 21/ I
76	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	2 275,00	4 550,00	800-721	RTS 21/ I
77	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	83,00	83,00	800-721	RTS 21/ I
78	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	346,00	346,00	800-721	RTS 21/ I
79	725860109R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	240,00	480,00	800-721	RTS 21/ I
80	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	250,00	250,00	AP-PSV	RTS 21/ I
81	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	347,00	347,00	AP-PSV	RTS 21/ I
82	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	1,00000	1 222,00	1 222,00	SPCM	RTS 21/ I
83	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000	kus	2,00000	689,00	1 378,00	SPCM	RTS 21/ I
84	64233512R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	2,00000	3 725,00	7 450,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 2,00000		2,00000				
85	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,10480	764,00	80,07	800-721	RTS 21/ I
Díl: 728 Vzduchotechnika						1 766,19		
86	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	3,00000	247,00	741,00	800-728	RTS 21/ I
87	429-R.pol.01	Mřížka větrací čtyřhranná 180/180 ozn.Z, viz.specifikace PD, vč. nátěru	kus	3,00000	340,00	1 020,00		Vlastní
88	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00150	3 460,00	5,19	800-728	RTS 21/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské						13 537,93		
89	764510440R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm ozn.K3 : 6,50	m	6,50000	663,00	4 309,50	800-764	RTS 21/ I
90	764530420R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm včetně spojovacích prostředků. ozn.K2 : 6,50	m	6,50000	623,00	4 049,50	800-764	RTS 21/ I
91	764530440R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm včetně spojovacích prostředků. ozn.K1 : 6,50	m	6,50000	775,00	5 037,50	800-764	RTS 21/ I
92	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,06916	2 045,00	141,43	800-764	RTS 21/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						18 574,23		
93	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2 demontáž heraklitu : -1.20 : (3,63+2,95)*2*3,05	m2	122,11400	103,00	12 577,74	800-766	RTS 21/ I
				40,13800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*0,60*2,25		2,70000				
		-0,80*2,00*2		-3,20000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		-1,21 : (2,95+1,75)*2*3,05		28,67000				
		-1,20*1,80		-2,16000				
		-0,70*2,00		-1,40000				
		(1,40+2*2,85)*0,45		3,19500				
		-1,22 : (5,48+3,28)*2*3,05		53,43600				
		2*0,60*2,25		2,70000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		-1,20*1,80		-2,16000				
		(1,40+2*2,85)*0,45		3,19500				
94	76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	650,00	1 300,00	800-766	RTS 21/ I
95	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	381,00	762,00	800-766	RTS 21/ I
96	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	598,00	1 196,00	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 2,00000		2,00000				
97	611-R.pol	Dveře vnitřní HPL laminát plně 1kř. 60x197 cm - bílé slonová kost - ozn.D1, viz. specifikace PD	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
98	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,03350	1 149,00	38,49	800-766	RTS 21/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						16 478,88		
99	767137101R00	Montáž stěn a příček z plechu Montáž kovového roštu příček sádroartonových, dřevovláknitých apod. šroubováním nebo nýtováním, výška roštu do 3300 mm, rozteč sloupků do 600 mm rošt pro tepelnou izolaci : -1,22 : 5,45*2,90	m2	38,77300	330,00	12 795,09	800-767	RTS 21/ I
				15,80500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1.23 : 3,21*2,90		9,30900				
		-1.24 : 4,71*2,90		13,65900				
100	5536015605R	profil ocelový konstrukční vodící; pro konstrukce stěnové; 40x50x40 mm; l = 4 000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 38,77300*0,84	m	32,56932	29,00	944,51	SPCM	RTS 21/ I
				32,56932				
101	5536015621R	profil ocelový konstrukční vodící; pro konstrukce stěnové; 50x50x50 mm; l = 3 000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 38,77300*1,89	m	73,28097	36,00	2 638,11	SPCM	RTS 21/ I
				73,28097				
102	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,07145	1 416,00	101,17	800-767	RTS 21/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						16 970,38		
103	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 16,12000	m2	16,12000	7,00	112,84	800-771	RTS 21/ I
				16,12000				
104	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby -1.18 : 7,52 -1.19 : 8,60	m2	16,12000	49,00	789,88	800-771	RTS 21/ I
				7,52000				
				8,60000				
105	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 16,12000	m2	16,12000	550,00	8 866,00	800-771	RTS 21/ I
				16,12000				
106	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 16,12000*1,1	m2	17,73200	393,00	6 968,68	SPCM	RTS 21/ I
				17,73200				
107	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,38446	606,00	232,98	800-771	RTS 21/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						31 780,10		
108	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál -1.20 : 11,68 -1.21 : 5,92	m2	36,54000	7,00	255,78	800-775	RTS 21/ I
				11,68000				
				5,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1.22 : 18,94		18,94000				
109	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 36,54000	m2	36,54000	23,00	840,42	800-775	RTS 21/ I
110	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 36,54000	m	36,54000	103,00	3 763,62	800-775	RTS 21/ I
111	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních všivaných a vpichovaných Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 36,54000	m2	36,54000	178,00	6 504,12	800-775	RTS 21/ I
112	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 36,54000*0,21	kg	7,67340	114,00	874,77	SPCM	RTS 21/ I
113	697410983R	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 7,00 mm; v vlákna = 5,0 mm; třída zatížení 23, 32 vč.materiálu na soklíky : Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 36,54000*1,1	m2	40,19400	485,00	19 494,09	SPCM	RTS 21/ I
114	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,08824	536,00	47,30	800-775	RTS 21/ I
Díl: 781		Obklady keramické				25 636,31		
115	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady -1.19 : 12,16*2,20 -0,70*2,00 0,65*0,45	m2	25,64450	43,00	1 102,71	800-771	RTS 21/ I
116	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 25,64450	m2	25,64450	580,00	14 873,81	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	597813651R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 25,64450*1,1	m2	28,20895	333,00	9 393,58	SPCM	RTS 21/I
118	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,43929	606,00	266,21	800-771	RTS 21/I
Díl: 783						Nátěry		
						1 980,08		
119	783-R.pol.01	Nátěr bezprašný cihelného zdiva	m2	198,00775	10,00	1 980,08		Vlastní
stropy :								
				-1.23 : 19,84		19,84000		
				-1.24 : 53,09		53,09000		
				-1.25 : 2,93		2,93000		
stěny - vnitřní :								
				-1.23 : (3,21+6,575+6,93)*3,05		50,98075		
				-1,00*2,00		-2,00000		
				ostění : (1,00+2*2,00)*0,75		3,75000		
				-1.24 : (4,71+11,60+2*0,60*2)*3,05		57,06550		
				-0,80*2,00		-1,60000		
				-1,00*2,00		-2,00000		
				-1.25 : (1,63+1,80*2)*3,05		15,95150		
Díl: 784						Malby		
						96 839,98		
120	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	1 101,79340	20,00	22 035,87	800-784	RTS 21/I
				stropy : 226,17		226,17000		
				stěny : 206,12475+246,7115+422,78715		875,62340		
121	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 101,79340	60,00	66 107,60	800-784	RTS 21/I
				Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1101,79340		1 101,79340		
122	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	247,06000	6,00	1 482,36	800-784	RTS 21/I
				-1.00 : 28,19		28,19000		
				-1.08 : 86,56		86,56000		
				-1.09 : 5,84		5,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1.10 : 9,05		9,05000				
		-1.11 : 3,53		3,53000				
		-1.12 : 11,49		11,49000				
		-1.13 : 2,29		2,29000				
		-1.14 : 5,34		5,34000				
		-1.15 : 1,30		1,30000				
		-1.17 : 13,90		13,90000				
		-1.23 : 19,84		19,84000				
		-1.24 : 53,09		53,09000				
		-1.25 : 2,93		2,93000				
		-1.26 : 3,71		3,71000				

123	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	247,06000	16,00	3 952,96	800-784	RTS 21/ I
124	67390520R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 110 g/m2; tl. při 2 kPa 1,90 mm	m2	271,76600	12,00	3 261,19	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 247,06000*1,1		271,76600				

Díl: 799	Ostatní	168 000,00
-----------------	----------------	-------------------

125	799-T1	Celoskleněná příčka s dveřmi ozn.T1, viz.specifikace PD	kus	1,00000	99 000,00	99 000,00		Vlastní
126	799-T2	Celoskleněná příčka s dveřmi ozn.T2, viz.specifikace PD	kus	1,00000	69 000,00	69 000,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	70 303,52
-----------------	--	------------------

127	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	53,13946	155,00	8 236,62	832-1	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

128	979084413R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	53,13946	100,00	5 313,95	831-2	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

129	979084419R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, příplatek za každý další i započatý 1 km	t	1 275,34706	12,00	15 304,16	831-2	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/002	Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16
O:	D.1	Sanace vlhkosti suterénu
R:	01	Sanace vlhkosti suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,									
130	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	53,13946	320,00	17 004,63	801-3	RTS 21/ I	
131	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	53,13946	210,00	11 159,29	800-2	RTS 21/ I	
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,									
132	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	53,13946	250,00	13 284,87	800-2	RTS 21/ I	
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,									
Díl: VN		Vedlejší náklady					12 000,00		
133	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 21/ I	
134	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I	
Díl: ON		Ostatní náklady					9 000,00		
135	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I	
136	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 21/ I	
Celkem						1 700 000,00			

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ „OPRAVA A SANACE FASÁDY ČINŽOVNÍHO DOMU NORSKÁ 603/16, PRAHA 10“

P.č.	Objekt	M	Smluvní termín - 16 týdnů od předání staveniště																
			T	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	<i>Předání a převzetí staveniště</i>																		
	Oprava a sanace fasády																		
2	Norská 603/16, Praha 10																		
3	<i>Zařízení staveniště, lešení</i>																		
4	<i>Otlučení omítek a bourací práce</i>																		
5	<i>Jádrové vrty včetně injektáže stěn</i>																		
6	<i>Vnitřní omítky, sanační omítky systém WTA</i>																		
7	<i>Osazování zárubní, zámečnických prvků a klempířiny</i>																		
8	<i>Provedení ležatých rozvodů kanalizace, vnitřní kanalizace a ZTI</i>																		
9	<i>Podlahy a nové podlahové konstrukce</i>																		
10	<i>Výmalba a nátěry</i>																		
11	<i>Závěrečný úklid a zrušení ZS</i>																		
		T	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

PZ. Termín dokončení prací nepočítá s nepředvídatelnými situacemi při zásahu do konstrukcí, stejně tak nepočítá s větším rozsahem prací.

V Praze dne 28.04.2021

