

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 26. 5. 2021

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 120/2021. Jedná se o opravu nátěru fasády, dřevěných a kovových prvků, opravu zámkové dlažby a s tím spojené práce.

Mokré Lazce – žst. – budova zastávky, IC5000253083.

Zadatelná činnost – zakázka E216HHT01VRH – částka 176 306,59 Kč.

Nezadatelná činnost – zakázka V773Z3504721 – částka 992,22 Kč.

Dohodnutá cena: 177 298,81 Kč bez DPH

Termín: 20. 6. 2021

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 120/2021 ze dne 17. 5. 2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	120/2021		
Název majetku	Mokrý Lazce, budova zastávky	inventurní číslo	IC5000253083
zahájení prací	24.05.2021	ukončení prací	15.06.2021

popis prací

Oprava nátěru fasády, dřevěných a kovových prvků, oprava zámkové dlažby

Předmět nabídky:

- 1) Přetření graffiti - 3 m² - účtovat na zak. V77, vše ostatní na zak. E215.
- 2) Nátěr fasády vč. OSB desek bílou barvou - cca 90 m², hnědý sokl - cca 5 m².
- 3) Nová OSB deska do okna od kolejiště.
- 4) Nátěr 7 ks dřevěných sloupků, dřevěného obložení štítů ze S a Z - cca 30 m².
- 5) Oprava propáleného dešťového svodu v délce cca 1,5 m.
- 6) Oprava propadlé zámkové dlažby - vyrovnání povrchu - 3 m².
- 7) Zazdění otvoru po komínových dvířkách.
- 8) Nátěr 2 ks mříží, 2 ks dveří, 3 ks parapetů hnědou barvou.
- 9) Repas 2 ks jednoduché lavičky - v barvách hnědá (dřevo), modrá (kov) RAL 5003.
- 10) Dodání 2 ks nových jednoduchých laviček ve stejných barvách jako repasované lavičky.
- 11) Dodání nové cedule pro označení stanice dle platné TNŽ, RAL 5003.
- 12) Zpracování nabídkového rozpočtu, prosím o oddělení částek ma zakázku E216 a V77.

Příloha:
fotodokumentace

Termín realizace: 15.6.2021

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1				0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				177 298,81	

za zhotovitele vyhotovil

dne

17.05.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

21. 5. 2021

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 120
Stavba: 120 Mokré Lazce, budova zastávky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 120

Stavba: 120 Mokrý Lazce, budova zastávky

Objekt: 01 - oprava nátěru fasády, dřevěných a kovových prvků, zámkové dlažby, cedule

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	6,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 5 dnů x 8 hod)	hod	80,00		
5						
6						
7						
8						
9						

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 120

Stavba: 120 Mokrý Lazce, budova zastávky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

E216	oprava nátěru fasády, dřevěných a kovových prvků, zámkové dlažby, cedule
V77	odstranění graffiti

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

120 Mokré Lazce, budova zastávky

Objekt:

E216 - oprava nátěru fasády, dřevěných a kovových prvků, zámkové dlažby, cedule

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²	3,000		
3	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m ³	0,450		
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	3,000		
5	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	3,000		
6	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m ²	3,000		
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000		
8	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	1,000		
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,100		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	1,000		
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m ²	50,000		
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m ²	100,000		
13	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m ²	50,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	K	HZS1	Instalace a výroba cedulí (2 prac x 2 hod)	hod	4,000		
15	M	M1	Cedule označení stanice. dibond + polep	ks	1,000		
16	K	079002000	Doprava cedulí 25km x 2 x 2	km	100,000		
17	K	HZS2	Grafická příprava	hod	2,000		
18	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000		
19	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		
20	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	1,000		
21	M	M3	Dodávka laviček jednoduchých	ks	2,000		
22	K	065002000	Doprava laviček 25 km x 2	km	50,000		

D 998 Přesun hmot

23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,726		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,036		
25	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	0,180		
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,036		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,900		
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,036		

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 762 Konstrukce tesařské

29	K	762191962	Montáž zabednění otvoru ve stěně deskami tvrdými plochy jednotlivě do 4 m ²	m ²	2,250		
30	M	M2	deska dřevoštěpková OSB tl 18mm	ks	2,000		
31	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m ²	2,250		
32	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	22,312		

D 764 Konstrukce klempířské

33	K	764004861	Demontáž svodu do suši	m	1,500		
34	K	764518423	Svody kruhové průměru 120 mm	m	1,500		
35	K	764508135	Zpětná montáž výtakového kolena kruhového svodu	kus	1,000		
36	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	8,227		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

37	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	100,000		
38	M	58124840	páska malířská	m	100,000		
39	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	61,400		
40	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m ²	61,400		
41	K	783113101	Jednónásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	61,400		
42	K	783114101	Základní jednónásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	61,400		
43	K	783117101	Krycí jednónásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	61,400		
44	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m ²	61,400		
45	K	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m ²	61,400		
46	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	12,000		
47	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m ²	12,000		
48	K	783314203	Základní antikorozní jednónásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	12,000		
49	K	783317101	Krycí jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	12,000		
50	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m ²	12,000		
51	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m ²	1,350		
52	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	1,350		
53	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m ²	1,350		
54	K	783414203	Základní antikorozní jednónásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,350		
55	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednónásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,350		
56	K	783417101	Krycí jednónásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,350		
57	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednónásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m ²	m ²	1,350		
58	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m ²	95,000		
59	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m ²	95,000		
60	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m ²	95,000		
61	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m ²	95,000		
62	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu systém	m ²	5,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

120 Mokré Lazce, budova zastávky

Objekt:

V77 - odstranění graffiti

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 62 Úprava povrchů vnějších

1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,000
2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	3,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

3	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	1,500
4	M	58124840	<i>páska malířská</i>	m	1,500
5	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	3,000
6	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	3,000
7	K	783827225	Krycí jednonásobný silikonový hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	3,000
8	K	783897601	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	3,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1527339

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d3ff083c-e0fb-4cc6-a48d-de77e424aec6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.05.2021 08:55:04



5607aaf2-445f-468b-8576-e9f500e95597