


Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna veřejného osvětlení	Doba výstavby:
Druh stavby a účel:	Rekonstrukce VO Velké náměstí, Prachatice	Začátek výstavby:
Název objektu:		Konec výstavby:
Město:	PRACHATICE	Zpracováno dne:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
1		NÁZEV ZBOŽÍ				
2		Classicstreet - Suspended BSP794	ks	15	9730,51	155 689,76
3		Classicstreet - Bracket mounting BPP794	ks	1	10914,82	10 914,82
4		Classicstreet - Bracket mounting BPP794	ks	4	10914,82	43 659,28
5						
6		Stožár kuželový s neviditelným svářem	ks	3	23567,25	188 538,00
7		přírubový s dvojitým výložníkem Classic Street				
8		výška stožáru 5m + výložník, výška sv.bodu cca 5,5m				
9		horní průměr stožáru 76mm, spojení s výložníkem deko viz.výkres				
10		vzor.				
11		vyložení 2x 750mm				
12		dvířka typ CZ, uzemění uvnitř dvířek				
13		příruba s otvory pro kotvy M24 v rozteči 300x300mm				
14		žárový ZN dle EN1461 + prášková vypalovaná barva PDG (Philips				
15		Dark Grey)				
16		stožáry dimenzovány pro větrovou oblast 27m/s a kat.terénu III -				
17		zatížení 2x svítidlo Classic Street na výložníku Classic Street + ve				
18		4m květinová výzdoba cca 50kg, 0,5m2				
19		Příprava sloupů k vánoční výzdobě vyvrtání děr ve výšce 4,6 m	ks	3	210,53	1684,24
		průměru 12 mm				
20		Classic street Wal 5.0 200,00 1 000,00	ks	5	6353,68	31 768,40
21		Výložník nástěnný				
22		jednoramenný vyložení 750mm, uchycení na zeď pomocí 4x				
23		šroub				
24		žárový ZN dle EN1461 + prášková vypalovaná barva PDG				
25		Ostatní náklady				
26		Provedení a zpráva o revizi	ks	1	6428,57	6 428,57
27		Doprava	ks	1	20525,32	20 526,32
		CELKEM bez DPH				459 209,39



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce veřejného osvětlení Velké náměstí, Prachatice	Objednatel:	Město Prachatice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	IČ/DIČ:	25751018/CZ25751018
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	05.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 597 471,11 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní náklady	26 954,89				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	624 426,00	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 ORN celkem 0,00 ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	624 426,00
Základ 21%	624 426,00	DPH 21%	131 129,46	Celkem včetně DPH	755 555,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa