



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Oprava rybníka Haklovský Nový“

číslo smlouvy objednatele: 2021000690

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 21030

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Alenou Mladou
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 521
e-mail: mladaa@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Pokrývka spol. s r.o.
sídlo: č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377
zastoupený: Ing. Pavlou Němcovou, jednatelkou
ve věcech technických: Pavel Štembera
IČO: 28149157
DIČ: CZ28149157
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-4258680267/0100
kontaktní údaje: tel.: 380311617
e-mail: info@pokryvka.com
ID: staqc7w

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **„Oprava rybníka Haklovský Nový“**.

Jedná se o opravu stávající výpusti rybníka Haklovský Nový, pročištění odtokového koryta pod výpustí, vstřikovacího potrubí a další nezbytné činnosti.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace: Oprava rybníka Haklovský Nový
Projektant: Ing. Pavel Štěpán
Vyhotovení projektové dokumentace: leden 2021

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒
školské zařízení: ☐

Místo plnění:

rybník Haklovský Nový, Haklovy Dvory, České Budějovice

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **2.887.581,33 Kč bez DPH**.

(slovy: dvě miliony osm set osmdesát sedm tisíc pět set osmdesát jedna korun českých a třicet tři haléřů)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano ☐ ne ☒

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano ☐ ne ☒

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ☐ ne ☒

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Pavel Štembera

telefon: 725 593 746]

zástupce stavbyvedoucího


jméno a přímení: Arnošt Bednář

telefon: 380311617

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 8. 3. 2021, č. 221/2021.

Dne 24.5.2021

V Českých Budějovicích



Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

V Benešově nad Černou

20.5.2021



Ing. Pavla Němcová, jednatelka
Pokrývka spol. s r.o.

Pokrývka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz
Tel./fax: 380 311 617



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/01/11
Stavba: Haklovský Nový rybník

KSO:
Místo: Haklovy Dvory

CC-CZ:
Datum: 25.03.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Pokryvka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ: 28149157
DIČ: CZ28149157

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 887 581,33
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	2 887 581,33	606 392,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 493 973,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Pokryvka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 311 617



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/01/11

Stavba: Haklovský Nový rybník

Místo: Haklovy Dvory

Datum: 25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 887 581,33	3 493 973,41
01	SO 01.1 Výpust	1 671 071,43	2 021 996,43
02	SO 01.3 Stříkové potrubí	1 084 484,90	1 312 226,73
03	SO 01.6 Pročištění odtokového koryta od výpusti	80 025,00	96 830,25
04	Vedlejší a ostatní náklady	52 000,00	62 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Haklovský Nový rybník

Objekt:

01 - SO 01.1 Výpust

Místo:

Haklovy Dvory

Datum:

25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 671 071,43
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 618 071,43
D	1	Zemní práce					524 918,48
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm vč. odvozu na skládku a poplatku za skládkovné	kus	4,000	190,00	760,00
2	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm vč. odvozu na skládku a poplatku za skládkovné	kus	4,000	450,00	1 800,00
3	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	40,000	720,00	28 800,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	160,000	75,00	12 000,00
	W		"předpoklad 8*20" 8*20		160,000		
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	45,00	900,00
6	K	124253102	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 500,000	160,00	240 000,00
	W	h1	1500		1 500,000		
7	K	124353101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	289,650	240,00	69 516,00
	W		"DN 400" 3,7*1,8*42		279,720		
	W		"POŽERÁK" 2,2*1,5*2,1		6,930		
	W		"schodiště" 0,8*0,5*6+0,5*0,5*0,8*3		3,000		
	W	h	Součet		289,650		
8	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	310,800	95,00	29 526,00
	W		3,7*42*2		310,800		
9	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	310,800	24,00	7 459,20
10	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 500,000	49,00	73 500,00
	W		h1		1 500,000		
11	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	28,028	45,00	1 261,26
	W	s	h-z		28,028		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 528,028	15,00	22 920,42
	W		"uložení přebytečného materiálu" s+h1		1 528,028		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	261,622	99,00	25 900,58
	W	z	h-o		261,622		
14	K	182251101	Svahování násypů	m2	235,000	45,00	10 575,00
D	2	Zakládání					12 087,60
15	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	11,512	1 050,00	12 087,60
	W		"kádiště" 85*0,1		8,500		
	W		"základ pod požerák" 1,8*1,8*0,3		0,972		
	W		"základ na výtok" 1*0,1*6		0,600		
	W		"patky" 0,5*0,8*0,1*3		0,120		
	W		"schodiště" 1,1*6*0,2		1,320		
	W		Součet		11,512		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					487 485,00
16	K	320101111R	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů - požerák	kpl	2,000	8 000,00	16 000,00
17	M	111	prefabrikovaný požerák 600/600 výška=4,57m vč. uzamykatelného poklopu	kpl	2,000	50 000,00	100 000,00
18	K	380326123	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl nad 300 mm	m3	39,494	7 500,00	296 205,00
	W		"kádiště" 85*0,15		12,750		
	W		"silo" 3*3*0,4		3,600		
	W		"základ pod požerák" 1,8*1,8*1		3,240		
	W		"zeď požerák" 2,2*4,4*0,3		2,904		
	W		"zeď kádiště" 0,7*1*18		12,600		
	W		"patky" 0,5*0,8*0,5*3		0,600		
	W		"schodiště" 3,8		3,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		39,494		
19	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	82,060	750,00	61 545,00
	VV		"zeď kádíště" 2*1*18		36,000		
	VV		"silo" 3*3*0,3*4		10,800		
	VV		"základ pod požerák" 1,8*1,8*1*4		12,960		
	VV		"schodiště" 22,3		22,300		
	VV		Součet		82,060		
20	K	380361002	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 11 375	t	0,410	33 500,00	13 735,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				211 350,00
21	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě vč. geotextilie	m3	6,000	2 500,00	15 000,00
22	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenu do 500 kg bez výplně	m3	77,000	1 550,00	119 350,00
	VV		"u SJEZDU DO RYBNÍKA" 90*0,4		36,000		
	VV		"ČELO VÝUSTÍ" 10*0,5		5,000		
	VV		"návodní lice" 120*0,3		36,000		
	VV		Součet		77,000		
23	K	462514169	Příplatek za urovnání lice záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	220,000	350,00	77 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				165 400,00
24	K	564671111	Podklad z kameniva drceného 32/63	m3	124,000	850,00	105 400,00
	VV		"obnova stávající cesty" 124		124,000		
25	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	250,000	240,00	60 000,00
	VV		"sjezd 40%" 250		250,000		
	D	8	Trubní vedení				160 723,15
26	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	82,600	150,00	12 390,00
	VV		41,3*2		82,600		
27	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	83,839	850,00	71 263,15
	VV		82,6*1,015 Přepočtené koeficientem množství		83,839		
28	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	28,028	2 500,00	70 070,00
	VV		1,2*0,8*41-0,1382*41*2		28,028		
29	K	8999111268	Osazení + dodávka dřevěné dluže	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	D	998	Přesun hmot				56 107,22
30	K	997	Zrušení stávající dřevěné výpusti vč. ohrádky	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
31	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	293,623	140,00	41 107,22
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 000,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				53 000,00
32	K	76711	Montáž + dodávka U 80 dl. 4,57mm	kpl	4,000	500,00	2 000,00
33	K	767112	Osazení + dodávka lávky vč. zábradlí na vtokový objekt , rozměry nutno ověřit na stavbě	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
34	K	767113	Montáž + dodávka ŽB trámu před požeráky dl. 1,5m	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
35	K	8999122	Montáž + dodávka oc plech žárově zinkovaný tl. 5mm 0,5m*0,5m vč. chem kotev	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Haklovský Nový rybník

Objekt:

02 - SO 01.3 Stříkové potrubí

Místo:

Haklovy Dvory

Datum:

25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pokryvka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 084 484,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 084 484,90
D	1	Zemní práce					306 509,14
1	K	112101101	Výchovný řez stromů na východní straně áleje	kus	20,000	199,00	3 980,00
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	78,00	6 240,00
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	50,00	500,00
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	578,880	140,00	81 043,20
	vv	h	1,6*0,9*402		578,880		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	223,484	49,00	10 950,72
	vv	s	"doplnění krytí potrubí" h-z		223,484		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	223,484	15,00	3 352,26
	vv	s			223,484		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	355,396	99,00	35 184,20
	vv	z	h-o-l		355,396		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	185,684	410,00	76 130,44
	vv	o	0,9*0,6*402-0 0781*402		185,684		
9	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/16	t	371,368	240,00	89 128,32
	vv		185,684*2 *Přapočtené koeficientem množství		371,368		
D	4	Vodorovné konstrukce					86 820,00
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	37,800	1 050,00	39 690,00
	vv	l	0,9*0,1*420		37,800		
11	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	5,000	150,00	750,00
12	M	59224187	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	420,00	1 260,00
13	M	59224188	prstec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	420,00	840,00
14	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,432	2 500,00	1 080,00
	vv		1,2*1,2*0,1*3		0,432		
15	K	461211711	Patka z lomového kamene	m3	18,000	2 400,00	43 200,00
	vv		60*0,3		18,000		
D	8	Trubní vedení					639 766,00
16	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	422,000	60,00	25 320,00
17	M	28617046	trubka kanalizační PP hladká pínostěnná jednovrstvá DN 300x6000mm SN10	m	422,000	1 285,00	542 270,00
18	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
19	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	980,00	1 960,00
20	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
21	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 700,00	5 100,00
22	M	59224167	skruž betonová přechodová TBR-Q 1 100-63/58, stupadla poplastovaná	kus	3,000	1 850,00	5 550,00
23	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	2 700,00	8 100,00
24	M	PFB.1130001G	Dno TBZ-Q.1 100/623 vč. šachtových vložek	kus	3,000	7 500,00	22 500,00
25	M	PFB.1130003G	těsnění pro DN 1000	kus	6,000	190,00	1 140,00
26	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	700,00	2 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrání	kus	3,000	4 500,00	13 500,00
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	422,000	8,00	3 376,00
29	K	8999	Spojení šachet na cementovou maltu (ergelit) vč. vymazání spar v šachtách (pružný tmeľ PU) - šachty musí být vodotěsné.	kpl	3,000	850,00	2 550,00
	D	998	Přesun hmot				51 389,76
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	428,248	120,00	51 389,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Haklovský Nový rybník

Objekt:

03 - SO 01.6 Pročištění odtokového koryta od výpusti

Místo:

Haklovy Dvory

Datum:

25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							80 025,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				80 025,00
D		1	Zemní práce				53 475,00
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	500,000	45,00	22 500,00
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	147,500	75,00	11 062,50
3	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	147,500	120,00	17 700,00
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	147,500	15,00	2 212,50
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				26 550,00
5	K	359901111	Vyčištění stoky	m3	147,500	180,00	26 550,00
VV			295*0,5		147,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Haklovský Nový rybník

Objekt:

04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Haklovy Dvory

Datum:

25.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Pokryvka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00
1	K	010001000	Vytýčení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				19 000,00
4	K	090001000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
5	K	0900011000	Účast geologa při přejímce základové zpáry	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

Pokryvka spol. s r.o.

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37

IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157

E-mail: j.pokryvka@seznam.cz

Tel./fax: 380 311 617

(2)

