

Změnový list č. 1 ze dne 13.5.2021

Název stavby:	Zkapacitnění parkování v ulici Brněnská u bl. 411 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	11/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla .			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zhotovitel v příloze č.3 ke smlouvě o dílo uvedl, že zadá část veřejné zakázky poddodavatelům na základě výběrového řízení. 2. Přeložka kabelového vedení veřejného osvětlení - stávající vedení nebylo zakresleno správcem sítě. 3. Aktivní zóna, izolace proti vodě, trativody - lokální výsprávky, izolace, plánovány projektantem v menším rozsahu, nepředpokládala se spodní voda. 			
Nové řešení:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zhotovitel zadal část veřejné zakázky poddodavatelům HERKUL a.s. (IČ: 25004638) při věcném podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky. 2. Přeložka kabelového vedení veřejného osvětlení - provizorní vedení a po dokončení stavby zdi se provede pokládka nového vedení. 3. Aktivní zóna, izolace proti vodě, trativody - provedena celistvá vrstva AZ, izolace a trativody provedeny v souladu s doporučením projektanta. 			
Zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zhotovitel zadal část veřejné zakázky poddodavatelům z důvodu nedostatku kapacity zhotovitele. 2. Přeložka kabelového vedení veřejného osvětlení - správce sítě má nedostatečné poklady, probíhá digitalizace. 3. Aktivní zóna, trativody, izolace - vyvoláno stavebním prostředím. 			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentací ke změně zpracoval:	/		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 330 479,91 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	84 356,21 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 414 836,12 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 13.5.2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13.5.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 13.5.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Papareg

Datum: 28.5.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2021

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-02-04
Stavba: ZKAPACITNĚNÍ PARKOVÁNÍ V ULICI BRNĚNSKÁ U BL. 411

KSO:
Místo:
Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
RAPID MOST SPOL. S R.O.

Zpracovatel:
PLHÁK

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 715,88
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	69 715,88	14 640,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			84 356,21

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13. 5. 21

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-02-04

Stavba: ZKAPACITNĚNÍ PARKOVÁNÍ V ULICI BRNĚNSKÁ U BL. 411

Místo: Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

RAPID MOST SPOL. S
R.O.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PLHÁK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 715,88	84 356,21
VÍCE1_1	VÍCEPRÁCE 1	69 715,88	84 356,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZKAPACITNĚNÍ PARKOVÁNÍ V ULICI BRNĚNSKÁ U BL. 411
Objekt:
VÍCE1_1 - VÍCEPRÁCE 1

KSO:
Místo:
Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:
RAPID MOST SPOL. S R.O.

Zpracovatel:
PLHÁK

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH 69 715,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 715,88	21,00%	14 640,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 84 356,21

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZKAPACITNĚNÍ PARKOVÁNÍ V ULICI BRNĚNSKÁ U BL. 411

Objekt: **VÍCE1_1 - VÍCEPRÁCE 1**

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: RAPID MOST SPOL.
S R.O.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel: PLHÁK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	69 715,88
HSV - Práce a dodávky HSV	28 408,76
1 - Zemní práce	-24 548,83
2 - Zakládání	6 700,15
5 - Komunikace pozemní	46 071,46
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 224,40
998 - Přesun hmot	-4 038,42
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 976,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-7 976,88
M - Práce a dodávky M	43 284,00
21-M - Elektromontáže	44 184,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	-900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZKAPACITNĚNÍ PARKOVÁNÍ V ULICI BRNĚNSKÁ U BL. 411

Objekt:

VÍCE1_1 - VÍCEPRÁCE 1

Místo:

Datum: 13. 5. 2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: RAPID MOST SPOL.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

S R.O.
Zpracovatel: PLHÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 715,88	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 408,76	
D	1		Zemní práce				-24 548,83	
1	M	56344197	šterkodrtí frakce 0/63	t	-61,992	396,00	-24 548,83	CS ÚRS 2021 01
	W		původní					
	W		-61,992		-61,992			
	W		skutečnost					
	W		0		0,000			
	W		Součet		-61,992			
D	2		Zakládání				6 700,15	
2	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	65,050	103,00	6 700,15	CS ÚRS 2021 01
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost					
	W		65,05		65,050			
	W		Součet		65,050			
D	5		Komunikace pozemní				46 071,46	
3	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	176,519	261,00	46 071,46	CS ÚRS 2021 01
	W		původní					
	W		skutečnost					
	W		176,519		176,519			
	W		Součet		176,519			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 224,40	
4	K	019726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	59,000	71,60	4 224,40	
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		<i>Poznámka k položce 1,1</i>					
	W		původní					
	W		-182,8		-182,600			
	W		skutečnost					
	W		241,6		241,600			
	W		Součet		59,000			
D	998		Přesun hmot				-4 038,42	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-01,939	65,20	-4 038,42	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-7 976,88	
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-7 976,88	
6	M	28323139	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 80mm	m2	-40,500	340,00	-13 770,00	
	W		původní					
	W		-40,5		-40,500			
	W		skutečnost					
	W		0		0,000			
	W		Součet		-40,500			
7	K	711161212	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,8 mm	m2	53,640	108,00	5 793,12	CS ÚRS 2021 01
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost					
	W		53,64		53,640			
	W		Součet		53,640			
D	M		Práce a dodávky M				43 284,00	
D	21-M		Elektromontáže				44 184,00	
8	K	R001	Provizorní přeložka kabelu - ul. Brněnská	souhm	1,000	16 064,00	16 064,00	
	W		dle Molux					
	W		1		1,000			
9	K	R002	Přeložka kabelů	souhm	1,000	22 120,00	22 120,00	
	W		dle Molux					
	W		1		1,000			
10	K	R003	Zemní práce	souhm	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		dle Molux					
	W		1		1,000			
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				-900,00	
11	K	RVO001	Montáž rozpojovací skříně	kus	-3,000	300,00	-900,00	
	W		původní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		-3			-3,000			
W		skutečnost						
W		0			0,000			
W		Součet			-3,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 000,00	
12	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00	
W			HZS 4232 Hedinové zúčtovací sazba technik odborný					
W			2* zkouška modul přetvárnosti dieTP 170 stanovené normou		2,000			
W			ČSN 72 1006					
W			Součet		2,000			