

## SPECIFIKACE MATERIÁLU STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (SCS)

## Zabezpečení hrany SRA - Hangár B

Datum  
zpracování: 4/2021

Položka číslo	Název položky	MJ	Množství	DODÁVKA CENA ZA MJ	MONTÁŽ CENA ZA MJ	CENA ZA MJ	CELKEM CENA	POZNÁMKA	KÓD	VÝROBCE
<b>Systém SCS (909):</b>										
<b>Rozvody SCS:</b>										
	Zásuvka ABB Tango pro 2xRJ45, barva bílá (rámeček, nosná maska, tělo), vč. instalační krabice	ks	3						Tango	ABB
909/1	Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný	ks	6							Solarix
909/2	Instalační krabice na stěnu, pro umístění dvouzásuvky ABB Tango, včetně 4x průchodky PG	ks	3							
909/3										
909/4	19" optická vana UniRack2 pro zakončení SM (9/125) kabelu (48.vl SM), G.657.A1, APC, ceramic B/1, gray, R&M;IntelPhy ready, vstrojená pro LC/APC (mimo hřebínků a ochran svárů), (R&M; R853570)	ks	2						R853570	R&M
909/5	Hřebínek pro ochrany svárů (2*6), (R&M; R320246)	ks	8						R320246	R&M
909/6	Ochrana svárů, teplem smrštitelná, (R&M; R30087)	ks	96						R30087	R&M
909/7	19" horizontální vyvazovací vodičko, 90mm, barva černá, výška 1U, (R&M; R.....)	ks	2						R....	R&M
<b>Instalační materiál:</b>										
909/8	4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1	m	540						SXKD-6-UTP-LSC	Solarix
909/9	Optický kabel 48 vláken SM (9/125), OS2, G657.A1, vnitřní	m	200							R&M
909/10	Drátěný žlab ŽZ, 200x100mm, vč. spojovacího a montážního materiálu	m	3							
909/11	Svazkový držák kovový OBO Bettermann 2031M, včetně uchycovacího materiálu	ks	350						2031 M+uchycení	OBO
909/12	Instalační lišta bezhalogenová 80x40mm, bílá	m	4					pokud nepůjde položka 909/19	EKD 80x40HF_HD	KOPOS
909/13	Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně přichytek a spoj. Prvků	m	0						HFX 25 IEC - šedá	UNIVOLT
909/14	Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.32mm, včetně přichytek a spoj. Prvků	m	199						HFX 32 IEC - šedá	UNIVOLT
909/15	Drobný, jině nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, popřípadě zásuvek, štitky označovací, pásky vázačí, apod.)	sada	1							
<b>Ostatní:</b>										
909/16	Přípravné práce	hod.	4	-						
909/17	Koordinace s investorem	hod.	3	-						
909/18	Demontáž rastrového podhledu a opětovná montáž, vč. výměny demontáží poškozených kazet/rastru	m	170	-						
909/19	Stavební úprava - založení chrániček do stávající příčky ve 2.NP	m	4	-						
909/20	Kabelový vstup stěnou do 200cm2, vč. začistění	ks	6	-						
909/21	Revizní vlez do požárního SDK (odolnost dle stavby), min 600x600mm	ks	9							
909/22	Požární prostupy pro kabely	m2	2							
909/23	Čištění a úklid prostor dotčených instalací SCS	kpl.	1	-						
909/24	Autorský dozor	hod	5	-						
909/25	Měření metalických portů, vč. protolů	port	6	-						
909/26	Měření, měřicí protokoly dotčených optických vláken páteřního SM kabelu. Přímá metoda, na vlnové délce 1310, 1550 a 1625 nm	vlákno	48	-						
909/27	Dilenská dokumentace (atypické uchycení tras, apod.)	kpl.	1	-						
909/28	Dokumentace skutečného provedení (počet vyhotovení dle SoD)	kpl.	1	-						
909/29	Zakreslení prvků / úprav umístění do nadstavby (provede uživatel)	kpl.	dodá ČAH/SDS	-						
909/30	Náklady na dopravu a přesun hmot	kpl.	1	-						
909/31	Ekologická likvidace materiálu	kpl.	1	-						
							<b>Cena celkem</b>	<b>253 554,00</b>		