

SPECIFIKACE MATERIÁLU ARCHTEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST (ARS)

Zabezpečení hrany SRA - Hangár B

Datum zpracování: 3/2021

Položka číslo	Název položky	MJ	Množství	DODÁVKA CENA ZA MJ	MONTÁŽ CENA ZA MJ	CENA ZA MJ	CELKEM P9	POZNÁMKA	KÓD	VÝROBCE
Instalace ARS:										
Svislé a kompletní konstrukce:										
100/1	Podhled sádrokarton. na dvojitou ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál.izolace	m2	13,0							
100/2	Příplatek za otvor v podhledu pl. 0,25 m2	kus	2,0							
100/3	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	13,0							
100/4	Zaakrylování styčných spár	m	15,6							
100/5	Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	2,0							
Úpravy povrchů vnitřní										
100/6	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,9							
Lešení a stavební výtahy										
100/7	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,0							
Bourání konstrukcí										
100/8	Vybourání stávajících dveří	m2	7,0							
100/9	Demontáž SDK podhledů	m2	13,0	-						
100/10	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	13,0	-						
100/11	Likvidace vzniklého odpadu - kontejner	sou	1,0	-						
Konstrukce zámečnické										
100/12	Al dveře 2310/3060mm levé,ven otevíravé	kpl.	1,0							
100/13	Izolační dvojsklo 4/16/4, 24 mm, mléčné dvojsklo 4/16/4	kpl.	1,0							
100/14	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	691,0	-						
Zámečnické prvky										
100/15	Atyp.zámečnický prvek pro zajištění hangárových vrat (pozice 1,2,3)	ks	4							
100/16	Zámečnický prvek - petlice (pozice 5,6)	ks	2							
Malby										
100/17	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x včetně zakrývání (ochrany) konstrukcí	m2	53,0							
100/18	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x včetně	m2	53,0							
Ostatní materiál										
100/20	Drobný instalační materiál	kpl.	1							
Ostatní:										

Položka číslo	Název položky	MJ	Množství	DODÁVKA CENA ZA MJ	MONTÁŽ CENA ZA MJ	CENA ZA MJ	CELKEM P9	POZNÁMKA	KÓD	VÝROBCE
100/21	Vedení zakázky, koordinační schůzky	hod	8	-						
100/22	Průběžný úklid	kpl.	1	-						
100/23	Dokladová část zakázky (certifikáty, prohlášení atd.)	kpl.	1	-						
100/24	Dokumentace skutečného provedení (počet vyhotovení dle SoD)	kpl.	1	-						
100/25	Náklady na dopravu a přesun hmot	kpl.	1	-						
100/26	Ekologická likvidace materiálů	kpl.	1	-						
						Cena celkem	224 103,00			