

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Oprava kanalizace ZŠ</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Oprava kanalizace ZŠ</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>102021B</b>	<b>Oprava kanalizace ZŠ Val.Klobouky</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Valašské Klobouky			
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		Zakázkové číslo	102021B
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	128 025	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	86 642	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	214 667	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		214 667	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		214 667	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Michal Bližňák		Jméno :	
Datum :		Datum : 10.05.2021		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			214 667 Kč	
DPH	21,0 %			45 080 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>259 747 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>102021B Oprava kanalizace ZŠ Val.Klobouky</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>SO 01 Oprava kanalizace ZŠ</b>	Oprava kanalizace ZŠ

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	25 611	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 575	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	25 055	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	40 228	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	65 860	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	5 265	0	0	0
799 Ostatní	0	15 517	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	32 556	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>128 025</b>	<b>86 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	214 667	0
Oborová přírážka	0	0,0	214 667	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	214 667	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	214 667	0
Zařízení staveniště	0	0,0	214 667	0
Provoz investora	0	0,0	214 667	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	214 667	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	214 667	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	102021B Oprava kanalizace ZŠ Val.Klobouky	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Oprava kanalizace ZŠ	Oprava kanalizace ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
1	12001	Poplatek za skládku zeminy	m3	3,30	300,00	990,00
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	7,30	2 296,00	16 760,80
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,30	230,00	759,00
4	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,30	127,50	420,75
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	4,00	420,00	1 680,00
6	620991100R0V	Zakryvání podlah, dveří, zástěny provizorní	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>				<b>25 610,55</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
7	349232600U00	Zazdívká otvorů 0,5x0,6m stupaček, vč. omítky	kus	2,00	1 400,00	2 800,00
8	611135101U0V	Hrubá výplň rýh ve stěnách, vč. doplnění cihel	bm	2,00	450,00	900,00
9	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	7,00	125,00	875,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 575,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
10	631311131R00	Doplnění mazanin betonem , nad tl. 8 cm	m3	1,75	3 000,00	5 250,00
11	632452111R0V	Doplnění teraca - beton leštěný se sypem tl.8cm vč. výztuže a kotvení do stávající mazaniny	m2	11,65	1 700,00	19 805,00
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>25 055,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
12	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	38,00	489,00	18 582,00
13	965043421RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. nad 20 cm s potěrem	m3	3,50	3 900,00	13 630,50
14	965081513U00	Bour podlah lit teracových tl -10mm>1m2	m2	11,65	482,00	5 615,30
15	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	5,00	300,00	1 500,00
16	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 stupačky 2 ks, 0,5x0,6 m	ks	2,00	450,00	900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>40 227,80</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
17	721-1	Celková cena opravy kanalizace dle specifikace	kpl.	1,00	65 860,00	65 860,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>65 860,00</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
18	451572111R00	Lože potrubí pískové	m3	3,00	1 150,00	3 450,00
19	631571003R0V	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	1,50	1 210,00	1 815,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>5 265,00</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00	72,80	7 280,00
21	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	15,37	536,00	8 237,25
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>15 517,25</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,82	280,00	3 589,60
23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64,10	17,00	1 089,70
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,82	230,00	2 948,60
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,64	23,00	589,72
26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	12,82	398,50	5 108,77
27	979999999R00	Poplatek za skládku suti	t	12,82	1 500,00	19 230,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>32 556,39</b>

**NABÍDKA č.016 /2021**

**Zakázka:** Zakázka: FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky

**Předmět dodávky:** ZŠ Val.Klobouky-VÝMĚNA LEŽATÉ KANALIZACE

**Typ a specifikace zboží:**

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč celkem
<b>700</b>	<b>Ležatá kanalizace</b>				
1.	Demontáž kameniny,Napojení a propojení stávajícího potrubí odpadů na chodbě vč.vsazení odbočky, D+M	soubor	1,00	2 820,00	2 820,00
2.	Přechodka KAM / PVC 200	kus	1,00	1 130,00	1 130,00
3.	Osazení a napojení kanaliz.šachet	kus	2,00	1 380,00	2 760,00
4.	Šachta kanalizační 400/200 1N, nástavec 400x2m, poklop plast 1,5T	soubor	1,00	6 160,00	6 160,00
5.	Šachta kanalizační 400/150 1N, nástavec 400x1m, poklop plast 1,5T	soubor	1,00	5 120,00	5 120,00
6.	Potrubí KG svodné (ležaté) v podlaze D 160 x 4,5 mm	m	14,00	590,00	8 260,00
7.	Napojení, přepojení na stávající odpad.stupačky (litina), D+M	kus	3,00	570,00	1 710,00
8.	Roura čistící KG 125	kus	3,00	680,00	2 040,00
9.	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,2 mm	m	36,00	590,00	21 240,00
10.	Konstrukce pro potrubí, D+M	soubor	1,00	3 280,00	3 280,00
11.	Zaslepení stávajícího odpad.potrubí stupačky	soubor	3,00	230,00	690,00
12.	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	50,00	20,00	1 000,00
13.	Stavební přípomoc-vrtání,sekání prostupů (úprava)	hod	4,00	400,00	1 600,00
14.	Spolupráce s jinou profesí	hod	10,00	345,00	3 450,00
15.	Nepředvídané práce	hod	10,00	345,00	3 450,00
16.	Přesun hmot pro kanalizaci	kus	1,00	1 150,00	1 150,00

**Celkem bez DPH**

**65 860,00 Kč**

V Brumově-Bylnici 6. května 2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx