



TSKRP00B2LAF

SMLOUVA O DÍLO

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele, v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem, Milan Zach, ředitel investičního úseku.

(„Objednatel“)

a

Společnost STRABAG – INPROS PRAHA

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,

se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Společník 1 – STRABAG a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO:

608 38 744

DIČ:

CZ 60838744

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7634

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

115-9621010237/0100

zastoupena:

Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Ing. Pavlem Moravem, na základě plné moci

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s.

se sídlem:

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO:

471 14 444

DIČ:

CZ 47114444

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20074

zastoupena:

Ing. Tomášem Přitasilem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Smlouva o dílo**(„Smlouva“)**

Číslo smlouvy Objednatele: 3/21/6100/041

Číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/2151-841/TC/21/20/18/MT_2

Preamble

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích na území hl. m. Prahy“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou dohodu na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti dne 22.10.2020 („Rámcová dohoda“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda;
- (D) Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž („Minitendr“) na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem **Průsvětlení přechodů pro chodce, č. a. 2970046 – 28. etapa Beranových – MHD Staré Letňany, 29. etapa Elišky Přemyslovny – Ke Kamínce, 30. etapa Korunní - U Vodárny, 31. etapa Ocelkova – Dobrovolného, 32. etapa Ve Žlábku – Štverákova, č. a. 2970368 Mílová** („Dílčí zakázka“);
- (E) na základě výsledků Minitendru Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, uzavírají Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto Smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Rámcová dohoda, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přičemž pro účely tohoto ustanovení se Objednatel dle terminologie Rámcové dohody rozumí Zadavatel a Zhotovitelem pak příslušný Dodavatel.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele stavební práce a související dodávky a služby, jejichž detailní specifikace je uvedena v **Příloze č. 1** této Smlouvy („Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše podle podmínek sjednaných dále v této Smlouvě.
- 2.2 Nedílnou součástí specifikace Díla uvedené v **Příloze č. 1** je Dílčí ceník.
- 2.3 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Místem plnění Díla je Hlavní město Praha, („Místo plnění“). Místo plnění Díla je detailně specifikováno v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo ve lhůtě dle harmonogramu, v závislosti na vydaném DIR („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy (tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele a zahájit provádění stavebních prací nejpozději ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem definován níže a „Den zahájení“).

4. PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen

- (a) provádět Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Dílo provedl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Cenu (jak je tento pojem definován níže) úplně a bez vad;
- (b) provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodou, Zadávací dokumentací, dopravně inženýrským rozhodnutím vydaným podle § 24 nebo § 25 Zákona o pozemních komunikacích, které nabylo právní moci („DIR“), právními předpisy platnými a účinnými ke dni provedení Díla, příslušnými technickými normami (ČSN) (závaznými i doporučenými), normami, stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy;
- (c) prokazatelně seznámit příslušný odbor dopravy dotčené městské části hl. m. Prahy podle Místa plnění s rozsahem stavebních prací a dopravním omezením;
- (d) jednat vždy v souladu s pokyny Objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu;
- (e) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
- (f) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví, přičemž uvedené se uplatní zejména ve vztahu k takovým částem Díla, která jsou předmětem práv duševního vlastnictví;
- (g) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během provádění Díla a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele;
- (h) předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v Nabídce pro minitendr;
- (i) zlikvidovat veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, v souladu se zákone č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel muset odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých Nabídce pro minitendr.
- (j) vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle a případné odkrytí provede na náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 4.2 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění Díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činnosti při provádění Díla v rozsahu dle čl. 9 Rámcové dohody.
- 5. STAVENIŠTĚ**
- 5.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 5.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást Díla.
- 5.3 Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele, a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby. Požadavky správců sítí bude Zhotovitel respektovat.
- 5.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi a v jeho okolí Zhotovitel.
- 5.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 5.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 5.9 Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
- 5.10 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření.
- 5.11 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 5.13 Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla Objednatel, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů

a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního.

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.

5.15 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

6. KONTROLA PRACÍ A VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

6.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

6.2 Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu (jak je tento pojem uveden níže) je Zhotovitel povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy se zohledněním následujících požadavků:

(a) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.

(b) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(c) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.

(d) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

(e) Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejich zápisu.

6.3 Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací.

6.4 V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat technický dozor stavebníka.

6.5 Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy.

7. ZMĚNY DÍLA

7.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;

(b) vypuštění některé části Díla;

(c) doplnění nové části Díla; nebo

(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla;

(„Změna Díla“).

7.2 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou Příloze č. 2 bod 2. Oprávněná osoba k vydání pokynu k provedení Změny Díla za Objednatele je uvedena v Příloze č. 2 bod 1.

7.3 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslání pokynu

k provedení Změny Díla dle předcházejícího odstavce této Smlouvy, jinak není oprávněn se odchýlit od vymezení Díla v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

- 7.4 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele uvedené v Příloze č. 2 bod 1 této Smlouvy navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí nutnost nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud Objednatel jeho návrh neschválí.
- 7.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu (jak je tento pojem vymezen níže).

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 8.1 Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla a navrhne termín akceptační procedury. Termín akceptační procedury musí být Zhotovitelem navržen nejpozději do posledního dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným dnem akceptační procedury. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín akceptační procedury, přičemž Objednatelem navržený termín může být i po uplynutí posledního dne Doby realizace.
- 8.2 Během akceptační procedury Objednatel provede kontrolu provedení Díla dle podmínek sjednaných v této Smlouvě a Zhotovitel předá Objednateli následující doklady:
- (a) stavební deník
 - (b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci a příslušných ČSN či v technických předpisech objednatel (TP TSK)
 - (c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - (d) dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu třech vyhotovení
 - (e) geometrické plány
 - (f) zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - (g) doklad o předání geodetického zaměření na IPR Praha
 - (h) souhlasy vlastníků či správců inženýrských sítí se záhozem
 - (i) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - (j) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - (k) vyjádření správců inženýrských sítí,
 - (l) další doklady uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy nebo doklady, které bude v souvislosti s povolením užívání Díla (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník příslušného správního řízení.
- 8.3 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které
- (a) nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla („**Předávací protokol**“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu.
 - (b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byla dotčena Doba realizace. Po odstranění vady se Smluvní strany sejdou na výzvu Zhotovitele k opětovnému předání Díla. Čl. 8.3 písm. (a) se použije přiměřeně.
- 8.4 V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

- 8.5 V případě, že součástí Díla je vyhotovení dokumentace je Zhotovitel povinen předat takovou dokumentaci v počtu třech listinných vyhotovení. Dokumentace dle věty předcházející bude zároveň předána Zhotovitelem v digitální formě na nosiči dat ve formátu [*DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG 2004 a současně kompletní dokumentaci ve formátu *.PDF].

9. POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY

- 9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu realizace Díla, a zavazuje se nahradit Objednateli veškerou újmu, která v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli vznikne.
- 9.2 Smluvní strany si dále ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

10. ZÁRUKA

- 10.1 Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
- 10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným v této Smlouvě, Rámcové dohodě nebo stanoveným v příslušných normách ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatелеm. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1 Cena Díla je určena na základě Nabídky pro minitendr, která je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy a činí:

Cena bez DPH: 2 404 272,24 Kč („Cena“)

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA v platném znění, použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zařazení podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

- 11.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami upravenými v Rámcové dohodě a této Smlouvě (zejména výhrada měření). Dojde-li v průběhu realizace Díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k Ceně připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 11.3 Objednatel se zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli průběžně na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem každý měsíc zpětně nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce („**Faktury**“ nebo jednotlivě jako „**Faktura**“). Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.
- 11.4 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatel („**Soupis prací**“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 3 Přílohy č. 2 této Smlouvy nejpozději do 2. dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu prací do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat Objednateli Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění Soupisu prací přiloženého k Faktuře musí odpovídat Nabídce pro minitendr, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.5 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o DPH**“), a § 435 Občanského zákoníku.
- 11.6 Splatnost Faktury vystavené na základě této Smlouvy je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

- 11.7 Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s úhradou Ceny. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení chybné Faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit Fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné Faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury (daňového dokladu).
- 11.8 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se Faktura vystavuje.
- 11.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na Faktuře.
- 11.10 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
- (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, nebo
 - (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území České republiky.
- 11.11 Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.12 Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platba bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
- 11.13 Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele za Objednatelem z této Smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 12. SMLUVNÍ SANKCE**
- 12.1 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost zahájit provádění Díla, včetně zahájení provádění stavebních prací, ve lhůtě dle čl. 3.2 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 12.2 Pro případ, že by Zhotovitel zahájil provádění Díla před protokolárním předáním staveniště ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč.
- 12.3 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost dokončit Dílo ve lhůtě dle čl. 3.2 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 12.4 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.1 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý jednotlivý případ.
- 12.5 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.3 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý započatý den prodlení.
- 12.6 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Díla ve lhůtách dle čl. 8.3 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý i započatý den prodlení za každou vytčenou vadu.
- 12.7 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytčenou v průběhu záruční doby ve lhůtě a za podmínek dle čl. 10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Ceny za každý i započatý den prodlení pro každou vytčenou vadu.

- 12.8** Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednateli může porušením povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy vzniknout újma zejména v podobě nákladů na realizaci nového Minitendru v případě ukončení Smlouvy v důsledku porušení povinností Zhotovitele.
- 12.9** Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny.
- 12.10** V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to pouze v případě, že Objednatel neuhradí Cenu ani po uplynutí dodatečné lhůty 7 pracovních dnů ode doručení druhé listinné výzvy Zhotovitele k uhrazení Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve po uplynutí posledního dne lhůty 7 pracovních dnů poskytnuté Zhotovitelem na základě první listinné výzvy k úhradě Ceny.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1** Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:
- (a) výpovědí této Smlouvy Objednatelem, nebo
 - (b) odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo Rámcové dohodě, nebo
 - (c) odstoupením Zhotovitele v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny dle této Smlouvy trvajícím minimálně 90 dnů.
- 13.2** Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Vypovědní doba činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
- 13.3** Žádná Smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto čl. 13 nebo v Rámcové dohodě. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE

- 14.1** Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, musí být, pokud Smlouva nestanoví jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být doručen e-mailem Smluvní straně, které má být doručen, stanoví-li tak tato Smlouva. Kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 14.2** Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém čl. 14.1 této Smlouvy může kterákoli ze Smluvních stran, pokud Smlouva nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany uvedené v **Příloze č. 2** této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
- 14.3** Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v **Příloze č. 2** této Smlouvy formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zasláno na adresu uvedenou v **Příloze č. 2** této Smlouvy (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro zasílání faktur.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“). Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 15.2 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v listinné formě, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni podpisu dodatku oběma Smluvními stranami.
- 15.3 Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793 a 2378 Občanského zákoníku;
 - (b) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter.
- 15.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
- 15.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 15.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- (a) Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku a Harmonogramu
 - (b) Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 28. 05. 2021

Za Objednatele:



Milan Zach, ředitel investičního úseku,
na základě pověření

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102


V Praze dne 28. 05. 2021

Za Společnost STRABAG – INPROS PRAHA:



Ing. Michael Procházka, na základě plné moci

Ing. J. [redacted] kládě plné moci



STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 922/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(138)

Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku a Harmonogramu

Specifikace Díla:

Předmětem plnění Díla je realizace přisvětlení přechodů pro chodce v lokalitách dle příslušných akcí a jejich etap.

Podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých projektových dokumentacích, které byly součástí zadávací dokumentace.

Místem plnění Díla je Hlavní město Praha, MČ Praha 4, 10, 14, 16, 18, 20.

1. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Objednatele.

Za Objednatele je oprávněna k zadávání a vyřizování Objednávek a Změn Dílčích plnění kterákoliv z níže uvedených osob:

Ing. Michal Švadlenka

Jana Holasová, DiS

Korespondenční adresa: Řásk

2. Kontaktní osoby ve věci Změn

Kontaktní osobou za Zhotov

Ing. Jan Černý

telefon:

e-mail:

Ing. Michael Procházka

telefon:

e-mail:

Ing. Pavel Morav

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

Ing. Tomáš Přitasil

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa:

3. Kontaktní osoby ve věci smlu

Kontaktní osobou pro komu
komunikace ohledně této Smlc

Jana Holasová, DiS

Korespondenční adresa:

4. Kontaktní osoby ve věci sml

Kontaktní osobou pro komu
komunikace ohledně této Smlc

Kontaktní osobou za Zhotovit

Ing. Michael Procházka

telefon:

e-mail:

Ing. Jan Černý
telefon:
e-mail:

Ing. Pavel Morav
telefon:
e-mail:
korespondenční adresa: Ka

5. Stavbyvedoucí na straně Zh

Ing. Martin Pilát
telefon:
e-mail:

Tomáš Hron
telefon:
e-mail:

6. Kontaktní údaje pro elektro

Elektronické faktury mohou b
fakturace@tsk-praha.cz

Elektronické faktury mohou b

Ing. Michael Procházka
telefon:
e-mail:

Daniela Veselá
telefon:
e-mail:

Celkem [Kč]		
Císlo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín	m2
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
74	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
75	Pokládka betonových dlažebních bloků pro umělé vodící linie do lože z betonu včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
Císlo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním	
95	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
	Bourání dlažeb a obrubníků	
112	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztržení - dlažba z betonových dlažebních bloků	m2
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ
132	Úprava pláně se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2
Císlo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ
144	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2
154	Hutnicí zkoušky	klp
Císlo TJ	8. Přidružené práce	TJ
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)	
203	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2- max. přípustná hodnota je 10 %	%
204	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy, SDZ	
209	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks
213	Demontáž dopravní značky	ks
226	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
230	Zbroušení stávajícího VDZ	m2
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2
238	Předformátované VDZ vodící pás pro slabozraké	m2
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
265	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (cena za 1 geodetický bod)	bod
266	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	bod
268	Stavební průzkum - vytýčení inženýrských sítí, ručně kopané sondy	hod
Císlo TJ	10. Přisvětlení VO	TJ
	Elektromontáže	
305	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2
306	lak hydroizolační asfaltový	t
307	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly 3x25mm2	kus
310	odbočná T-spojka ASM-390-1D2-3D-6879,3 včetně pojistky 35A	kus
311	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus
312	LED svítidlo Schröder AMPERA MIDI ZEBRA/5145/51W/32 LED 500mA, IP 66, IK 09, 4000 K	kus
313	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12m	kus
314	stožár ocelový, válcový, bezpatkový, vetknutý, pouzdrový VO typu OSVP 6, výšky 6,0m	kus
315	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35kg	kus
316	výložník rovný objímkový (UDOBJ) na stávající stožár - délky 0,5m	kus
317	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	kus
319	elektrovýzbroy SCHM 1,5-35 vícenásobková, vč. skleněné pojistky 10A, elektroměr na Din lištu a pojistkového odpínače 16A	kus
320	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10mm ve městské zástavbě	m
321	drát D 10mm FeZn	kg
324	Montáž svorek hromosvodových se 3 a více šrouby	kus
325	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus
326	Zkoušky a prohlídky e. rozvodů a zařízení celková prohlídka	kus
327	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
328	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m
329	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
330	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m
331	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1m2 z bet. prostého tř. C 16/20	m3
333	ostaný el. Materiál instalační (spojovací, drobný elektroinstalační materiál)	klp
	Zemní práce při extr.mont.pracích	
338	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8m na rovině ručně v hornině tř.4	kus
339	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3
340	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 50cm, v hornině tř. 4	m
341	Rízený zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 hloubky do 6m vnějšího průměru do 110mm	m
342	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m
343	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50cm	m
344	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem pr. Do 10cm	m
345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm HDPE+LDPE	m
346	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, pr. Do 15cm	m
347	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm HDPE+LDPE	m
348	Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 40cm, v hornině třídy 4	m
349	drobný materiál základů stožárů přisvětlení přechodu, drobné zemní práce	klp
350	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50m	m3
351	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000m	m3

Celkem [Kč]		
Císlo TJ	1. Asfaltové práce	TJ
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládka a hutnění směsí	
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2
	Další související práce včetně dopravy a dodávky	
22	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiném krytu	m
24	Naliti hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m
Císlo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstevných - příplatek za barevný odstín	m2
40	Obruba žulová přímá OP 7 12/25	bm
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní	bm
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
75	Pokládka betonových dlažebních bloků pro umělé vodící linie do lože z betonu včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
79	Osazení obruby žulové OP 7 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF4	bm
83	Osazení obruby betonové 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm
87	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3
Císlo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ
	Odstraňování krytů komunikací bouráním	
91	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2
92	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním	
95	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
97	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
	Bourání dlažeb a obrubníků	
114	Vytrhání obrub OP 7 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovné	bm
116	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm
120	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ
126	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř. 3 nesoudržných, včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m3
128	Sejmutí ornice ručně s naložením na dopravní prostředek, včetně odvozu na skládku, skládkovného	m3
132	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2
133	Úprava pláně bez zhutnění	m2
137	Rozprostření ornice plochy do 500m2 v rovině nebo ve svahu přes 1:5 tl. Vrstvy do 150mm	m2
138	Zemina pro terénní úpravy - ornice	m3
139	Založení parkového trávnického výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2
140	Osivo směs travní parková	kg
Císlo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ
144	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2
152	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2
154	Hutnění zkoušky	kl
Císlo TJ	8. Přidružené práce	TJ
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravní inženýrského rozhodnutí)	
203	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2- max. přípustná hodnota je 10 %	%
204	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy, SDZ	
209	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks
213	Demontáž dopravní značky	ks
226	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
230	Zbroušení stávajícího VDZ	m
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plástem včetně předznačení, ruční aplikace	m
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
265	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (cena za 1 geodetický bod)	bd
266	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	bd
268	Stavební průzkum - vytýčení inženýrských sítí, ručně kopané sondy	hd
270	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hd
Císlo TJ	10. Přisvětlení VO	TJ
	Elektromontáže	
305	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m
306	Lak hydroizolační asfaltový	ke
307	Ukončení kabelů směřovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily 3x25mm2	ke
311	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ke
312	LED svítidlo Schröder AMPERA MIDI ZEBRA/5145/51W/32 LED 500mA, IP 66, IK 09, 4000 K	ke
313	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12m	ke
314	stožár ocelový, válcový, bezpatcový, vetknutý, pouzdrový VO typu OSVP 6, výšky 6,0m	ke
315	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35kg	ke
316	výložník rovný objímkový (UDOBJ) na stávající stožár - délky 0,5m	ke
317	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	ke
319	elektrovýbroj SCHM 1,5-35 vicesvorková, vč. skleněné pojistky 10A, elektroměru na Din lištu a pojistkového odpínače 16A	ke
320	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10mm ve městské zástavbě	ke

321	drát D 10mm FeZn	
324	Montáž svorek hromosvodových se 3 a více šrouby	k
325	svorka připojovací k připojení kovových částí	ku
326	Zkoušky a prohlídky e. rozvodů a zařízení celková prohlídka	ku
327	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	ku
328	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m
329	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
330	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m
331	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1m ² z bet. prostého tř. C 16/20	m
333	ostaní el. Materiál instalační (spojovací, drobný elektroinstalační materiál)	m3
	Zemní práce při extr.mont.pracích	kp
338	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8m na rovině ručně v hornině tř.4	
339	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	ku
340	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 50cm, v hornině tř. 4	m3
341	Rízený zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 hloubky do 6m vnějšího průměru do 110mm	m
342	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m
343	Lože kabelů z písků nebo štěrkopísku tl 5cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50cm	m
344	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem pr. Do 10cm	m
345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 52/63 mm HDPE+LDPE	m
346	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, pr. Do 15cm	m
347	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 94/110 mm HDPE+LDPE	m
348	Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 40cm, v hornině třídy 4	m
349	drobný materiál základů stožárů přisvětlení přechodu, drobné zemní práce	m
350	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50m	kpl
351	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000m	m3

Celkem [Kč]		
Císlo TJ	1. Asfaltové práce	TJ
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí	
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepískované	m2
	Další související práce včetně dopravy a dodávky	
22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živném krytu	m
24	Nalítí hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m
Císlo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
30	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 4/6/6 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín	m2
39	Obruba žulová přímá OP 3, 4 25/20 x 20/25	bm
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
64	Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2
75	Pokládka betonových dlažebních bloků pro umělé vodící linie do lože z betonu včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
77	Osazení obruby žulové OP 1-4 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm
87	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3
88	Vytřídění použité mozaikové dlažby	m2
89	Vytřídění použitých kamenných obrubníků	bm
Císlo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ
	Odstraňování krytů komunikací bouráním	
91	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2
92	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním	
95	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
96	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2
97	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
	Bourání dlažeb a obrubníků	
110	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba mozaiková	m2
113	Vytrhání obrub OP 1-4 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm
120	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ
126	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v horninách tř. 3 nesoudržných, včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m3
132	Úprava pláňe se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2
136	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláňe)	ks
Císlo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ
144	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2
145	Ze šterkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2
152	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2
Císlo TJ	8. Průřezové práce	TJ
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)	
203	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m ² - max. přípustná hodnota je 10 %	%
204	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks
	Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy, SDZ	
209	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks
213	Demontáž dopravní značky	ks
226	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
230	Zbroušení stávajícího VDZ	m2
231	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
265	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (cena za 1 geodetický bod)	bod
266	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	bod
268	Stavební průzkum - vytýčení inženýrských sítí, ručně kopané sondy	hod
270	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod
Císlo TJ	10. Přisvětlení VO	TJ
	Elektromontáže	
305	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2
306	lak hydroizolační asfaltový	l
307	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily 3x25mm ²	kus
311	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus
312	LED svítidlo Schröder AMPERA MIDI ZEBRA/5145/51W/32 LED 500mA, IP 66, IK 09, 4000 K	kus
313	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12m	kus
314	stožár ocelový, válcový, bezpatkový, velkúhý, pouzdrový VO typu OSVP 6, výšky 6,0m	kus
315	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35kg	kus
316	výložník rovný objímkový (UDOBJ) na stávající stožár - délky 0,5m	kus
317	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	kus
319	elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 vicesvorková, vč. skleněné pojistky 10A, elektroměru na Din lištu a pojistkového odpínače 16A	kus
320	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10mm ve městské zástavbě	m
321	drát D 10mm FeZn	kg

324	Montáž svorek hromosvodových se 3 a více šrouby	kus
325	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus
326	Zkoušky a prohlídky e. rozvodů a zařízení celková prohlídka	kus
327	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
328	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m
329	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
330	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m
331	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1m ² z bet.prostého tř. C 16/20	m ³
333	ostatní el. Materiál instalační (spojovací, drobný elektroinstalační materiál)	kpl
Zemní práce při extr.mont.pracích		
338	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8m na rovině ručně v hornině tř.4	kus
339	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m ³
340	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 50cm, v hornině tř. 4	m
341	Rízený zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 hloubky do 8m vnějšího průměru do 110mm	m
342	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m
343	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50cm	m
344	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem pr. Do 10cm	m
345	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná D 52/63 mm HDPE+LDPE	m
346	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, pr. Do 15cm	m
347	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná D 94/110 mm HDPE+LDPE	m
348	Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 40cm, v hornině třídy 4	m
349	drobný materiál základů stožárů přisvětlení přechodu, drobné zemní práce	kpl
350	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50m	m ³
351	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000m	m ³

Celkem [Kč]		
Císlo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní	bm
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
75	Pokládka betonových dlažebních bloků pro umělé vodící linie do lože z betonu včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
83	Osazení obruby betonové 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm
87	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3
Císlo TJ	3. Bourací a frezovací práce	TJ
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním	
95	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
	Bourání dlažeb a obrubníků	
112	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba z betonových dlažebních bloků	m2
116	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm
Císlo TJ	4. Zemní práce	TJ
128	Sejmutí ornice ručně s naložením na dopravní prostředek, včetně odvozu na skládku, skládkovného	m3
132	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2
133	Úprava pláně bez zhutnění	m2
137	Rozproštění ornice plochy do 500m2 v rovině nebo ve svahu přes 1:5 tl. Vrstvy do 150mm	m2
138	Zemina pro terénní úpravy - ornice	m3
139	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2
140	Osivo směs travní parková	kg
Císlo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ
144	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2
Císlo TJ	8. Přídružené práce	TJ
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)	
203	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2- max. přípustná hodnota je 10 %	%
204	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy, SDZ	
209	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks
213	Demontáž dopravní značky	ks
226	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plátem včetně předznačení, ruční aplikace	m2
238	Předformátované VDZ vodící pás pro slabozraké	m2
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
265	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (cena za 1 geodetický bod)	bod
266	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	bod
268	Stavební průzkum - vytyčení inženýrských sítí, ručně kopané sondy	hod
270	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hod
Císlo TJ	10. Přisvětlení VO	TJ
	Elektromontáže	
305	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2
306	lak hydroizolační asfaltový	t
307	Ukončení kabelů smršťovací zákloukou nebo páskou se zapojením bez letování žíly 3x25mm2	kus
311	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus
312	LED svítidlo Schröder AMPERA MIDI ZEBRA/5145/51W/32 LED 500mA, IP 66, IK 09, 4000 K	kus
313	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12m	kus
314	stožár ocelový, válcový, bezpatkový, vetknutý, pouzdrový VO typu OSVP 6, výšky 6,0m	kus
315	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35kg	kus
316	výložník rovný objímkový (UDOBJ) na stávající stožár - délky 0,5m	kus
317	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	kus
319	elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 vícesvorková, vč. skleněné pojistky 10A, elektroměru na Din lištu a pojistkového odpínače 16A	kus
320	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10mm ve městské zástavbě	m
321	drát D 10mm FeZn	kg
324	Montáž svorek hromosvodových se 3 a více šrouby	kus
325	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus
326	Zkoušky a prohlídky e. rozvodů a zařízení celková prohlídka	kus
327	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
328	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m
329	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
330	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m
331	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1m2 z bet. prostého tř. C 16/20	m3
333	ostančí el. Materiál instalační (spojovací, drobný elektroinstalační materiál)	kpl
	Zemní práce při extr.mont.pracích	
337	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km
338	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8m na rovině ručně v hornině tř.4	kus
339	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3
340	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 50cm, v hornině tř. 4	m
341	Rýžený zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 hloubky do 6m vnějšího průměru do 110mm	m
342	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m
343	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50cm	m
344	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem pr. Do 10cm	m
345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm HDPE+LDPE	m
348	Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 40cm, v hornině třídy 4	m
349	drobný materiál základů stožárů přisvětlení přechodu, drobné zemní práce	kpl

350	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50m	m3
351	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000m	m3



Celkem [Kč]		
Císlo TJ	1.Asfaltové práce	TJ
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí	
13	Litý asfalt MA 11 tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem	m2
16	Příplatek za modifikaci asfaltové směsí tloušťky vrstvy 4 cm	m2
18	Vložka pod litý asfalt z lepenky nepiskované	m2
	Další související práce včetně dopravy a dodávky	
22	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živiniém krytu	m
24	Nalítí hrany asfaltovou závlukou do 150 mm	m
Císlo TJ	2.Dlaždicové práce	TJ
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstvých - příplatek za barevný odstín	m2
45	Obruba betonová silniční 15/25/100, přírodní	bm
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
75	Pokládka betonových dlažebních bloků pro umělé vodící linie do lože z betonu včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
81	Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm
87	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3
Císlo TJ	3.Bourací a frézovací práce	TJ
	Odstraňování krytů komunikací bouráním	
91	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2
92	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním	
95	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
97	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2
	Řezání a frézování asfaltových vrstev	
101	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm
102	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm
103	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm
	Bourání dlažeb a obrubníků	
112	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba z betonových dlažebních bloků	m2
117	Vytrhání betonové obruby silniční včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm
Císlo TJ	4.Zemní práce	TJ
127	Hloubení ryhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm
132	Uprava pláň se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2
136	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláň)	ks
Císlo TJ	6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění	TJ
144	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2
152	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2
Císlo TJ	8.Přidružené práce	TJ
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravní inženýrského rozhodnutí)	
203	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2- max. přípustná hodnota je 10 %	%
204	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy, SDZ	
209	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks
213	Demontáž dopravní značky	ks
226	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2
238	Předformátované VDZ vodící pás pro slabozraké	m2
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
265	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (cena za 1 geodetický bod)	bod
266	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	bod
268	Stavební průzkum - vytýčení inženýrských sítí, ručně kopané sondy	hod
270	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hod
Císlo TJ	10. Přisvětlení VO	TJ
	Elektromontáže	
305	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2
306	lak hydroizolační asfaltový	t
307	Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez tetování žily 3x25mm2	kus
309	Propojení kabelů celoplastových odbočnicí do 1 kV litinovou OV 35až75 žily do 1x120,2x50a3x16 mm2	kus
311	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus
312	LED svítidlo Schröder AMPERA MIDI ZEBRA/5145/51W/32 LED 500mA, IP 66, IK 09, 4000 K	kus
313	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12m	kus
314	stožár ocelový, válcový, bezpatkový, vetknutý, pouzdrový VO typu OSVP 6, výšky 6,0m	kus
315	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35kg	kus
316	výložník rovný objímkový (UDOBJ) na stávající stožár - délky 0,5m	kus
317	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	kus
319	elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 vícesvorková, vč. skleněné pojistky 10A, elektroměru na Din lištu a pojistkového odpínače 16A	kus
320	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10mm ve městské zástavbě	m
321	drát D 10mm FeZn	kg
324	Montáž svorek hromosvodových se 3 a více šrouby	kus
325	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus
326	Zkoušky a prohlídky e. rozvodů a zařízení celková prohlídka	kus

327	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
328	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m
329	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
330	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm ²	m
331	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1m ² z bet.prostého tř. C 16/20	m ³
333	ostatní el. Materiál instalační (spojovací, drobný elektroinstalační materiál)	kpl
Zemní práce při extr.mont.pracích		
337	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km
338	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8m na rovině ručně v hornině tř.4	kus
339	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m ³
340	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 50cm, v hornině tř. 4	m
341	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 hloubky do 6m vnějšího průměru do 110mm	m
342	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m
343	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50cm	m
344	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem pr. Do 10cm	m
345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm HDPE+LDPE	m
348	Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 40cm, v hornině třídy 4	m
349	drobný materiál základů stožárů přisvětlení přechodu, drobné zemní práce	kpl
350	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50m	m ³
351	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000m	m ³

Celkem [Kč]		
Číslo TJ	2. Dlaždicové práce	TJ
	Materiál - dodání nového včetně dopravy	
31	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných tloušťky 6 cm	m2
33	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstevných pro umělé vodící linie tloušťky 6 cm	m2
35	Dlažba z betonových dlažebních desek dvouvrstevných - příplatek za barevný odstín	m2
47	Obruba betonová 5/20/100, přírodní	bm
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací	
74	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
75	Pokládka betonových dlažebních bloků pro umělé vodící linie do lože z betonu včetně vyplnění spár křemičitým pískem	m2
83	Osazení obruby betonové 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm
87	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3
Číslo TJ	3. Bourací a frézovací práce	TJ
	Odstraňování podkladních vrstev komunikací bouráním	
95	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkového	m2
	Bourání dlažeb a obrubníků	
112	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba z betonových dlažebních bloků	m2
116	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkového	bm
Číslo TJ	4. Zemní práce	TJ
132	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2
136	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláně)	ks
Číslo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, zhutnění	TJ
144	Ze šterkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2
Číslo TJ	8. Přidružené práce	TJ
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravní inženýrského rozhodnutí)	
203	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2- max. přípustná hodnota je 10 %	%
204	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy, SDZ	
209	Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)	ks
213	Demontáž dopravní značky	ks
226	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	ks
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu	
231	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2
233	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2
238	Předformátované VDZ vodící pás pro slabozraké	m2
	Průzkumné, geodetické a projektové práce	
265	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě (cena za 1 geodetický bod)	bod
266	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	bod
268	Stavební průzkum - vytyčení inženýrských sítí, ručně kopané sondy	hod
270	Výpracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hod
Číslo TJ	10. Přisvětlení VO	TJ
	Elektromontáže	
305	Nátěr základní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2
306	lak hydroizolační asfaltový	t
307	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily 3x25mm2	kus
311	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus
312	LED svítidlo Schréder AMPERA MIDI ZEBRA/5145/51W/32 LED 500mA, IP 66, IK 09, 4000 K	kus
313	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12m	kus
314	stožár ocelový, válcový, bezpatcový, vetknutý, pouzdrový VO typu OSVP 6, výšky 6,0m	kus
315	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35kg	kus
316	výložník rovný objímkový (UDOBJ) na stávající stožár - délky 0,5m	kus
317	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů	kus
319	elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 vícesvorková, vč. skleněné pojistky 10A, elektroměru na Din lištu a pojistkového odpínače 16A	kus
320	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10mm ve městské zástavbě	m
321	drát D 10mm FeZn	kg
324	Montáž svorek hromosvodových se 3 a více šrouby	kus
325	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus
326	Zkoušky a prohlídky e. rozvodů a zařízení celková prohlídka	kus
327	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
328	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m
329	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m
330	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m
331	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1m2 z bet. prostého tř. C 16/20	m3
333	ostaní el. Materiál instalační (spojovací, drobný elektroinstalační materiál)	kpl
	Zemní práce při extr.mont.pracích	
337	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km
338	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8m na rovině ručně v hornině tř.4	kus
339	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3
340	Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 35cm, hl 50cm, v hornině tř. 4	m
341	Rížený zemní protlak strojně v hornině tř. 1 až 4 hloubky do 6m vnějšího průměru do 110mm	m
342	trubka ochranná PEHD 110x4,2mm	m
343	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50cm	m
344	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem pr. Do 10cm	m
345	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 52/63 mm HDPE+LDPE	m
348	Zásyp rýh ručně šířky 35cm, hloubky 40cm, v hornině třídy 4	m
349	drobný materiál základů stožárů přisvětlení přechodu, drobné zemní práce	kpl
350	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50m	m3
351	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000m	m3

Rekapitulace

VV Beranových
VV Elišky Přemyslovny
VV Korunní
VV Milová
VV Ocelkova
VV Ve Žlíbku

suma



STRABAG

STRABAG s.r.o.
Kačírkova 882/4, 155 00 Praha 5
IČ: 60838744
(136)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý,

Ing. Michael Procházka
oblastí

Ing. Pavel Morav

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne dle el. podpisů.

Ing. Ondřej Novák
Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Novák
Datum: 2020.11.20
14:21:09 +01'00'

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Pavel Bryhcín
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Bryhcín
Datum: 2020.11.20
14:28:45 +01'00'

Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(123)

Zmocnění přijímám:

Ing. Jan Černý

Ing. Jan Černý
technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka

Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav

Ing. Pavel Morav
vedoucí OTÚ oblasti

Plná moc

udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Zmocnitel **INPROS PRAHA a.s.**, IČ: 47114444, se sídlem Ke Krči 28/735, PSČ 14700 Praha 4 - Braník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20074, zastoupená Josefem Přitasilem, statutárním ředitelem (dále jen „Zmocnitel“), coby druhý společník společnosti vystupující pod názvem „Společnost STRABAG – INPROS PRAHA“ (dále jen „Společnost“), uzavřel dne 24.7.2020 s obchodní společností **STRABAG a.s.**, IČ: 608 38 744, se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 7634, zastoupená Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva (dále jen „Zmocněnec“), coby správcem Společnosti, smlouvu o společnosti (dále jen „Smlouva o společnosti“), a to za účelem realizace veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na provádění staveb BESIP na pozemních komunikacích hl.m.Prahy“ (tato veřejná zakázka dále jen „Veřejná zakázka“) pro Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 (dále jen „Zadavatel“).

S ohledem na Smlouvu o společnosti tímto Zmocnitel uděluje Zmocněnci tuto plnou moc, a to k následujícím právním jednáním:

- a) k veškerým právním a jiným jednáním se Zadavatelem v procesu uzavírání prováděcích (dílčích) smluv, a to jak postupem bez obnovení soutěže (princip rotace), tak i postupem s obnovením soutěže (minitendry), včetně potvrzení/odmítnutí objednávek Zadavatele, podávání nabídek na plnění dílčí veřejné zakázky, uzavírání prováděcích (dílčích) smluv.
- b) k jednání se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu této veřejné zakázky,
- c) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

 **INPROS PRAHA a.s.**
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-11-

Zmocněnec tímto tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá a ve smyslu § 443 OZ určuje k výkonu zastoupení (tj. k jednání za Správce STRABAG a.s. i za společníka INPROS PRAHA a.s.) v rozsahu dle shora uvedené plné moci následující zaměstnance společnosti STRABAG a.s.:

Ing. Michael Procházka, na z

Ing. Jan Černý, na základě pl

s tím, že uvedené osoby jsou oprávněni jednat a podepisovat ve výše uvedeném rozsahu společně.

V Praze dne: 4.1.2021

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60638744
(134)

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva