

SDL/CDSH/070/21

SMLOUVA O DÍLO

KUJCP01NBPRP

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. č. 386 720 132

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. č. 386 720 132

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu. 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

ředitel závodu České Budějovice

tel. č.

provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu)

tel. č.

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště

tel. č.

Vedením stavby je pověřen:

tel. č.

e-mail:

Zástupce stavbyvedoucího:

tel. č.

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

tel. č.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné

dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“

3. Místo stavby: silnice III/15529, České Budějovice
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Jihočeským krajem jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, **ji nepředá dále jinému subjektu jako celek**, a to pod pokutou ve výši **25 %** z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Případnou změnu subdodavatelů musí na základě písemné žádosti zhotovitele odsouhlasit písemně oprávněná osoba objednatele.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště, předpokládaný termín předání staveniště je květen 2020** (se souhlasem obou stran je možné dohodnout jiný termín).
Výstavba bude zahájena: **do 10 dní** ode dne předání staveniště.
Výstavba bude dokončena: **do 217 dní** ode dne předání staveniště.
2. Termín, do kterého bude stavba silnice III/15529 v takové fázi realizace, kdy ji bude možno předčasně užívat a bude uzavřena dohoda o předčasném užívání díla: do **187** kalendářních dnů (bude doplněno dle nabídky účastníka v zadávacím řízení) ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem. Případně-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejbližší následující.
4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:
 - a. dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, nebo
 - b. vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoli dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
 - c. dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo

příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	364 774,89 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	950 713,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	3 575 809,18 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	500 748,26 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	6 552 633,02 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	2 421 311,39 Kč
SO 131 MK Jaselská	274 000,23 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JČK	287 002,22 Kč
SO 199 – Dopravně inženýrská opatření	497 690,33 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	938 237,46 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	225 029,56 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	183 684,14 Kč
Celkem bez DPH	16 771 633,68 Kč
DPH 21%	3 522 043,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 293 676,75 Kč

- Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- Změna sjednané ceny je možná pouze
 - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
- Způsob sjednání změny ceny
 - Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem (Rada Jihočeského kraje).
 - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
- Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
- Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

2. Vícepráce budou oceněny takto

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně, na základě odsouhlaseného změnového listu, změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dnů** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu – Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději do **7. kalendářního dne** v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 1141380144/0100 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45274924 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 21 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDS). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů použitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 16 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu

technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takového dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchraného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelům dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.
16. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: Bc. Jan Klepal, Ing. Martin Míčka;
- b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Miroslav Fejfar;

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelům

(dále jen jednotlivě „člen realizačního týmu“ nebo společně „členové realizačního týmu“).

Jméno a příjmení jednotlivých členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením smlouvy na základě údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

17. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
 - a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
 - b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo
 - c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, technického dozoru objednatele nebo autorského dozoru projektanta vydané podle smlouvy.
18. Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) a b) tohoto článku, zašle zhotoviteli písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) a b) tohoto článku s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících odst. 21 písm. a) a b) tohoto článku.
19. Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu plnění smlouvy zjistí u téhož člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu člena realizačního týmu podle odst. 21 písm. a) a b) tohoto článku, objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu.
20. Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním členem realizačního týmu kvalifikaci, nový člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Nový člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelům postupem obdobným postupu podle odstavce 30 této smlouvy.
21. Zhotovitel je oprávněn změnit člena, resp. členy realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

- a) prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva, nebo
- b) prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen realizačního týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností (splňujících požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako nahrazovaný člen realizačního týmu.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu příp. zkušebního provozu, je -li požadován.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel,

resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
6. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
9. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
12. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
13. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůt v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamáce

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců** na obrusné vrstvy a **60 měsíců** na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamáce v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamáce je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamáce budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. Poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
10. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
11. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno, předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nezahájí nebo řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **15. 000,- Kč**. Tato platba nezabývá zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla do předčasného užívání (čl. III. odst. 1 písm. c), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **120. 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty, aby bylo zajištěno, že doba předání díla do předčasného užívání (čl. III. odst. 1 písm. c) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení, a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.
3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 16. až 21. smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
4. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.
5. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
6. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání stavby jako celku, je zhotovitel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu **5. 000,- Kč** (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.
7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
8. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla.
9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
10. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 476/2021/RK-16 dne 6. 5. 2021.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Smlouva obsahuje 11 stran textu.

24 -05- 2021


V Českých Budějovicích dne

24 -05- 2021


V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



za zhotovitele:



EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa
140 00 Praha 4

ředitel závodu
EURO

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: M51 - Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Varianta ZR - Základní řešení
Odbýtová cena: 16 771 833,68
OC+DPH: 20 293 676,75

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Smluvní požadavky	364 774,89	76 602,73	441 377,62
SO 002	Požadavky objednatele	950 713,00	199 649,73	1 150 362,73
SO 101	Opava silnice III/15529	3 575 809,18	750 919,92	4 326 729,10
SO 103	Autobusový zářiv zastávky U Jižní zastávky	500 748,26	105 167,14	605 915,40
SO 104	Rekonstrukce silnice III/15509 - intravilán	6 552 633,02	1 376 052,94	7 928 685,96
SO 107	Opava I. M. Pařízka	2 421 311,39	508 475,38	2 929 786,77
SO 131	MK Jaseňská	274 000,23	57 540,05	331 540,28
SO 197.1	Trvalé dopravní značení - JŽK	287 002,22	60 270,47	347 272,69
SO 199.1	Trvalé dopravní značení - JŽK	497 690,33	104 514,97	602 205,30
SO 302	Úprava vjezdů a přípojek	938 237,46	197 029,96	1 135 267,32
SO 303	Úprava stávající kanalizace	225 029,66	47 256,21	272 285,77
SO 801.1	Sadové úpravy intravilán - JŽK	183 684,14	38 573,67	222 257,81



EUROVIA
U Michelské
140 00 Pra

24-05-2021



[Handwritten signature]

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 001 Smluvní požadavky

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		01	Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, nestmelené vrstvy SO103 92,664*1,8=168,795 [B] SO104 1207,0*1,8=2 172,600 [C] 2*1,8=3,600 [G] SO 131 92,565*1,8=166,617 [E] Celkem: B+C+G+E=2 509,612 [H]	T	2 509,612	53,65	134 640,68
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton SO 101 215*0,25*0,08*2,2=9,460 [O] 45*0,25*0,15*2,2=3,713 [V] SO 103 53*0,25*0,08*2,2=2,332 [P] SO 104 4*2,2=8,800 [Q] 1*2,2=2,200 [R] 25*0,25*0,15*2,2=2,063 [W] ((8*3,14*0,2*0,2)-(8*3,14*0,12*0,12))*2,2=1,415 [H] SO107 430*0,25*0,08*2,2=18,920 [I] 26*0,25*0,15*2,2=2,145 [X] SO302 28*0,75*2,2=46,200 [S] 120*3,14*0,15*0,04*2,2=4,974 [T] 24,484*2,2=53,865 [Z] Celkem: O+V+P+Q+R+W+H+I+X+S+T+Z=156,087 [AA]	T	156,087	128,76	20 097,76
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfaltové vrstvy SO 302 24,484*2,2=53,865 [A]	T	58,762	171,68	10 088,28
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU SO 801 pařezy 27*0,5*1,2=16,200 [A] stromy DN 300 2*0,8*1,2=1,920 [B] křoví 50*0,1*1,2=6,000 [D] Celkem: A+B+D=24,120 [E]	T	24,120	2 146,00	51 761,52
5	014132	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) na skládku (nebezpečný odpad) dle vyhl. 294/2005 Sb., kategorizace odpadů dle vyhlášky 130/2019 Sb. - kvantitativní třída ZAS-T3, příp. ZAS-T4 - do 50 mg - benzo (a) pyrenu - celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) bude fakturováno dle skutečnosti SO104 170,50*1,8=306,900 [A]	T	306,900	482,85	148 186,67
		01	Smluvní požadavky				384 774,89
			C e l k e m				384 774,89
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				384 774,89

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 002 Požadavky objednatel

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
02			Požadavky objednatel				
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,000	10 730,00	10 730,00
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KS	40,000	1 609,50	64 380,00
			"průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP a ZTKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatel.				
			Bude čerpáno se souhlasem investora." Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění či doplnění požadavku rozsahu zkoušek nezávislou laboratoří dle potřeb autorského a technického dozoru v průběhu stavby.				
3	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	16 095,00	16 095,00
4	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY	KS	1,000	21 460,00	21 460,00
			"provizorní změna signálního plánu světelně signalizačního zařízení v průběhu uzavírky" (s následným navrácením do původního stavu)"				
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	10 730,00	10 730,00
			"zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům, případná ochrana"				
6	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KČ	1,000	21 460,00	21 460,00
			poplatky za případnou mezideponii				
7	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	16 095,00	16 095,00
8	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	37 555,00	37 555,00
			měření hluku před a po realizaci stavby				
9	02851	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČÍ NA POVRCHU	KS	1,000	2 146,00	2 146,00
			videozáznam a pasportizace přístupových tras na stavbu před a po realizaci				
10	02851	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČÍ NA POVRCHU	KČ	1,000	3 219,00	3 219,00
			pasportizace objízdných tras				
11	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	32 190,00	32 190,00
			"geodetické vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytyčení hranic trvalého i dočasného záboru), včetně soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště"				
12	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KS	1,000	16 095,00	16 095,00
			geodetické zaměření skutečného stavu				
13	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KS	1,000	16 095,00	16 095,00
			Vypracování geometrického plánu				
14	02911	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KS	1,000	21 460,00	21 460,00
			Průběžné geodetické práce				
15	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KUS	1,000	80 000,00	80 000,00
16	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	21 460,00	21 460,00
			dokumentace skutečného provedení v tiskové i digitální formě				
17	029611	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	16 095,00	16 095,00
			"odborný ekologický dozor				
			bude čerpáno se souhlasem investora"				
18	029611	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	1,000	16 095,00	16 095,00
			"zajištění geologa, geotechnika				
			bude čerpáno se souhlasem investora"				
02			Požadavky objednatel				429 360,00
03			Staveništní náklady zhotovitele				
19	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	26 825,00	26 825,00
			náklady na zřízení a odklizení zařízení staveniště				
20	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	M2	800,000	625,66	500 528,00
			"oprava objízdné trasy				
			bude fakturováno dle skutečnosti				
			bude čerpáno se souhlasem investora				
			předpokládané úpravy :				
			ACO 11+ 40 mm				
			spoj. postřik 0,3 kg/m2				
			ACL 16+ 60 mm				
			spoj. postřik 0,3 kg/m2				
			frézování v tl. 100 mm				
			zalití spáry				
			-				
03			Staveništní náklady zhotovitele				527 353,00
			Celkem				950 713,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				950 713,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba	M51	Sílnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO	M51	Sílnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu	SO 101	Oprava silnice III/15529

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	1113321		Zemní práce ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTĚM. ODVOZ DO 1KM na mezdeponii 88*0,3=20,700 [A]	M3	20,700	261,09	5.404,56
2							
2	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM 15+30=45,000 [A]	M	45,000	61,68	2.775,60
3	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dalších 11 km 11*45*0,25*0,15*2,2=40,838 [A]	tkm	40,838	3,91	159,68
4	113533		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM odvoz na skládku MMČB	M	65,000	123,40	8.021,00
5	113544	R	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY BET. ODVOZ DO 5KM odstranění stávající betonové přídlážby šířky 0,25m 88+20+26+28+15+30+8=215,000 [A]	M	215,000	60,43	12.982,45
6	11354B	R	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z PŘÍDLAŽBY - DOPRAVA příplatek za dalších 11 km 11*215*0,25*0,08+2,2=104,060 [A]	tkm	104,060	3,91	406,87
7							
7	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odkosů fotovoltaik stávky (2660+69*2)*0,15=404,700 [A] 2560*0,2*0,07=35,840 [B] v případě výuky na železniční trati 107*0,1=10,700 [C] Celkem: A+B+C=451,240 [D]	M3	451,240	796,51	359.417,17
8							
8	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM v 4 0,15 m (1566+197)*0,15=264,450 [A]	M3	264,450	59,02	15.607,84
9							
9	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 1KM ornice 264,45=264,450 [A]	M3	264,450	69,75	18.445,39
10							
10	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS Násp. zeminou vytklenou v trase stavby 89*0,45+0,5*20=41,050 [A]	M3	41,050	69,75	2.863,24
11							
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ mezdeponie ornice 264,45=264,450 [A]	M3	264,450	16,10	4.257,65
12							
12	18130		UPRAVA PLÁNE BEZ ZHUTNĚNÍ pod ornici 1783=1.783,000 [A]	M2	1.783,000	12,88	22.707,44
13							
13	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M (1566+197=1.763,000 [A]	M2	1.763,000	37,56	66.218,28
14							
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM 1783=1.783,000 [A]	M2	1.783,000	26,83	47.301,29
5							
1							
Zemní práce							
							566.578,46
2							
Základy							
							37.086,72
5							
Komunikace							
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠD A 150mm 25*3=75,000 [A] podsyj pod cbruby 362*0,5=181,000 [B] Celkem: A+B=256,000 [C]	M2	256,000	137,03	35.079,68
17							
17	572214		SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS CP 0,4 kg/m2 2560*3=2560*0,2=192,000 [A] v případě výuky na železniční trati 107*2=214,000 [B] Celkem: A+B=8.406,000 [C]	M2	8.406,000	10,62	89.271,72
18							
18	574066		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S TL 70MM ACL 16S PmB 25/65-65 2560=2.560,000 [A] v případě výuky na železniční trati 107=107,000 [B] Celkem: A+B=2.667,000 [C]	M2	2.667,000	319,02	850.826,34
19							
19	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM ACP 16+ 50/70	M2	2.560,000	188,05	481.406,00
20							
20	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM ACP 22S 50/70 2560*2=512,000 [A]	M2	512,000	255,56	130.846,72
21							
21	574J42		ASFALTOVÝ KOBEREC MAŠTICOVÝ MODIFIK. SMA 8+, 8S TL 35MM SMA 8 S PmB 45/80-75 2560=2.560,000 [A] v případě výuky na železniční trati 107=107,000 [B] Celkem: A+B=2.667,000 [C]	M2	2.667,000	229,10	611.009,70
22							
22	58920		VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	40,000	91,21	3.648,40
5							
Komunikace							
							2.202.090,98
8							
Potrubi							
23	89923		VÝŠKOVÁ UPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	3.004,40	3.004,40
8							
Potrubi							
							3.004,40
91							
Doplňující konstrukce a práce							
24	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	334,05	3.340,50
25	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM Kamenný obrubník OP4 200/250mm 112+68+182=362,000 [A]	M	362,000	1.630,96	590.407,52
91							
Doplňující konstrukce a práce							
							593.748,02
93							
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
26	91782		VÝŠKOVÁ UPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	6,000	912,05	5.472,30
27	935812		ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Kamenná přídlážba - kamenné kostky 2x 10*10cm (20+150+92+21+25+16+14+31+7+220)*0,25=152,000 [A]	M2	152,000	1.040,81	158.203,12
28	93818		ODČISTĚNÍ ASFALT VÝVOZEK ZAKRYTÍM	M2	2.560,000	3,76	9.625,60
93							
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
							173.301,02
Celkem							
							5.675.809,18
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
							0,00
Méněpráce							
							0,00
Něněpráce celkem							
							0,00
Celkem							
							5.675.809,18

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařížka - 2. etapa
číslo a název SO M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařížka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	113132		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM 125*1,05*0,1=13,125 [A]	M3	13,125	619,17	8 126,61
2	113322		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM 0,21*(117*1,2)=29,484 [B]	M3	29,484	338,35	9 975,91
3	113544	R	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY BET, ODVOZ DO 5KM odstranění stávající betonové přídlažby šířky 0,25m 53=53,000 [A]	M	53,000	59,02	3 128,06
4	113548	R	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z PŘÍDLAŽBY - DOPRAVA příplatek za dalších 11 km 11*53*0,25*0,08*2,2=25,652 [A]	tkm	25,652	3,91	100,30
5	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odkoupí zhotovitel stavby 220*0,15=33,000 [A]	M3	33,000	1 118,41	36 907,53
6	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM na skládku 0,66*(117*1,2)=92,664 [A]	M3	92,664	185,63	17 201,22
7	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM z mezdeponie do násypů 117*0,1=11,700 [A]	M3	11,700	74,04	866,27
8	12893	R	PŘEDRCENÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 117*0,1=11,700 [A]	M3	11,700	160,95	1 883,12
9	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM 117*0,1=11,700 [A]	M3	11,700	69,75	816,08
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka odkopávky 92,664=92,664 [A]	M3	92,664	16,10	1 491,89
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Sanace podloží tl. 0,5m 117*1,2*0,5=70,200 [A]	M3	70,200	814,41	57 171,58
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I plán 117*1,2=140,400 [D] paraplán 117*1,2=140,400 [E] Celkem: D+E=280,800 [F]	M2	280,800	16,10	4 520,88
1			Zemní práce				142 189,45
2			Základy				
13	21197		OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 2*44=88,000 [A]	M2	88,000	57,94	5 098,72
14	212635		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	44,000	456,03	20 065,32
15	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geotextilie s min. pevností v tahu 50 KN/m 117*1,5=175,500 [A] Drenážní vrstva z geotextilie - geotextilie o plošné hmotnosti 500g/m2 117=117,000 [B] Celkem: A+B=292,500 [C]	M2	292,500	48,29	14 124,83
16	27236R		VÝZTUŽ KRYTU Z KARI S/II KARI síť DN 8mm, oka 100 x100 mm 117*2=234,000 [A]	M2	234,000	225,33	52 727,22
17	286R		OCEL TRNÝ DO BETONU kluzné trny 89=89,000 [A]	KUS	89,000	171,68	15 279,52
2			Základy				107 295,61
5			Komunikace				
18	562131		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR. I TL DO 150MM Směs stíhelená cementem SCC 8/10 150mm 117*1,15=134,550 [A]	M2	134,550	328,34	44 178,15
19	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM SD A 250mm 117*1,2=140,400 [A]	M2	140,400	231,34	32 480,14
20	567554		VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM A ASF. EM TL DO 250MM Recyklace za studena, asfalt + cement 250mm 125*1,05=131,250 [A]	M2	131,250	274,69	36 053,06
21	581453	R	CEMENTOBET. KRYT TR. I VRSTVY VYZTUŽENÝ TR. II TL DO 250MM CB II, CC30, tl. 210 mm 117=117,000 [A]	M2	117,000	697,45	81 601,65
22	58940		VÝPLŇ SPAR MC Ošetření spár pro cementobetonovou vozovku 28+49=77,000 [A]	M	77,000	118,03	9 088,31
5			Komunikace				203 401,31
8			Potrubí				
23	89943	R	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM Zaústění drenáže do vpustí	KUS	2,000	268,25	536,50
8			Potrubí				536,50
91			Doplňující konstrukce a práce				
24	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 200MM Kamenný obrubník OP4 200/250mm 23=23,000 [A]	M	23,000	1 630,96	37 512,08
25	919125		REZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	28,000	59,02	1 652,56
26	9382R		ZDRSNĚNÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK OCEL. KARTÁČI 117=117,000 [A]	M2	117,000	69,75	8 160,75
91			Doplňující konstrukce a práce				47 325,39
			Celkem				500 748,26
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				500 748,26

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
úřad a název SO
úřad a název rozpočtu:

M51
M51
SO 104

Silnice III/15528, České Budějovice, ulice Plavská a L.M. Pařížská - 2. etapa
Silnice III/15528, České Budějovice, ulice Plavská a L.M. Pařížská - 2. etapa
Rekonstrukce silnice III/15509 - intravilán

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1113132			ODSTRANĚNÍ KRYTILU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZ DO 2KM v II. třídě 1550*1,05*0,16=260,400 [A]	M3	260,400	619,17	161,231,87
2113297			ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPU A RIGOLU Z LOMOVÉHO KAMENE ODVOZ DO 16KM 2*244,000 [A]	M3	4,000	912,05	3,648,20
3113297	R		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPU A RIGOLU Z LOMOVÉHO KAMENE ODVOZ DO 16KM odkoupí šrotovatelný kamenný 0,21*11550*1,05=241,775 [A]	M3	2,000	912,05	1,824,10
4113322			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM 0,21*11550*1,05=241,775 [A]	M3	341,775	336,35	115,639,57
5113328			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M3	170,500	715,48	121,989,34
611332B			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNO - DOPRAVA příplatek za dráhu 20 km na skládce (nebezpečný odpad) 20*170,51 0=6 136,000 [A] bude fakturováno dle skutečnosti	km	6 136,000	3,11	19,089,18
7113524			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 2KM 15*10=150,000 [A]	M	25,000	61,68	1,542,00
811352B			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dráhu 11 km 11*25=275,000 [A] 11*25=275,000 [A] 11*25=275,000 [A]	km	22,686	3,91	88,71
911372			ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odkoupí šrotovatelný stavební 1550*0,8=1240,000 [A] 1550*0,8=1240,000 [A] 1550*0,8=1240,000 [A]	M3	240,250	796,51	191,361,53
10112102			SEJMUTÍ ORNICE 16*2 1550*0,075=240,250 [A] 1550*0,075=240,250 [A] 1550*0,075=240,250 [A]	M3	632,100	69,75	44,088,80
111123732			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 2KM na mezdopone 260*260,000 [A]	M3	260,000	127,80	33,199,40
12123737			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM 16*260*1,05=4182,000 [A] 16*260*1,05=4182,000 [A]	M3	1,207,000	185,63	224,065,41
13123732			VYKOPÁVKA ŽE ŽELEZNICÍ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 2KM z mezdopone do náspu 0,21*11550*1,05=241,775 [A] 241,775*1,05=253,873 [A] 253,873*1,05=266,567 [A]	M3	1,494,275	74,04	110,836,12
1411289	R		ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH SMESÍ 1550*1,05*0,16=260,400 [A] 1550*1,05*0,16=260,400 [A] 1550*1,05*0,16=260,400 [A]	M3	260,400	160,95	41,911,38
15117110			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM 0,21*11550*1,05=241,775 [A] 241,775*1,05=253,873 [A] 253,873*1,05=266,567 [A]	M3	960,175	69,75	66,967,21
16117120			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M3	2,099,100	16,10	33,796,51
17117180			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M3	1,121,250	814,41	913,157,21
18118130			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M3	2,056,000	12,88	26,481,28
19118200			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M3	632,100	37,56	23,741,68
20118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M3	2,056,000	26,83	55,162,48
21118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M3	2,056,000	26,83	55,162,48
2211197	2		Základy OPRAVA POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM 260*260,000 [A] 260*260,000 [A] 260*260,000 [A]	M2	1,132,000	57,84	65,568,00
231212635			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M	566,000	456,03	258,112,80
24121361			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	3,363,750	48,29	162,435,40
25118130			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
26118200			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	632,100	37,56	23,741,68
27118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
28118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
29118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
30118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
31118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
32118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
33118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
34118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
35118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
36118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
37118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
38118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
39118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
40118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
41118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
42118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
43118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
44118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
45118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
46118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
47118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
48118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
49118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
50118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
51118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
52118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
53118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
54118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
55118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
56118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
57118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
58118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
59118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
60118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
61118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
62118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
63118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
64118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
65118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
66118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
67118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
68118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
69118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
70118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	55,162,48
71118242			ODSTRANĚNÍ POKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 2KM na skládce (nebezpečný odpad) (1550*1,17*0,1=170,500 [A]) bude fakturováno dle skutečnosti	M2	2,056,000	26,83	5

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 107 Oprava L.M.Pařízka

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	26,000	61,68	1 603,68
2	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	23,595	3,91	92,26
příplatek za dalších 11 km 11*26*0,25*0,15*2,2=23,595 [A]							
3	113544	R	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY BET. ODVOZ DO 5KM	M	430,000	59,02	25 378,60
odstranění stávající betonové přídlažby šířky 0,25m 215*2=430,000 [A]							
4	11354B	R	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z PŘÍDLAŽBY - DOPRAVA	tkm	208,120	3,91	813,75
příplatek za dalších 11 km 11*430*0,25*0,08*2,2=208,120 [A]							
5	11372		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	359,160	796,51	286 074,53
odkoupí zhotovitel stavby 2190*0,15=328,500 [A] 2190*0,2*0,07=30,660 [B] Celkem: A+B=359,160 [C]							
6	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LÉSNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	1,200	59,02	70,82
8*0,15=1,200 [A]							
7	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1,200	69,75	83,70
ornice 1,2=1,200 [A]							
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,200	16,10	19,32
mezideponie ornice 1,2=1,200 [A]							
9	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,000	12,88	103,04
10	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	8,000	37,56	300,48
8=8,000 [A]							
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	8,000	26,83	214,64
8=8,000 [A]							
1 Zemní práce						314 754,82	
2 Základy							
12	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	657,000	48,29	31 726,53
vyztužení sanovaných poruch ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 kN 2190*0,3=657,000 [A]							
2 Základy						31 726,53	
5 Komunikace							
13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	7,000	138,80	971,60
SD A 150mm							
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 008,000	10,62	74 424,96
Spojovací postřik PS CP 0,4 kg/m2 2190*3+2190*0,2=7 008,000 [A]							
15	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 190,000	329,44	721 473,60
ACL 16S PmB 25/55-65 2190=2 190,000 [A]							
16	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 190,000	194,63	426 239,70
ACP 16+ 50/70							
17	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	438,000	264,77	115 969,26
ACP 22S 50/70 2190*0,2=438,000 [A]							
18	574J42		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 35MM	M2	2 190,000	237,52	520 168,80
SMA 8 S PmB 45/80-75 2190=2 190,000 [A]							
19	58222		DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	12,000	1 341,25	16 095,00
kamenná dlažba 10*10							
20	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,000	386,93	1 160,79
21	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	567,16	2 268,64
červená							
5 Komunikace						1 378 772,35	
8 Potrubí							
22	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	3 004,40	15 022,00
8 Potrubí						15 022,00	
91 Doplnující konstrukce a práce							
23	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	13,000	643,80	8 369,40
8*5=13,000 [A]							
24	917425		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	26,000	1 845,56	47 984,56
Kamenný obrubník OP2 200/300mm 11*7=18,000 [A] Kamenný obrubník OP5 200/200mm 8=8,000 [B] Celkem: A+B=26,000 [C]							
25	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	5,000	912,05	4 560,25
91 Doplnující konstrukce a práce						60 914,21	
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							
26	935812		ZLABY A RIGOLY DLÁŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	107,500	1 040,81	111 887,08
Kamenná přídlažba - kamenné kostky 2x 10*10cm 215*2*0,25=107,500 [A]							
27	93818		OCIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2 190,000	3,76	8 234,40
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						120 121,48	
Celkem						2 421 311,39	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
Vícepráce							
Vícepráce celkem						0,00	
Méněpráce							
Méněpráce celkem						0,00	
Celkem						0,00	
Celkem						2 421 311,39	

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M51
SO 197
SO 197.1

Střlnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Trvalé dopravní značení
Trvalé dopravní značení - JčK

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ 15=15,000 [A]	KUS	15,000	1 062,27	15 934,05
2	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM posun autobusového označniku 1=1,000 [A] znovu osazení značky 25=25,000 [B] Celkem: A+B=26,000 [C]	KUS	26,000	214,80	5 579,60
3	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ posun autobusového označniku 1=1,000 [A] demontáž stávající značky 28=28,000 [B] demontáž pro znovuosazení 25=25,000 [D] Celkem: A+B+D=54,000 [E]	KUS	54,000	107,30	5 794,20
4	914341		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,000	1 073,00	2 146,00
5	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	2 038,70	22 425,70
6	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barva bílá 0,25*(810+810)+0,125*0,5*(810+19+16+32+15+7+10+48*2+15*2)+6*2+10*2+0,5*4*3=507,6 88 [A] barva oranžová 0,125*(16+14+11+11+11+15)=9,750 [B] Celkem: A+B=517,438 [C]	M2	517,438	96,57	49 968,99
7	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA barva bílá 0,25*(810+810)+0,125*0,5*(810+19+16+32+15+7+10+48*2+15*2)+6*2+10*2+0,5*4*3=507,6 88 [A] barva oranžová 0,125*(16+14+11+11+11+15)=9,750 [B] Celkem: A+B=517,438 [C]	M2	517,438	311,17	161 011,18
8	915311R		HMATOVÉ PRVKY - VAROVNÝ A SIGNÁLNÍ PŘÍLEPOVACÍ PÁS - DOD A POKLÁDKA 4*6*8=18,000 [A]	M	18,000	1 341,25	24 142,50
91			Doplňující konstrukce a práce				287 002,22
			Celkem				287 002,22
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				287 002,22

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M51
M51
SO 302

Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařizka - 2. etapa
Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařizka - 2. etapa
Uliční vpusti a přípojky

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM (228,05+30+48)*0,8*0,1=24,484 [A]	M3	24,484	1 571,09	38 466,57
2	113147		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM odstranění SC (beton) (228,05+30+48)*0,8*0,1=24,484 [A]	M3	24,484	668,26	16 361,68
3	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM (228,05+30+48)*0,8*1,5*0,5=183,630 [A] odvoz na mezdeponii pro příští použití - zásyp	M3	183,630	185,07	33 984,40
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží (228,05+30+48)*0,8*1,2*0,5=146,904 [A]	M3	146,904	766,34	112 578,41
5	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp vyřezanou zemínou ve stavbě z mezdeponie (228,05+30+48)*0,8*0,5*1,2=146,904 [A]	M3	146,904	91,21	13 399,11
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (228,05*0,5*0,8)-(3,14*0,075*0,075*258,05)=98,862 [A]	M3	98,862	601,31	59 326,45
1			Zemní práce				274 116,62
5			Komunikace				
7	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM (228,05+30+48)*0,8*1,1=269,324 [A]	M2	269,324	245,97	66 245,62
8	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM (228,05+30+48)*0,8*1,2=293,808 [A]	M2	293,808	17,25	5 068,19
5			Komunikace				71 313,81
8			Potrubí				
9	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Přípojky DN 150, PP KG SN12 228,05+30=258,050 [A]	M	258,050	373,05	96 265,55
10	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	48,000	8 465,97	406 366,56
11	89943	R	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM napojení na stávající kanalizaci	KUS	48,000	288,25	12 876,00
8			Potrubí				515 508,11
96			Bourání konstrukcí				
12	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH	KUS	28,000	2 070,89	57 984,92
13	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ 120=120,000 [A]	M	120,000	160,95	19 314,00
96			Bourání konstrukcí				77 298,92
			Celkem				938 237,46
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				0,00
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0,00
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				938 237,46

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO M51 Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název rozpočtu: SO 303 Úprava stávající kanalizace

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Potrubí				
1	89911G	R	POKLOP KANALIZAČNÍ D400	KUS	14,000	10 923,14	152 923,96
			výměna stáv. poklopu za samonivelační				
2	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	14,000	5 150,40	72 105,60
		8	Potrubí				225 029,56

Celkem 225 029,56

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	225 029,56

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M51
M51
SO 801.1

Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
Sadové úpravy intravilán - JČK

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	111207		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM	M2	50,000	59,02	2 951,00
2	112047		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	2,000	1 609,50	3 219,00
3	112227		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 16KM	KUS	27,000	1 073,00	28 971,00
4	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM obednění stávajících stromů během výstavby - 60ks 60*0,8=48,000 [A]	M2	48,000	697,45	33 477,60
5	184A1		VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	40,000	147,75	5 910,00
6	184B25		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,4M stromy nové velikosti 14/16 21=21,000 [A]	KUS	21,000	4 529,74	95 124,54
7	184E1		PRESAZOVÁNÍ KERŮ	KUS	50,000	280,62	14 031,00
1			Zemní práce				183 884,14
			Celkem				183 884,14
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				183 884,14