

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		200+100	
	VV		Součet	
6	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.	
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.	
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy,	
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.	
	VV		50+7	
	VV		Součet	
D	9		Štěpkování a odstranění pařezů	
7	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M3
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.	
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.	
	VV		(300)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu	
	VV		(137+3+4+300)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů	
	VV		Součet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
03 - Jirny

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

03 - Jirny

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

03 - Jirny

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		2	Odstranění porostů	
1	K	11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
	VV		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	VV		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	VV		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	VV		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	VV		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	VV		450+80	
	VV		Součet	
2	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
	VV		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	VV		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	VV		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	VV		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	VV		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	VV		500+300+200+300+500+200+400+600+50	
	VV		Součet	
3	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	VV		3+4+7+20+1+1	
	VV		Součet	
4	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	VV		1	
5	K	11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	VV		1	
6	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.	
	VV		30+300+200+50+100+300	
	VV		Součet	
7	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.	
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.	
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,	
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.	
	VV		30+1	
	VV		Součet	
8	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.	
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.	
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva , jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,	
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.	
	VV		1	
D	9		Štěpkování a odstranění pařezů	
9	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M3
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.	
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.	
	VV		(530+3050)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu	
	VV		(36+1+1+980)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů	
	VV		Součet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
04 - Nehvizdy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

04 - Nehvizdy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

04 - Nehvizdy

Místo:

Datum:

21. 9. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		2	Odstranění porostů	
1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
	vv		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	vv		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	vv		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	vv		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	vv		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	vv		500+100+150+300+200+1000+30+1500+100+80+300+800	
	vv		Součet	
2	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	vv		4+7+10+15+20+10+10+50+4+10+1+40	
	vv		Součet	
3	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	vv		1	
4	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.	
	vv		450+300+50+100+200	
	vv		Součet	
5	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks
	vv		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.	
	vv		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.	
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy,	

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	VV		4+4+10+1
	VV		Součet
	D	9	Štěpkování a odstranění pařezů
6	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	VV		(5060)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu
	VV		(181+1+1100)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	VV		Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
05 - Vyšehořovice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	
Ostatní náklady	
Cena bez DPH	
DPH základní	Základ
snížená	50
Cena s DPH	

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

05 - Vyšehořovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

05 - Vyšehořovice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV
D	2	Odstranění porostů
1	K	11151G
	VV	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)
	VV	- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.
	VV	- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
	VV	jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.
	VV	V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu
	VV	terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.
	VV	300+100
	VV	Součet
2	K	11611
	VV	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV	ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV	50+5+20+3+2
	VV	Součet
3	K	11612
	VV	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV	ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV	6
4	K	11621
	VV	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
	VV	ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV	- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.
	VV	15+100+40
	VV	Součet
5	K	11721
	VV	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm
	VV	- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.
	VV	- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
	VV	- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypaní jámy,

PČ	Typ	Kód	Popis	M
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.	
	VV		20+3+2	
	VV		Součet	
6	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	k
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.	
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.	
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,	
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.	
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.	
	VV		6	
	VV		Součet	
	D	9	Štěpkování a odstranění pařezů	
7	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	M
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.	
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.	
	VV		(400)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu	
	VV		(80+6+155)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů	
	VV		Součet	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
06 - Mochov

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	109 140,00
snížená	0,00

Cena s DPH v

Projektant Zprac

Datum a podpis: Razítko Datum

Objednavatel Uchaz

Datum a podpis: Razítko Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

06 - Mochov

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt: 06 - Mochov

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		2	Odstranění porostů	
1	K	11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
	vv		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	vv		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	vv		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	vv		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	vv		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	vv		80	
	vv		Součet	
2	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2
	vv		- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.	
	vv		- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun	
	vv		jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.	
	vv		V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu	
	vv		terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.	
	vv		120+200	
	vv		Součet	
3	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	vv		50+50+5+5+10+2+30	
	vv		Součet	
4	K	11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	
	vv		ze které bude dřevní hmota odvážena.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.	
	vv		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.	
	vv		2	
	vv		Součet	
5	K	11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks
	vv		- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,	

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		ze které bude dřevní hmota odvážena.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.
	VV		10+15+200+1
	VV		Součet
6	K	11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	VV		200+30
	VV		Součet
7	K	11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm
	VV		- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.
	VV		- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy,
	VV		doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
	VV		- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.
	VV		1
	VV		Součet
D	9		Štěpkování a odstranění pařezů
8	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
	VV		- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
	VV		- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
	VV		(80+320)*0,015"Drcení odstraněných křovin a svislého řezu
	VV		(152+2+226)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
	VV		Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt:
07 - Bříství

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	12 954,00
snížená	0,00

Cena s DPH

Projektant Z

Datum a podpis: Razítko D

Objednavatel U

Datum a podpis: Razítko D

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin

Objekt:

07 - Bříství

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Odstranění porostů

9 - Štěpkování a odstranění pařezů

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dálnice D11 - Poříčany - Kácení dřevin
Objekt: 07 - Bříství

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV
D 2			Odstranění porostů
1	K	11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1 výšky bez odstraněním pařezu v rovině nebo na sva do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standard mechanicky)
VV			- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.
VV			- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skup v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun
VV			jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny půdorysně překrývají.
VV			V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevr hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravu prostředek a případnou úpravu
VV			terénu se zhutněním po odstranění dřevin.
VV			- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné.
VV			30
VV			Součet
2	K	11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm
VV			- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu,
VV			ze které bude dřevní hmota odvážena.
VV			- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.
VV			- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.
VV			20+50+2
VV			Součet
D 9			Štěpkování a odstranění pařezů
3	K	116A0	Štěpkování do průměru 15 cm
VV			- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.
VV			- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.
VV			(30)*0,015"drcení odstraněných křovin a svislého řezu
VV			(72)*0,11"Drcení větví s pokácených stromů
VV			Součet