

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. 2021/1/3

/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: W.H.A. system, spol. s r. o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted]
oprávněně jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[redacted]
Se sídlem: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 10. 2. 2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit dílo „Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně v rozsahu díla, jejíž přesný popis je ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek, kterým mění rozsah díla a cenu za dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouvou byla sjednána cena za dílo ve výši 1 950 000,- Kč bez DPH. Na základě změnových listů vztahujících se k plnění dle odst. 2 výše dochází k vícepracím ve výši 32 381,29 Kč bez DPH a méněpracím ve výši 155 428,98 Kč bez DPH. Celková cena díla se tím snižuje o 123 047,69 Kč bez DPH a článek III. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

- „1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové výši **1.826.952,31 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion osm set dvacet šest tisíc devět set padesát dva korun českých a třicet jedna haléřů). K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena bez DPH 1.826.952,31 Kč

DPH 15% 274.042,85 Kč

Cena vč. DPH 2.100.995,16 Kč

DPH odvede objednatel (zákazník).“

4. Rozsah změny díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
5. Smluvní strany konstatují, že ve Smlouvě došlo administrativní chybou k uvedení nesprávné zákonné sazby DPH.
6. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce Objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce Zhotovitele dva originální stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku je:
 - položkový rozpočet více a méně prací.

D o l o ž k a


ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Obsah tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením 56. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 19. 5. 2021 bod C)5).

V Brně dne 25.5.2021



Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov
[redacted]
starostka MČ Brno-Jundrov
(za Objednatele)

V Brně dne 25.5.2021



W.H.A. system, spol. s r. o.
[redacted], jednatel společnosti
(za Zhotovitele)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **028_2020_ A** Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-48 718,34
PSV	-74 329,35
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-123 047,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-123 047,69 CZK
Snížená DPH	15 %	-18 457,15 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -141 504,84 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dubová 1-3-5	-123 047,69	0,00	-18 457,15	-141 504,84	100
01a	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty	-155 428,98	0,00	-23 314,35	-178 743,33	126
01b	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - připočty	32 381,29	0,00	4 857,19	37 238,48	-26
Celkem za stavbu		-123 047,69	0,00	-18 457,15	-141 504,84	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-12 720,00	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-2 160,00	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 378,75	-3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-26 000,00	21
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 012,20	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			115,19	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 700,00	-2
764	Konstrukce klempířské	PSV			-2 002,80	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-5 520,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-73 850,00	60
783	Nátěry	PSV			4 343,45	-4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-6 320,08	5
Cena celkem					-123 047,69	100

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01a	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-12 720,00
1		Dodatečná helikální výztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci	m	-14,40000	800,00	-11 520,00
		strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří dle statiky : - 1,6*3*3		-14,40000		
2		Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu	m	-6,00000	200,00	-1 200,00
		OV/05 : -6		-6,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-2 160,00
3		Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	-21,60000	50,00	-1 080,00
		strojovny výtahu : -(0,5+0,5+0,5)*2*3		-9,00000		
		-(1,6+1+1,6)*3		-12,60000		
4		Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	-21,60000	50,00	-1 080,00
		strojovny výtahu : -(0,5+0,5+0,5)*2*3		-9,00000		
		-(1,6+1+1,6)*3		-12,60000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-1 987,50
5		Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	-7,95000	250,00	-1 987,50
		komín : -3,18*2,5		-7,95000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-26 000,00
6		Řezání konstrukcí šířka 300 mm, hroty nerez ve dvou řadách, techn. specifikace dle výpisu klemp. výrobků, D+M	m	-130,00000	200,00	-26 000,00
		K/09 : -130		-130,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 012,20
7		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	-0,30000	5 904,00	-1 771,20
		strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří : -0,5*1*0,2*3		-0,30000		
8		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	-6,00000	100,00	-600,00
		pozn. 10 : -6		-6,00000		
9		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	-4,00000	100,00	-400,00
		techn. místn. : -1		-1,00000		
		strojovny výtahu : -3		-3,00000		
10		Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	-1,50000	300,00	-450,00
		pozn. 10 : -0,5*0,5*6		-1,50000		
11		Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-3,97000	300,00	-1 191,00
		techn. místn. : -1*1		-1,00000		
		strojovny výtahu : -0,9*1,1*3		-2,97000		

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01a	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12		Řezání konstrukcí Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	-6,00000	100,00	-600,00
		strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří : $-(0,5+1+0,5)*3$		-6,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-306,40
13		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-0,30640	1 000,00	-306,40

Díl: 764	Konstrukce klempířské					-2 002,80
14		Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 mm, dodávka a montáž	m	-6,30000	305,00	-1 921,50
		K/01 : -3,3		-3,30000		
		K/02 : -3		-3,00000		

15		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	t	-0,00813	10 000,00	-81,30
----	--	---	---	----------	-----------	--------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-5 520,00
16		Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	-27,60000	200,00	-5 520,00
		strojovny výtahu : $-(0,5+0,5)*2*2*3$		-12,00000		
		$-(1+1,6)*2*3$		-15,60000		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-93 400,00
17		Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-30,00000	40,00	-1 200,00
		pozn. 17 anténi stožár včetně antén (odhad) : -30		-30,00000		

18		Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-80,00000	40,00	-3 200,00
		pozn. 13 žebřík (odhad) : -80		-80,00000		

19		Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14mm, délky 30m	kus	-4,00000	2 000,00	-8 000,00
20		Hliníkové okno 500x500mm, dvojsklo, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně příslušenství	ks	-6,00000	6 000,00	-36 000,00
21		Hliníkové dveře 1000x1600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně příslušenství	ks	-3,00000	10 000,00	-30 000,00
22		Ocelový stožár antény pr. 60 mm, techn. specifikace dle výpisuzám. výrobků, D+ M, včetně kotvení a povh. úpravy	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
23		Demontáž a zpětná montáž stávajícího žebříku s ochranným košem, včetně kotvení	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-6 320,08
24		Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	1 000,00	-1 231,98
25		Poplatek za skládku PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	2 700,00	-3 326,35
26		Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	500,00	-615,99
27		Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	100,00	-123,20

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01a	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,23198	200,00	-246,40
29		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-1,23198	100,00	-123,20
30		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1,23198	100,00	-123,20
31		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,23198	200,00	-246,40
32		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,23198	30,00	-36,96
33		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,23198	200,00	-246,40

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01b	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - připočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 366,25
1		Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	7,95000	510,00	4 054,50
2		Nátěr stěn vnějších, slož.1-2	m2	7,95000	165,00	1 311,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				421,59
3		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky přes 25 do 36 m,	t	0,42159	1 000,00	421,59
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 700,00
4		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm - úprava kanalizace	ks	9,00000	300,00	2 700,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				19 550,00
5		Úprava stávající VZT komory - deska OSB	m2	54,00000	350,00	18 900,00
6		Výměna zámku vč. vložky	kpl	1,00000	650,00	650,00
Díl: 783		Nátěry				4 343,45
7		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí - plech. dveře	m2	8,10000	184,00	1 490,40
		dveře : 1,5*3		4,50000		
		okna : 24*0,15		3,60000		
8		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email - plech. dveře	m2	8,10000	230,00	1 863,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,10000		8,10000		
9		Nátěr syntetický kov.konstrukcí - anténní stožár přímo na rez hladký	kpl	1,00000	500,00	500,00
		1		1,00000		
10		Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	8,10000	60,50	490,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,10000		8,10000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 028_2020_ **Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod**
A
Objekt: 01 **Dubová 1-3-5**
Rozpočet: 01b **D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - přípočty**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 787,84
PSV	26 593,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 381,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	32 381,29 CZK
Snížená DPH	15 %	4 857,19 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **37 238,48 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 366,25	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			421,59	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 700,00	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 550,00	60
783	Nátěry	PSV			4 343,45	13
Cena celkem					32 381,29	100

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01b	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 366,25
1		Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	7,95000	510,00	4 054,50
2		Nátěr stěn vnějších, slož.1-2	m2	7,95000	165,00	1 311,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				421,59
3		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	0,42159	1 000,00	421,59
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 700,00
4		Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm - úprava kanalizace	ks	9,00000	300,00	2 700,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				19 550,00
5		Úprava stávající VZT komory - deska OSB	m2	54,00000	350,00	18 900,00
6		Výměna zámku vč. vložky	kpl	1,00000	650,00	650,00
Díl: 783		Nátěry				4 343,45
7		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí - plech. dveře	m2	8,10000	184,00	1 490,40
		dveře : 1,5*3		4,50000		
		okna : 24*0,15		3,60000		
8		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email - plech. dveře	m2	8,10000	230,00	1 863,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,10000		8,10000		
9		Nátěr syntetický kov.konstrukcí - anténní stožár přímo na rez hladký	kpl	1,00000	500,00	500,00
		1		1,00000		
10		Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	8,10000	60,50	490,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,10000		8,10000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 028_2020_ **Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod**
A
Objekt: 01 **Dubová 1-3-5**
Rozpočet: 01a **D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-54 506,18
PSV	-100 922,80
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-155 428,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-155 428,98 CZK
Snížená DPH	15 %	-23 314,35 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-178 743,33 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-12 720,00	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-2 160,00	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-1 987,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-26 000,00	17
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 012,20	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-306,40	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-2 002,80	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-5 520,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-93 400,00	60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-6 320,08	4
Cena celkem					-155 428,98	100

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01a	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-12 720,00
1		Dodatečná helikální výztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci	m	-14,40000	800,00	-11 520,00
		strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří dle statiky : - 1,6*3*3		-14,40000		
2		Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu	m	-6,00000	200,00	-1 200,00
		OV/05 : -6		-6,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-2 160,00
3		Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	-21,60000	50,00	-1 080,00
		strojovny výtahu : -(0,5+0,5+0,5)*2*3		-9,00000		
		-(1,6+1+1,6)*3		-12,60000		
4		Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	-21,60000	50,00	-1 080,00
		strojovny výtahu : -(0,5+0,5+0,5)*2*3		-9,00000		
		-(1,6+1+1,6)*3		-12,60000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-1 987,50
5		Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou	m2	-7,95000	250,00	-1 987,50
		komín : -3,18*2,5		-7,95000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-26 000,00
6		Řezání konstrukcí šířka 300 mm, hroty nerez ve dvou řadách, techn. specifikace dle výpisu klemp. výrobků, D+M	m	-130,00000	200,00	-26 000,00
		K/09 : -130		-130,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 012,20
7		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	-0,30000	5 904,00	-1 771,20
		strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří : -0,5*1*0,2*3		-0,30000		
8		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	-6,00000	100,00	-600,00
		pozn. 10 : -6		-6,00000		
9		Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	-4,00000	100,00	-400,00
		techn. místn. : -1		-1,00000		
		strojovny výtahu : -3		-3,00000		
10		Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	-1,50000	300,00	-450,00
		pozn. 10 : -0,5*0,5*6		-1,50000		
11		Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-3,97000	300,00	-1 191,00
		techn. místn. : -1*1		-1,00000		
		strojovny výtahu : -0,9*1,1*3		-2,97000		

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01a	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12		Řezání konstrukcí Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	-6,00000	100,00	-600,00
		strojovny výtahu - zvětšení otvoru dveří : $-(0,5+1+0,5)*3$		-6,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-306,40
13		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-0,30640	1 000,00	-306,40

Díl: 764	Konstrukce klempířské					-2 002,80
14		Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 175 mm, dodávka a montáž	m	-6,30000	305,00	-1 921,50
		K/01 : -3,3		-3,30000		
		K/02 : -3		-3,00000		

15		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	t	-0,00813	10 000,00	-81,30
----	--	---	---	----------	-----------	--------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-5 520,00
16		Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí,	m	-27,60000	200,00	-5 520,00
		strojovny výtahu : $-(0,5+0,5)*2*2*3$		-12,00000		
		$-(1+1,6)*2*3$		-15,60000		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-93 400,00
17		Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-30,00000	40,00	-1 200,00
		pozn. 17 anténí stožár včetně antén (odhad) : -30		-30,00000		

18		Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-80,00000	40,00	-3 200,00
		pozn. 13 žebřík (odhad) : -80		-80,00000		

19		Ochranný systém proti pádu osob montážní lano o průměru 14mm, délky 30m	kus	-4,00000	2 000,00	-8 000,00
----	--	---	-----	----------	----------	-----------

20		Hliníkové okno 500x500mm, dvojsklo, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně příslušenství	ks	-6,00000	6 000,00	-36 000,00
----	--	--	----	----------	----------	------------

21		Hliníkové dveře 1000x1600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M, včetně příslušenství	ks	-3,00000	10 000,00	-30 000,00
----	--	--	----	----------	-----------	------------

22		Ocelový stožár antény pr. 60 mm, techn. specifikace dle výpisuzám. výrobků, D+ M, včetně kotvení a povh. úpravy	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
----	--	---	----	----------	-----------	------------

23		Demontáž a zpětná montáž stávajícího žebříku s ochranným košem, včetně kotvení	ks	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
----	--	--	----	----------	----------	-----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-6 320,08
24		Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	1 000,00	-1 231,98
25		Poplatek za skládku PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	2 700,00	-3 326,35
26		Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	500,00	-615,99
27		Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	-1,23198	100,00	-123,20

Položkový rozpočet

S:	028_2020_A	Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov - stavební část a hromosvod
O:	01	Dubová 1-3-5
R:	01a	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-1,23198	200,00	-246,40
29		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-1,23198	100,00	-123,20
30		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1,23198	100,00	-123,20
31		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,23198	200,00	-246,40
32		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,23198	30,00	-36,96
33		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,23198	200,00	-246,40

