

SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČO: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí
odboru služeb, [REDAKCE], TDS : TECHNICO Opava, s.r.o.
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

sídlo: č.p. 139, 747 44, březová
zastoupen: [REDAKCE] – jednatelem společnosti

IČO: 25840428
DIČ: CZ25840428
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 382055903/0300

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.

- 1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možnostmi provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského,

**Dle dokumentace pro provedení stavby - VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NA UL.
KOMENSKÉHO VE VÍTKOVĚ, 749 01 VÍTKOV, 09/2020, [REDAKCE].**

- 2.2 Bližší specifikace díla je dále uvedena v položkovém rozpočtu stavby (příloha smlouvy 2a).
- 2.3 Vzhledem k povaze a charakteru díla, budou zvýšené požadavky na kvalitu, zpracování a celkové estetický vzhled díla.
- 2.4 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 2.4.1 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.4.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.4.3 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 2.4.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 2.4.5 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- 2.4.6 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.4.7 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.4.8 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.4.9 provedení přejímky stavby.
 - 2.4.10 Zajištění fotodokumentace z průběhu stavby na CD nebo jiném elektronickém nosiči.
- 2.5 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
 - 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
 - 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle rozpočtu celkem:

Cena celkem bez DPH

1.491.785,69 Kč

- Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností.
- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.
 - 3.3 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne ze slepého rozpočtu (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).
 - 3.4 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle

předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy

- 3.5 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně ve výši 80-ti % ceny uvedené v cenové soustavě ÚRS 2021/1. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.
- 3.6 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění je obec: Vítkov – ul. Komenského, 749 01 Vítkov, par. č. 1920/1, 1921, 1922, 3228/11, 1962
- 4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:
- 4.2.1** zahájení prací předáním staveniště: **1. 6. 2021**
- 4.2.2** ukončení prací a předání díla: **30. 9. 2021**
- 4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy.
- 5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.4.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti

je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

- 5.4.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
- 5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
- 5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců od převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů.
- 6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti.
- 6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla proběhne formou jediné konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatel a technickým dozorem potvrzených provedených prací (bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný). Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli.
- 7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny
 - 7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
 - 7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo víceprací. Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy.
- 7.4 Na faktuře bude uvedeno znění: Realizováno v rámci projektu „Výstavba parkoviště na ulici Komenského“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, projekt z OPŽP č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013724.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převzetí staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.
- 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.10 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.11 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
 - 8.12.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí

- 8.12.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle zadávací dokumentace
- 8.12.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
- 8.12.4 originál stavebního deníku
- 8.12.5 doklady o uložení odpadů na skládku
- 8.13 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle zadávací dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve standardním užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů

po obdržení vyúčtování.

- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody v plné výši.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.
- 11.5 Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vad reklamovaných v období záruky, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.

12. Ostatní ujednání

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla

objednatel, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.


- 12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace
- 12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání.
- 13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet.
- 13.4 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá zveřejněním v Registru smluv.
- 13.6 Město Vítkov je povinným subjektem dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí Město Vítkov.
- 13.7 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 18. 5. 2021 číslo usnesení 1930/50.

Ve Vítkově dne 21. 5. 2021

.....
Za objednatele:
Ing. Pavel Smolka
Starosta města

.....
Za zhotovitele:

Jednatel VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Přílohy:

Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2106
Stavba: Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

KSO:
Místo: Vítkov

CC-CZ:
Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:
Město Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Uchazeč:
VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

IČ: 25840428
DIČ: CZ25840428

Projektant:
[REDAKCE]

IČ: [REDAKCE]
DIČ: [REDAKCE]

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				855 685,17
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	855 685,17	179 693,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 035 379,06
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2106

Stavba: Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Místo: **Vítkov**

Datum:

16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		855 685,17	1 035 379,06
0	Ostatní a vedlejší náklady	55 000,00	66 550,00
1	Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov	800 685,17	968 829,06
1.1	Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zasakovací dlažba)	507 413,19	613 969,96
1.2	Případná výměna pláně se souhlasem investora (zasakovací dlažba)	229 777,05	278 030,23
1.3	Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zámková dlažba)	42 606,13	51 553,42
1.4	Případná výměna pláně se souhlasem investora (zámková dlažba)	20 888,80	25 275,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Město Vítkov

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

Projektant:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 000,00	21,00%	11 550,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 550,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Vítkov

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant: [REDAKCE]

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 000,00
OST - Ostatní	45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Vítkov

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 000,00

D	OST	Ostatní							45 000,00
---	-----	---------	--	--	--	--	--	--	-----------

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně doložení dokladu o provedení vytyčení

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
polohové vytyčení objektu - umístění v terénu vč. doložení dokladu o provedeném vytyčení stavby.

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
zaměření skutečného provedení stavby

4	K	012303000a	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	------------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Zaměření a vypracování geometrických (oddělovacích) plánů.

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva o kvalitě díla.

6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-----------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
počet zkoušek vychází z kontrolního zkušební plánu stavby zpracovaného zhotovitelem dle platných předpisů (ČSN a TKP) - 4 x statické zatěžovací zkoušky na pláni a konstrukčních vrstvách

7	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzavírek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.

8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.

9	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele spojené s předáním stavby a se zajištěním úspěšného kolaudačního řízení.

10	K	R	Provizorní dopravní značení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
----	---	---	-----------------------------	--------	-------	----------	----------	---------

P
Poznámka k položce:
Zřízení, odstranění a vč. příplatku za každý den použití dočasného dopravního značení. Zajištění projednání, povolení a vydání Stanovení DDZ si zajistí dodavatel stavby.

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

11	K	032103000	Náklady na zřízení a provoz ZS po dobu stavby a následná likvidace ZS vč. uvedení ploch do původního stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.1 - Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zasakovací dlažba)

KSO:

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:

Město Vítkov

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

507 413,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	507 413,19	21,00%	106 556,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

613 969,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.1 - Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zasakovací dlažba)

Místo: Vítkov

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

507 413,19

HSV - Práce a dodávky HSV

507 413,19

1 - Zemní práce	81 953,25
5 - Komunikace pozemní	337 417,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 539,54
997 - Přesun sítě	2 079,48
998 - Přesun hmot	30 423,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.1 - Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zasakovací dlažba)

Místo: Vítkov

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

507 413,19

D HSV Práce a dodávky HSV

507 413,19

D 1 Zemní práce 81 953,25

1	K	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	6,500	70,00	455,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 11,0-4,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
2	K	121151116	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně	m2	385,000	50,00	19 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		část sejmuté ornice na mezideponii pro zpětné využití, část na pozemek 2535/17					
	VV		"sejmutí ornice v tl. 0,40 m =" 420,0-35,0		385,000			
	VV		Součet		385,000			
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	36,500	100,00	3 650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výko pro konstrukce =" 40,0-3,5		36,500			
	VV		Součet		36,500			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	161,500	100,00	16 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"část sejmuté ornice na mezideponii pro zpětné využití =" 0,15*50,0		7,500			
	VV		"část sejmuté ornice z mezideponie pro zpětné využití =" 7,50		7,500			
	VV		"část sejmuté ornice na pozemek 2535/17 =" 0,40*420,0-7,5-(0,40*35,0)		146,500			
	VV		Součet		161,500			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,500	180,00	6 570,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 40,0-3,5		36,500			
	VV		Součet		36,500			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	182,500	30,00	5 475,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokládaná celková vzdálenost 15 km					
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" (15-10)*(40,0-3,5)		182,500			
	VV		Součet		182,500			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,500	60,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"naložení ornice na mezideponii pro zpětné využití =" 0,15*50,0		7,500			
	VV		Součet		7,500			
8	K	171201231	Příplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05,04	t	60,225	250,00	15 056,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 1,65*(40,0-3,5)		60,225			
	VV		Součet		60,225			
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	203,100	20,00	4 062,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sejmutá ornice na pozemku 2535/17 =" 160,50-0,4*3,5		159,100			
	VV		"sejmutá ornice na mezideponii pro zpětné využití =" 7,50		7,500			
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 40,0-3,5		36,500			
	VV		Součet		203,100			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zásyp za obrubami zeminou z výkopu =" 5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhuštěním	m2	385,000	15,00	5 775,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"parkoviště =" 420,0-35,0		385,000			
	VV		Součet		385,000			
12	K	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,000	60,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zpětná úprava ploch-ohumusování v tl. 150 mm =" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"úprava ploch po ohumusování =" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,750	120,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spotřeba =" 0,035 * 50,0		1,750			
	VV		Součet		1,750			
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	1,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zpětná úprava ploch =" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	2,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zpětná úprava ploch =" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	50,000	1,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zpětná úprava ploch =" 50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D 5 Komunikace pozemní							337 417,50	
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	385,000	210,00	80 850,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"parkoviště =" 420,0-35,0		385,000			
	VV		Součet		385,000			
19	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	385,000	250,00	96 250,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dlažba šedá-zatrávňovací; 80 mm =" 370,0		370,000			
	VV		"dlažba černá-zatrávňovací; 80 mm - vyznačení parkovacích stání =" 15,0		15,000			
	VV		Součet		385,000			
20	M	592450R1	Zatrávňovací betonová dlažba tl. 80 mm šedá	m2	373,700	300,00	112 110,00	vlastní
	VV		"spotřeba =" 1,01*370,0		373,700			
	VV		Součet		373,700			
21	M	592450R2	Zatrávňovací betonová dlažba tl. 80 mm černá	m2	15,450	350,00	5 407,50	vlastní
	VV		"spotřeba =" 1,03 * 15,0		15,450			
	VV		Součet		15,450			
24	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
25	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	385,000	110,00	42 350,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vyplň spár štěrkodrtí s nenulovou frakcí 4/8 =" 370+15		385,000			
	VV		Součet		385,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							55 539,54	
26	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"IP 11a na nový sloupek =" 1		1,000			
	VV		"E8d na nový sloupek k IP12 =" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
27	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13, 500x700mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"IP 11a =" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"E8d =" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nové sloupky =" 2-1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
30	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nové sloupky =" 2-1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
31	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvísle š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	110,000	50,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Vodorovné dopravní značení nástřikem – bílá – šířka 0,125m =" 110,0		110,000			
	VV		Součet		110,000			
32	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	1,500	300,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vodorovné dopravní značení nástřikem – bílá – znak O1 - 3x =" 3*1,50-2*1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
33	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	110,000	6,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Vodorovné dopravní značení nástřikem – bílá – šířka 0,125m =" 110,0		110,000			
	VV		Součet		110,000			
34	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,500	25,00	37,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vodorovné dopravní značení nástřikem – bílá – znak O1 - 3x =" 3*1,50-2*1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
35	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	83,600	180,00	15 048,00	Mastní
	VV		"obrubník 15/30, lože z betonu C20/25n XF3 =" 90,0-6,4		83,600			
	VV		Součet		83,600			
36	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	84,436	140,00	11 821,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spotřeba =" 1,01*(90,0-6,4)		84,436			
	VV		Součet		84,436			
37	K	916231213.2	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	55,550	160,00	8 888,00	Mastní
	VV		"obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm		55,550			
	VV		"spotřeba =" 1,01*55,0		55,550			
	VV		Součet		55,550			
38	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	55,550	100,00	5 555,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spotřeba =" 1,01*55,0		55,550			
	VV		Součet		55,550			
39	K	919121222	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	6,500	50,00	325,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v místě napojení na stávající stav =" 11,0-4,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
40	K	919735112	Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	6,500	70,00	455,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"řezání stávajícího krytu - v místě napojení na stávající stav =" 11,0-4,5		6,500			
	VV		Součet		6,500			
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Odstranění vodorovného dopravního značení šířky 0,125m =" 60,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
44	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Odstranění vodorovného dopravního značení – znak ZTP =" 1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
D	997		Přesun sutě				2 079,48	
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,333	80,00	106,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 0,205*(11,0-4,5)		1,333			
	VV		Součet		1,333			
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	18,662	20,00	373,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokládaná celková vzdálenost 15 km		18,662			
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" (15-1)*1,333		18,662			
	VV		Součet		18,662			
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,333	1 200,00	1 599,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 1,333		1,333			
	VV		Součet		1,333			
	D	998	Přesun hmot				30 423,42	
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	169,019	180,00	30 423,42	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.2 - Případná výměna pláňe se souhlasem investora (zasakovací dlažba)

KSO:

Místo: Vítkov

Zadavatel:

Město Vítkov

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2021

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

229 777,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 777,05	21,00%	48 253,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 030,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.2 - Případná výměna pláňe se souhlasem investora (zasakovací dlažba)

Místo: Vítkov
Zadavatel: Město Vítkov
Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Datum: 16. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	229 777,05
HSV - Práce a dodávky HSV	229 777,05
1 - Zemní práce	97 135,50
5 - Komunikace pozemní	107 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 550,00
998 - Přesun hmot	13 291,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.2 - Případná výměna pláně se souhlasem investora (zasakovací dlažba)

Místo: Vítkov

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 777,05

D HSV Práce a dodávky HSV

229 777,05

D 1 Zemní práce 97 135,50

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	115,500	90,00	10 395,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "odkop výměny podloží v tl. 30 cm =" 0,30*(420,0-35,0) 115,500

VV Součet 115,500

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	115,500	160,00	18 480,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV "z odkopu pro výměnu podloží =" 115,50 115,500

VV Součet 115,500

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	577,500	25,00	14 437,50	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV předpokládaná celková vzdálenost 15 km

VV "z odkopu pro výměnu podloží =" (15-10)*115,50 577,500

VV Součet 577,500

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	190,575	240,00	45 738,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

VV "z odkopu pro výměnu podloží =" 1,65*115,50 190,575

VV Součet 190,575

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	115,500	20,00	2 310,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV "z výkopu pro výměnu pláně =" 115,50 115,500

VV Součet 115,500

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	385,000	15,00	5 775,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV "plocha výměny pláně =" 420,0-35,0 385,000

VV Součet 385,000

D 5 Komunikace pozemní 107 800,00

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	770,000	140,00	107 800,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

VV zeminová deska mocnosti 0,3 m z hutněného drceného

VV kameniva po vrstvách 150 mm

VV "ŠDb 0/63 =" 2*(420,0-35,0) 770,000

VV Součet 770,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 550,00

8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	385,000	30,00	11 550,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "plocha výměny podloží =" 420,0-35,0 385,000

VV Součet 385,000

D 998 Přesun hmot 13 291,55

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	265,831	50,00	13 291,55	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.3 - Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zámková dlažba)

KSO:

Místo: Vítkov

Zadavatel:

Město Vítkov

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2021

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

IČ:

██████████5

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				42 606,13
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 606,13	21,00%	8 947,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	51 553,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.3 - Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zámková dlažba)

Místo: Vítkov
Zadavatel: Město Vítkov
Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Datum: 16. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 606,13
HSV - Práce a dodávky HSV	42 606,13
1 - Zemní práce	7 036,75
5 - Komunikace pozemní	26 399,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 614,96
997 - Přesun sutě	1 439,88
998 - Přesun hmot	2 115,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.3 - Parkoviště na ul. Komenského - 1. etapa (zámková dlažba)

Místo: Vítkov

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 606,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV						42 606,13
D		1	Zemní práce						7 036,75
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,500	70,00	315,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 4,5		4,500				
	VV		Součet		4,500				
2	K	121151116	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně	m2	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		část sejmuté ornice na mziideponii pro zpětné využití, část na pozemek 2535/17						
	VV		"sejmutí ornice v tl. 0,40 m =" 35,0		35,000				
	VV		Součet		35,000				
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	3,500	100,00	350,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"výko pro konstrukce =" 3,5		3,500				
	VV		Součet		3,500				
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"část sejmuté ornice na pozemek 2535/17 =" 0,40*35,0		14,000				
	VV		Součet		14,000				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,500	180,00	630,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 3,5		3,500				
	VV		Součet		3,500				
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,500	30,00	525,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		předpokládaná celková vzdálenost 15 km						
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" (15-10)*3,5		17,500				
	VV		Součet		17,500				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,775	250,00	1 443,75	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 1,65*3,5		5,775				
	VV		Součet		5,775				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,900	20,00	98,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"sejmutá ornice na pozemku 2535/17 =" 0,4*3,5		1,400				
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 3,5		3,500				
	VV		Součet		4,900				
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"parkoviště =" 35,0		35,000				
	VV		Součet		35,000				
D		5	Komunikace pozemní						26 399,00
18	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	35,000	210,00	7 350,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"parkoviště =" 35,0		35,000				
	VV		Součet		35,000				
19	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	35,000	250,00	8 750,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"dlažba šedá-zámková; 80 mm =" 30,0		30,000				
	VV		"dlažba černá-zámková; 80 mm - vyznačení parkovacích stání =" 5,0		5,000				
	VV		Součet		35,000				
22	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	30,900	230,00	7 107,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"spotřeba =" 1,03*30,0		30,900				
	VV		Součet		30,900				
23	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	5,150	280,00	1 442,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		"spotřeba =" 1,03 * 5,0		5,150				
	VV		Součet		5,150				
24	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01	
	VV		30+5		35,000				
	VV		Součet		35,000				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 614,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"IP 12 + 225 na nový sloupek =" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"IP 12 + 225 =" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nové sloupky =" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"nové sloupky =" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vodorovné dopravní značení nástřikem – bílá – znak O1 - 3x =" 2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	6,00	18,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vodorovné dopravní značení nástřikem – bílá – znak O1 - 3x =" 2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
35	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	6,400	180,00	1 152,00	vlastní
	VV		"obrubník 15/30, lože z betonu C20/25n XF3 =" 6,4		6,400			
	VV		Součet		6,400			
36	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	6,464	140,00	904,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spotřeba =" 1,01*6,4		6,464			
	VV		Součet		6,464			
39	K	919121222	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	4,500	50,00	225,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v místě napojení na stávající stav =" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,500	70,00	315,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"řezání stávajícího krytu - v místě napojení na stávající stav =" 4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
	D	997	Přesun sutě				1 439,88	
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,923	80,00	73,84	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 0,205*4,5		0,923			
	VV		Součet		0,923			
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	12,922	20,00	258,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokládaná celková vzdálenost 15 km					
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" (15-1)*0,923		12,922			
	VV		Součet		12,922			
47	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,923	1 200,00	1 107,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 0,923		0,923			
	VV		Součet		0,923			
	D	998	Přesun hmot				2 115,54	
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,753	180,00	2 115,54	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.4 - Případná výměna pláně se souhlasem investora (zámková dlažba)

KSO:

Místo: Vítkov

Zadavatel:

Město Vítkov

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2021

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

IČ:

██████████

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				20 888,80
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 888,80	21,00%	4 386,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 275,45
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.4 - Případná výměna pláňe se souhlasem investora (zámková dlažba)

Místo: Vítkov
Zadavatel: Město Vítkov
Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Datum: 16. 3. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	20 888,80
HSV - Práce a dodávky HSV	20 888,80
1 - Zemní práce	8 830,50
5 - Komunikace pozemní	9 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 050,00
998 - Přesun hmot	1 208,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 1. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.4 - Případná výměna pláně se souhlasem investora (zámková dlažba)

Místo: Vítkov

Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 888,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 888,80	
D	1		Zemní práce				8 830,50	
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	10,500	90,00	945,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"odkop výměny podloží v tl. 30 cm =" 0,30*35,0			10,500		
	VV		Součet			10,500		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,500	160,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z odkopu pro výměnu podloží =" 10,50			10,500		
	VV		Součet			10,500		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	52,500	25,00	1 312,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokládaná celková vzdálenost 15 km					
	VV		"z odkopu pro výměnu podloží =" (15-10)*10,50			52,500		
	VV		Součet			52,500		
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	17,325	240,00	4 158,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z odkopu pro výměnu podloží =" 1,65*10,50			17,325		
	VV		Součet			17,325		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,500	20,00	210,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z výkopu pro výměnu pláně =" 10,50			10,500		
	VV		Součet			10,500		
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"plocha výměny pláně =" 35,0			35,000		
	VV		Součet			35,000		
D	5		Komunikace pozemní				9 800,00	
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	70,000	140,00	9 800,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zeminová deska mocnosti 0,3 m z hutněného drceného kameniva po vrstvách 150 mm					
	VV		"ŠDb 0/63 =" 2*35,0			70,000		
	VV		Součet			70,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 050,00	
8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"plocha výměny podloží =" 35,0			35,000		
	VV		Součet			35,000		
D	998		Přesun hmot				1 208,30	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	24,166	50,00	1 208,30	CS ÚRS 2020 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2107
Stavba: Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

KSO:
Místo: Vítkov

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:
Město Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Uchazeč:
VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

IČ: 25840428
DIČ: CZ25840428

Projektant:
[REDAKCE]

IČ: [REDAKCE]
DIČ: [REDAKCE]

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				636 100,52
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	636 100,52	133 581,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	769 681,63
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant		Zpracovatel	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Uchazeč	
---------------------	--	----------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2107

Stavba: Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Místo: **Vítkov**

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		636 100,52	769 681,63
0	Ostatní a vedlejší náklady	55 000,00	66 550,00
1	Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov	581 100,52	703 131,63
1.1	Parkoviště na ul. Komenského - 2. etapa	401 763,62	486 133,98
1.2	Případná výměna pláně se souhlasem investora	179 336,90	216 997,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

Město Vítkov

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

Projektant:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 000,00	21,00%	11 550,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 550,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Vítkov

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 000,00
OST - Ostatní	47 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Vítkov

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 000,00

D OST

Ostatní

47 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>Poznámka k položce: vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně doložení dokladu o provedeném vytyčení</i>	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby <i>Poznámka k položce: polohové vytyčení objektu - umístění v terénu vč. doložení dokladu o provedeném vytyčení stavby.</i>	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby</i>	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	012303000a	Geodetické práce po výstavbě <i>Poznámka k položce: Zaměření a vypracování geometrických (oddělovacích) plánů.</i>	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce: Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva o kvalitě díla.</i>	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	041103000	Autorský dozor projektanta	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby <i>Poznámka k položce: Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání a odsouhlasení uzavírek s příslušnými orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.</i>	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby <i>Poznámka k položce: Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.</i>	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby <i>Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené s předáním stavby a se zajištěním úspěšného kolaudačního řízení.</i>	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	R	Provizorní dopravní značení <i>Poznámka k položce: Zřízení, odstranění a vč. příplatku za každý den použití dočasného dopravního značení. Zajištění projednání, povolení a vydání Stanovení DDZ si zajistí dodavatel stavby.</i>	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
11	K	032103000	Náklady na zřízení a provoz ZS po dobu stavby a následná likvidace ZS vč. uvedení ploch do původního stavu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.1 - Parkoviště na ul. Komenského - 2. etapa

KSO:

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

Město Vítkov

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

Projektant:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				401 763,62
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 763,62	21,00%	84 370,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	486 133,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.1 - Parkoviště na ul. Komenského - 2. etapa


Místo: Vítkov

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant: 

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	401 763,62
HSV - Práce a dodávky HSV	401 763,62
1 - Zemní práce	67 558,00
5 - Komunikace pozemní	276 307,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 029,00
997 - Přesun sutě	5 116,80
998 - Přesun hmot	21 752,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.1 - Parkoviště na ul. Komenského - 2. etapa

Místo: Vítkov

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 763,62

D HSV Práce a dodávky HSV

401 763,62

D 1 Zemní práce 67 558,00

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,000	70,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
2	K	121151116	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 400 mm strojně	m2	315,000	50,00	15 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		část sejmuté ornice na mzideponii pro zpětné využití, část na pozemek 2535/17					
	VV		"sejmutí ornice v tl. 0,40 m =" 315,0		315,000			
	VV		Součet		315,000			
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výko pro konstrukce =" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	132,000	100,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"část sejmuté ornice na mezideponii pro zpětné využití =" 0,15*40,0		6,000			
	VV		"část sejmuté ornice z mezideponie pro zpětné využití =" 6,0		6,000			
	VV		"část sejmuté ornice na pozemek 2535/17 =" 0,40*315,0-6,0		120,000			
	VV		Součet		132,000			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	150,000	30,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		predpokládaná celková vzdálenost 15 km					
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" (15-10)*30,0		150,000			
	VV		Součet		150,000			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"naložení ornice na mezideponii pro zpětné využití =" 0,15*40,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	49,500	250,00	12 375,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 1,65*30,0		49,500			
	VV		Součet		49,500			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	156,000	20,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"sejmutá ornice na pozemku 2535/17 =" 120,0		120,000			
	VV		"sejmutá ornice na mezideponii pro zpětné využití =" 6,0		6,000			
	VV		"z výkopu pro konstrukce =" 30,0		30,000			
	VV		Součet		156,000			
10	K	174151101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,500	80,00	280,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"žásyp za obrubami zeminou z výkopu =" 3,50		3,500			
	VV		Součet		3,500			
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	315,000	15,00	4 725,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"parkoviště =" 315,0		315,000			
	VV		Součet		315,000			
12	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	40,000	60,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zpětná úprava ploch-ohumusování v tl. 150 mm =" 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"úprava ploch po ohumusování =" 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,400	120,00	168,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spotřeba =" 0,035 * 40,0		1,400			
	VV		Součet		1,400			
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	1,00	40,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zpětná úprava ploch =" 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	2,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"zpětná úprava ploch =" 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	1,00	40,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"zpětná úprava ploch =" 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
D 5			Komunikace pozemní				276 307,50	
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	315,000	210,00	66 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"parkoviště =" 315,0		315,000			
	VV		Součet		315,000			
19	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	315,000	250,00	78 750,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dlažba šedá-zatrávňovací; 80 mm =" 300,0		300,000			
	VV		"dlažba černá-zatrávňovací; 80 mm - vyznačení parkovacích stání =" 15,0		15,000			
	VV		Součet		315,000			
20	M	592450R1	Zatrávňovací betonová dlažba tl. 80 mm šedá	m2	303,000	300,00	90 900,00	vlastní
	VV		"spotřeba =" 1,01*300,0		303,000			
	VV		Součet		303,000			
21	M	592450R2	Zatrávňovací betonová dlažba tl. 80 mm černá	m2	15,450	350,00	5 407,50	vlastní
	VV		"spotřeba =" 1,03 * 15,0		15,450			
	VV		Součet		15,450			
22	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
23	K	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	315,000	110,00	34 650,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vyplň spár štěrkodrtí s nenulovou frakcí 4/8 =" 300+15		315,000			
	VV		Součet		315,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 029,00	
24	K	916131213.2	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	60,000	180,00	10 800,00	vlastní
	VV		"obrubník 15/30, lože z betonu C20/25n XF3 =" 60,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
25	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	60,600	140,00	8 484,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spotřeba =" 1,01*60,0		60,600			
	VV		Součet		60,600			
26	K	916231213.2	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	45,000	160,00	7 200,00	vlastní
	VV		"obrubník 10/25, lože z betonu C20/25n XF3 =" 45,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
27	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	45,450	100,00	4 545,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spotřeba =" 1,01*45,0		45,450			
	VV		Součet		45,450			
D 997			Přesun sutě				5 116,80	
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,280	80,00	262,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 0,205*16,0		3,280			
	VV		Součet		3,280			
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	45,920	20,00	918,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokládaná celková vzdálenost 15 km					
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" (15-1)*3,280		45,920			
	VV		Součet		45,920			
30	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,280	1 200,00	3 936,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"Vybourání stávající betonové obruby =" 3,280		3,280			
	VV		Součet		3,280			
D 998			Přesun hmot				21 752,32	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	135,952	160,00	21 752,32	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.2 - Případná výměna pláň se souhlasem investora

KSO:

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

Město Vítkov

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Uchazeč:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

IČ:

25840428

DIČ:

CZ25840428

Projektant:

██████████

IČ:

██████████

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				179 336,90
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 336,90	21,00%	37 660,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	216 997,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.2 - Případná výměna pláň se souhlasem investora

Místo: Vítkov

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant:

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	179 336,90
HSV - Práce a dodávky HSV	179 336,90
1 - Zemní práce	77 112,00
5 - Komunikace pozemní	81 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 450,00
998 - Přesun hmot	10 874,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov, 2. etapa

Objekt:

1 - Parkoviště na ul. Komenského, k.ú. Vítkov

Soupis:

1.2 - Případná výměna pláně se souhlasem investora

Místo: Vítkov

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Město Vítkov

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.. Č.p. 139, 747 44, Březová

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

179 336,90

D HSV Práce a dodávky HSV

179 336,90

D 1 Zemní práce 77 112,00

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	94,500	90,00	8 505,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV "odkop výměny podloží v tl. 30 cm =" 0,30*315,0 94,500

VV Součet 94,500

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	94,500	160,00	15 120,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "z odkopu pro výměnu podloží =" 94,50 94,500

VV Součet 94,500

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	472,500	20,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV předpokládaná celková vzdálenost 15 km

VV "z odkopu pro výměnu podloží =" (15-10)*94,50 472,500

VV Součet 472,500

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	155,925	240,00	37 422,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

VV "z odkopu pro výměnu podloží =" 1,65*94,50 155,925

VV Součet 155,925

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	94,500	20,00	1 890,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV "z výkopu pro výměnu pláně =" 94,50 94,500

VV Součet 94,500

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	315,000	15,00	4 725,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV "plocha výměny pláně =" 315,0 315,000

VV Součet 315,000

D 5 Komunikace pozemní 81 900,00

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	630,000	130,00	81 900,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

VV zeminová deska mocnosti 0,3 m z hutněného drceného

VV kameniva po vrstvách 150 mm

VV "ŠDb 0/63 =" 2*315,0 630,000

VV Součet 630,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 450,00

8	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	315,000	30,00	9 450,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV "plocha výměny podloží =" 315,0 315,000

VV Součet 315,000

D 998 Přesun hmot 10 874,90

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	217,498	50,00	10 874,90	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------