

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Vysoké Mýto - oprava osvětlovacího stožáru OS2 po demolici části výpravní budovy

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_14_64020202_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	ks	Cena	Celkem
1	7493100010	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus	1,00		
2	7493151010	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m	kus	1		
3	460071005	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 5	m3	1		
4	7497351780	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	1		
5	7491100220	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 90 rudá	m	20		
6	7491152011-R	Montáž kabelové chráničky KOPOHALF 110mm červená 3m 750N/20cm	m	20		
7	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	1		
8	7491600240-R	Tyč ZT 1,0-1,5t Tprofil zemnicí	kus	1		
9	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	1		
10	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus	1		
11	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1		
12	7498451010	Měření zemnicí zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1		
13	7492501686-R	Kabel silový, plastová izolace 3x4 Cu	m	1		
14	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm ²	kus	2		
15	7492501680-R	Kabel silový, plastová izolace 2x1,5 - 3x1,5 Cu	m	7		
16	7592700655	Upozorňovací značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	20		
17	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	20		
18	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	2		

19	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozděčů	hod	2		
20	7494003124	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	1		
21	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	1		
22	7494009288	Přístroje pro spínání a ovládání Stykače a nadproudová relé Stykače Velikost 12 Hlídací proudové relé - PRI-52	kus	1		
23	7494559010	Montáž relé modulárního	kus	1		
24	7494004246	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC s manuálním ovládáním Ith 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt, s manuálním ovládáním, AC-3: zap. 9A	kus	1		
25	7494556010	Montáž vzduchových stykačů do 100 A	kus	1		
26	7494003806-R	Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, Idn do 300 mA, 2pól, Inc 10 kA	kus	1		
27	7494450510	Montáž proudových chráničů dvoupólových do 40 A (10 kA)	kus	1		
28	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4		
	VRN					
29	020001000-R	Příprava staveniště	hod	5		
30	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	5		
31	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	4		
32	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	8		

Celkem

69 016,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1535833

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 642a8f38-b7f8-488f-96bf-4c45278b8664

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2021 13:47:00



5e3be2b1-fe0c-4664-b720-6eddc5e62c07