

VDJ Přílepy

| Č. položky | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Cena | |
|--------------------------------------|--|------|----------|------------|--------|
| | | | | jednotková | celkem |
| Rekapitulace - elektromontážní práce | | | | | |
| | Dodávky | | | | xxx |
| | Materiál | | | | xxx |
| | Montážní a demontážní práce | | | | xxx |
| | Revize | | | | xxx |
| | HZS | | | | xxx |
| | Zemní práce (výkopy, uložení kabelů, usazení pilíře, zához, úprava terému) | | | | xxx |
| | Vypnutí, zajištění a zazkratování pracoviště vč.vystavení příkazu B | | | | xxx |
| | CENA - CELKEM BEZ DPH | | | | XXX |

| DODÁVKY | | | | | |
|---------|-----------------|----|---|-----|-----|
| | Rozváděč PER | ks | 1 | xxx | xxx |
| | Dodávky- celkem | | | | xxx |

| MATERIÁL | | | | | |
|----------|---|---|----|-----|-----|
| | Koruflex DN 75 | m | 15 | xxx | xxx |
| | Folie výstražná na kabely/320mm červená | m | 15 | xxx | xxx |
| | Pásek FeZn 30x4mm | m | 10 | xxx | xxx |
| | Materiál - celkem | | | | xxx |

| MONTÁŽ | | | | | |
|-----------|--|----|----|-----|-----|
| 210100006 | Ukončení vodičů do 50 mm2 | ks | 12 | xxx | xxx |
| 210100002 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 24 | xxx | xxx |
| 210810111 | CYKY-CYKYm 1kV 3x50+35 pevně uložený | m | 8 | xxx | xxx |
| 210950101 | Označovací štítek na kabel | ks | 6 | xxx | xxx |
| 210100253 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 50 mm2 | ks | 4 | xxx | xxx |
| 210010066 | Chránička Koruflex DN 75 | m | 10 | xxx | xxx |
| 210120102 | Pojistkové patrony nožové do 500 V | ks | 9 | xxx | xxx |
| 460490012 | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | m | 15 | xxx | xxx |
| 210191543 | Montáž pilíře pod rozváděč | ks | 1 | xxx | xxx |
| 210192623 | Montáž rozváděče elektroměrového | ks | 1 | xxx | xxx |
| | Celková cena za montáž | | | | xxx |

| DEMONTÁŽ | | | | | |
|-----------|--|----|----|-----|-----|
| 210100006 | Ukončení vodičů do 50 mm2 | ks | 12 | xxx | xxx |
| 210100002 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 24 | xxx | xxx |
| 210810111 | CYKY-CYKYm 1kV 3x50+35 pevně uložený | m | 8 | xxx | xxx |
| 210950101 | Označovací štítek na kabel | ks | 6 | xxx | xxx |
| 210100253 | Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 50 mm2 | ks | 4 | xxx | xxx |
| 210010066 | Chránička Koruflex DN 75 | m | 10 | xxx | xxx |
| 210120102 | Pojistkové patrony nožové do 500 V | ks | 9 | xxx | xxx |
| | Celková cena za demontáž | | | | xxx |

| REVIZE | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----|---|-----|-----|
| | Revize a vystavení revizní zprávy | ks | 1 | xxx | xxx |
| | Celková cena za revize | | | | xxx |

| HZS | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|-----|
| | Práce na které nelze určit měrné jednotky | hod | 3 | xxx | xxx |
| | HZS součet | | | | xxx |