

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

| | |
|--|------------|
| TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ | |
| Došlo dne: | 28-05-2021 |
| PODATELNA 2 | |
| Č.j.: | PRO/E/21 |

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:

M-SILNICE a.s.
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
[redacted] ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Hradecká 415, 506 01 Jičín
42196868
CZ42196868

Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

„Hradec Králové - Oprava chodníku na parc.č. 94/1, 94/58, 95/2, 95/3, 96/2, 96/3, 1038/1

II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 2. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121010 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI BRATŘÍ ŠTEFANŮ, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost DP Stanislav Stejskal, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677 (příloha č. 1), přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení chodníkových obrubníků,
 - osazení silničních obrubníků a předdlažby,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
 - provedení nového živičného krytu komunikací vč. zalití studených spár.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** V rozpočtu stavby bylo uvažováno s výměnou konstrukční vrstvy podloží ze štěrkodrti v ŠD tl. 200 mm v případě nedostatečné únosnosti zemní pláně. Výměna konstrukčních vrstev pláně byla provedena u ploch s nedostatečnou únosností na základě zkoušek. Ostatní plochy byly odečteny. S tímto souvisí i přesuny hmot a poplatky za skládku. Odstranění barevného značení přechodu bylo provedeno již dříve. Zemina byla dodána ze skladu objednatele.
5. **Vícepráce:** S ohledem na odtokové poměry byly do chodníku umístěny odvodňovací plastové žlaby. Při provádění zemních prací byly v podélném směru zjištěny ocelové larzeny, které byly odříznuty na úroveň pláně. K tomuto byla využita rezerva investora. V místě přechodu v ulici Orebská byla kanalizační vpust přemístěna mimo přechod vč. nového připojovacího potrubí.

6. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 119.227,90 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.269.618,21 Kč.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.



Příloha: Změnový rozpočet

V Hradci Králové dne 27.5.2021

V Hradci Králové dne 28. 05. 2021

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

Stavba: 923121002 - Hradec Králové - Oprava chodníku na parc.č. 94/1, 94/58, 95/2, 95/3, 96/2, 96/3, 1038/1

Objekt: 901 - Dodatek č.1

01 - Zemní práce

| | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------|----|--|
| 07 | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | -88,3000 | m3 | |
| 09 | 005005 | Nákup humozní zeminy | -49,0500 | m3 | |
| 10 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -88,3000+1,5= -86,8 | -86,8000 | m3 | |
| 101 | 132102411 | Hloubení rýh š do 600 mm ručně do 2 m3 v hornině tř. 1 a 2 | 1,5000 | m3 | |
| 102 | 162701109 | Hloubení rýh š do 600 mm ručně do 2 m3 v hornině tř. 1 a 2 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | 1,5000 | m3 | |
| 103 | 175112101 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 | 1,5000 | m3 | |
| 11 | 171201231 | Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 -158,9400+2,7= -156,24 | -156,2400 | T | |
| 12 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky -88,3000+1,5= -86,8 | -86,8000 | m3 | |

Součet za 01 - Zemní práce

05 - Komunikace pozemní

| | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|-----------|----|--|
| 18 | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm | -441,3000 | m2 | |
|----|-----------|------------------------------------|-----------|----|--|

Součet za 05 - Komunikace pozemní

08 - Trubní vedení

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--------|----|--|
| 104 | 592238520 | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | 1,0000 | ks | |
| 105 | 592238570 | dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm | 1,0000 | ks | |
| 106 | 592238600 | skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm | 1,0000 | ks | |
| 107 | 592238640 | skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm | 1,0000 | ks | |
| 108 | 592238700 | prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm | 1,0000 | ks | |
| 109 | 871315241 | koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 | 4,0000 | m | |
| 110 | 895941311 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 | 1,0000 | ks | |

Součet za 08 - Trubní vedení

09 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--------|---|--|
| 111 | 935932418 | Ovodonovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny | 4,0000 | m | |
|-----|-----------|--|--------|---|--|

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|------------------|-----------|--|----------|-----------|------------|
| 112 | 966008112 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny | | | |
| | | Vybourání stávající vpusti včetně likvidace sutí | 1,0000 | kpl | |
| 29 | 915121112 | Vybourání stávající vpusti | | | |
| | | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva | -3,0000 | m | |
| 30 | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | -3,0000 | m2 | |
| 41 | 966007113 | Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy | -11,0000 | m2 | |
| Součet za | | 09 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |

CELKEM Objekt: 901 - Dodatek č.1**-119 227,90**