

Položkový rozpočet

Zakázka: **Mateřská škola Soběslav _ ZTI**

Misto **Vodovoní přípojka 800**

Objednatel: **MŠ Soběslav**
Nerudova 711/II

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**
Petra Bezručů 489/II
392 01 Soběslav

IČ: **450 21 309**
DIČ: **CZ 45021309**

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 43 295,72 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 43 295,72 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 43 295,72 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 9 092,10 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,18 CZK |

Cena celkem s DPH

52 388,00 CZK

v **Soběslavi**

dne

29.04.2021

**Ladislav
Spilka**

Digitálně podepsal
Ladislav Spilka
Datum: 2021.04.29
10:10:05 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|----------------------------------|----------|--|--|-----------|
| 720 | Zdravotechnická instalace obecně | PSV | | | 0,00 |
| 800 | Trubní vedení - přípojka vodo | HSV | | | 43 295,72 |
| Cena celkem | | | | | 43 295,72 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|-------------------------------|
| S: | Mateřská škola Soběslav _ ZTI |
| O: | Vodovoní přípojka 800 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace obecně | | | | 0,00 |
| 1 | poznámka | <p>Všechny výměry jsou v množství bez prořezu, dodavatel si započte prořez do ceny</p> <p>Upevňovací prvky (závěsy,objímky atp) jsou součástí ceny</p> <p>Je-li kdekoli uveden obchodní název výrobku,dodávky,materiálu ,toto označení pouze určuje standart vlastností které musí být dosaženo</p> <p>Zemní práce, sekání ,odvoz a likvidace sutí, záhozy a pod výslovně zde neuvedené nejsou předmětem tohoto výkazu a rozpočtu</p> | kpl | 0,00000 | | 0,00 |
| Díl: | 800 | Trubní vedení - přípojka vodo | | | | 43 295,72 |
| 2 | R800 17 | Potrubí z IPe, D 50 x 4,6 mm, montáž a dodávka ve výkopu | m | 6,00000 | | |
| 3 | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 6,00000 | | |
| 4 | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 + proplach | m | 6,00000 | | |
| 5 | 899731114R00 | Vodič signalizační CYY 6 mm2 | m | 6,00000 | | |
| 6 | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm | m | 6,00000 | | |
| 7 | 891269111R00 | Montáž navrtávacích pasů DN 100 | kus | 1,00000 | | |
| 8 | 42273370R | HAWLE pas navrtávací DN 100 - 40 přírubový, pro vodu | kus | 1,00000 | | |
| 9 | 891211111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 | kus | 1,00000 | | |
| 10 | 42291010R | HAWLE souprava zemní tuhá 9000E1 DN 50 1,5m, včetně uzávěru | kus | 1,00000 | | |
| 11 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1,00000 | | |
| 12 | 42291353R | Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový | kus | 1,00000 | | |
| 13 | 893152111R00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté | kus | 1,00000 | | |
| 14 | R286-97 | Vodoměrná hranatá šachta samoosná, VŠ-H/S900-1200-1200-300 s uzam.poklopem C250 | kus | 1,00000 | | |
| 15 | 722268612R00 | Sestava vodoměrná s ventily Qn 2,5 | kus | 1,00000 | | |
| 16 | 722237135R00 | Kohout vod.kulový s vypouš.,GIACOMINI R250DS DN 40 | kus | 1,00000 | | |
| 17 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 0,72600 | | |

| | |
|---------------|------------------|
| Celkem | 43 295,72 |
|---------------|------------------|

