Č.j. objednatele: 516-2021-514101
Č.j. zhotovitele: 1519.1070671MBU

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: **Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové**
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, pověřený řízením pobočky Náchod
xxx
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
zastoupený: *statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)*
Ing. Martin Borovka, předseda představenstva
Paul Scippa, místopředseda představenstva
Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva

osoba oprávněná jednat za zhotovitele:
xxxx, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
tel./fax: +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxxx
ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxx, hlavní stavbyvedoucí
xxx, vedoucí sektoru
xxx, provozně-obchodní náměstek

tel./fax: +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 141370152/0100
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924 **je/~~není~~ plátcem DPH**
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice (dále jen zakázka).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **16.4.2021**

Zadávací dokumentace ze dne: **29.3.2021**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **21.04.2021**

Stavební povolení pro cestu C2 ze dne: 13.10.2020, nabytí právní moci dne 11.11.2020

Stavební provolení pro cestu C16 ze dne 16.11.2020, nabytí právní moci 17.12.2020

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v Hejtmánkovice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení staveb polní cesta C2 a C 16 v k.ú. Hejtmánkovice (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení Veřejné zakázky.

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice**

Místo stavby: **Královéhradecký kraj, okres Náchod, obec Hejtmánkovice, k.ú. Hejtmánkovice**

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., IČO 64255611, se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, č. zakázky 066 30/17. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
    a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
    b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
    c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
    d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
    e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
    f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
    g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
   Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Broumov, odborem stavebního úřadu a územního plánování pro Polní cestu v k.ú. Hejtmánkovice C2 dne 13.10.2020 č.j. PDMUBR 31801/2020, které nabylo právní moci dne 11.11.2020 a pro Polní cestu v k.ú. Hejtmánkovice C16 dne 16.11.2020 č.j. MUBR 25500/2020/ST/MA, které nabylo právní moci dne 17.12.2020.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **16.4.2021**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
   bez DPH činí **14 428 179,84** Kč.
   DPH 21 % činí **3 029 917,77** Kč
   Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **17 458 097,61** Kč.
   (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
   Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774,
   Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **27.10.2021**
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
   a. Termín předání a převzetí staveniště: **03.06.2021**
      (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
   b. Termín zahájení stavebních prací: **10.06.2021**
   c. Termín dokončení stavebních prací: **27.09. 2021**
   d. Termín dokončení výsadby zeleně: **27.10.2021**
   e. Termín předání a převzetí díla: **27.10.2021**
      (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
    a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
    b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
    c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
    d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona as odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
    a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
    b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
    c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
    d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

    předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Čl. VIII <u>Pojištění zhotovitele</u>

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **16 mil.** Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
   Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod.
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady:

    1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,

    2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci.
24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
    i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
18. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
    a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
    b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
        i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
        ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
        iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
        iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
        v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
        vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
    K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: *[(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].*
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: *[(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].*
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací,

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
    a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
    b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
    a. zadávací dokumentaci;
    b. nabídce zhotovitele.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 26.05.2021

……
objednatel

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

V Hradci Králové dne 24.05.2021

……
zhotovitel

xxxx

ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

Č.j. objednatele: 516-2021-514101
Č.j. zhotovitele: 1519.1070671MBU

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Podrobná specifikace předmětu díla

Název stavby: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

Předmětem díla je výstavba dvou polních cest C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice, které byly schválené v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Hejtmánkovice. V tomto plánu jsou vyčleněné pozemky pro navrhované polní cesty.

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, v r. 2018 pod č.zak. 066 30/17, včetně dodatků č. 1 a č. 2 k polní cestě C2.

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Broumov, Odborem stavebního úřadu a územního plánování dne 16. 11. 2020 pod č.j. PDMUBR 34356/2020 a dne 13. 10. 2020 pod č.j. PDMUBR 31801/2020.

Polní cesta C2
Polní cesta C2 je trasována zejména na parcele č. 3392 a č. 3336, dále na parcele č. 3334, č. 3287, č. 3417, č. 3412, č. 3378 a p. č. 3411 v k. ú. Hejtmánkovice.

Dočasně dotčená parcela bude p. č. 3378 pro zařízení staveniště, dále parcela č. 3377 a č. 3393 pro dočasné mezidepónie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro mezidepónii při navážení štěrkových vrstev a parcela č. 3393 pro dočasné uložení přebytečných humózních zemin. Veškeré parcely jsou v k.ú. Hejtmánkovice. Před zahájením stavby je potřeba ověřit možnost využití dočasně dotčených parcel u pana starosty Obce Hejtmánkovice.

Polní cesta se na začátku svého úseku napojuje na stávající asfaltový sjezd z komunikace II. třídy č. 303 Broumov – Police nad Metují. Polní cesta skončí na parcele č. 3334 a to konkrétně u stávajícího žlabu na odtok povrchových vod (viz dodatek č. 2).

SO – 101 Polní cesta C2

Polní cesta C2 se navrhuje jako vedlejší v km 0,004 4 – 1,375 6 - P 4,0/30 v délce 1371,2 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice z drceného kameniva. V km 1,375 6 – 1,546 8 se navrhuje jako vedlejší P 3,5/30 v délce 171,2 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 2 x 0,25 m krajnice z drceného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. Pro vyhýbání jsou použity sjezdy.

Celková délka komunikace je 1 542,4 m. V rámci realizace je vybudování 8 sjezdů levostranných, 7 sjezdů pravostranných, dvou příčných propustků, čtyř podélných propustků, dvou zasakovacích jímek a pročištění třech propustků.

<u>Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného</u>

km 0,004 4 – 0,099 1 bez odvodnění

km 0,099 1 – 0,280 1 odvodnění levostranným příkopem
km 0,280 1 – 0,470 2 bez odvodnění (hráz rybníka)
km 0,470 2 – 0,630 5 odvodnění pravostranným příkopem
km 0,630 5 – 0,649 8 odvodnění drenáží
km 0,649 8 – 0,664 8 odvodnění levostranná zasakovací jímka
km 0,664 8 – 0,800 2 odvodnění levostranným příkopem
km 0,800 2 – 0,815 2 odvodnění levostranná zasakovací jímka
km 0,815 2 – 0,825 6 odvodnění drenáží
km 0,825 6 – 0,886 3 odvodnění levostranným příkopem
km 0,886 3 – 1,151 6 odvodnění pravostranným příkopem
km 1,151 6 – 1,356 0 odvodnění levostranným příkopem
km 1,356 0 – 1,375 6 odvodnění pravostrannou drenáží
km 1,375 6 – 1,546 8 odvodnění pravostrannou drenáží

asfaltobeton střednězrnný	ACO 11	40 mm
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze		
pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu		0,2 kg/m^2
obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm
infiltrační postřik		2,0 kg/m^2
ŠDa (ČSN 73 6126-1)	ŠD	150 mm (se zhutněním 100 MPa)
ŠDb (ČSN 73 6126-1)	ŠD	200 mm (se zhutněním 60 MPa)
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa		
stabilizované podloží 3 % vápněním, 15,9 kg/m^2 v tl. 300 mm		
---		
		440 mm

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrnný. Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem.

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků vzešlých z vyjádření.
V km 0,030 9 a km 0,046 8 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 8,0 m a 7,5 m + založení rezervní chráničky v obou případech.
V km 0,052 2 kříží trasu polní cesty trasa VTL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů)
V km 1,044 6 -1,064 6 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. (ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení).
V km 1,291 3 -1,386 7 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. (ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení).
V km 1,386 7 se polní cesta kříží s trasou kabelu NN podzemní ČEZ Distribuce a.s. navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 6,0 m + založení rezervní chráničky.
V km 1,408 0 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 5,0 m + založení rezervní chráničky.
V km 1,418 0 se polní cesta kříží s trasou vodovodu.
V km 1,439 1 kříží trasu polní cesty NN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s.
V km 1,500 0 se polní cesta kříží s trasou dešťové kanalizace.
V km 1,502 7 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s.
Na parcele p. č. 3334 v k. ú. Hejtmánkovice (konec úseku) se nachází kanalizace. Bude upravena plocha a výšky kolem šachty.

Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ).
Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny.

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhodných bodů stavby), následně přípravné práce spojené s odstraněním dřevin a pařezů a další příprava staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (příkop, drenáž, zasakovací jímka), odstranění současných propustků, výstavba nových propustků, dále výkopové práce za účelem úpravy pláně komunikace, navážení zeminy, štěrků, hutnění, aplikace asfaltobetonů, dokončovací práce.

Vzhledem k úpravě napojení na asfaltový sjezd z komunikace vedoucí ze směru Police nad Metují – Broumov bude po nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace.

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek DN600 betonová trouba, délky 16,0 m v km 0,470 2 (betonová čela). Dále se jedná o stávající trubní propustek DN400 betonová trouba, délky 10,5 m v km 0,510 9 (betonová čela). Dále se jedná o stávající trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 7,0 m v km 0,815 6 – 0,822 6 (betonová čela). Dále trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 6,0 m v km 0,814 3 – 0,820 3 (betonová čela). V km 1,085 5 – 1,093 5 dojde k odstranění stávajícího trubního betonového propustku DN 300 délky 6,0 m (na vtoku betonové čelo) a v km 1,151 6 dojde k odstranění stávajícího trubního betonového propustku DN 300 délky 5,0 m (betonová čela). Na konci úseku dojde k odstranění silničních panelů včetně lože pod silničními panely (odstranění silničních obrub v místě napojení C2 na parcelu č. 3334). Odvoz suti a silničních panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek.

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují a osejí.

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v projektové dokumentaci předepsáno.

Polní cesta C16

Polní cesta C16 je trasována zejména na parcele č. 3378, dále pak na parcele č. 1450, č. 3287, č. 3376, č. 3377 v k. ú. Hejtmánkovice. Dočasně dotčená parcela bude parcela č. 3377 a č. 3393 pro dočasné mezidepónie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro mezidepónii při navážení štěrkových vrstev. Veškeré parcely jsou v k. ú. Hejtmánkovice. Před zahájením stavby je potřeba ověřit možnost využití dočasně dotčených parcel u pana starosty Obce Hejtmánkovice. Polní cesta se na začátku úseku napojuje na polní cestu C2 a na konci svého úseku se napojuje na stávající sjezd z komunikace II. třídy č. 302 Meziměstí – Broumov.

SO – 101 Polní cesta C16

Polní cesta C16 se navrhuje jako vedlejší v km 0,008 0 – 0,339 9 - P 3,5/30 v délce 331,9 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 2 x 0,25 m krajnice z drceného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. Vzhledem k délce polní cesty se výhybny nenavrhují. Pro vyhýbání bude možné použít sjezdy.

V rámci realizace je vybudování 3 sjezdů levostranných, 2 sjezdů pravostranných a jednoho příčného propustku.

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného

km 0,008 0 – 0,070 9 odvodnění levostrannou drenáží
km 0,070 9 – 0,267 6 odvodnění pravostrannou drenáží
km 0,267 6 - 0,339 9 odvodnění levostrannou drenáží

asfaltobeton střednězrnný	ACO 11	40 mm
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu		0,2 kg/m^2
obalované kamenivo	ACP 16+	50 mm
infiltrační postřik		2,0 kg/m^2
ŠDa (ČSN 73 6126-1)	ŠD	150 mm (se zhutněním 100 MPa)
ŠDb (ČSN 73 6126-1)	ŠD	200 mm (se zhutněním 60 MPa)
upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa		
stabilizované podloží 3% vápněním, 15,9 kg/m^2 v tl. 300 mm		(km 0,000 0 – 0,240 0)
stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí, 26,5 kg/m^2 v tl. 500 mm		(km 0,240 0 – 0,339 9)
		440 mm

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrnný. Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem.

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků vzešlých z vyjádření.

V km 0,051 6 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 5,5 m + založení rezervní chráničky.
V km 0,198 7 kříží trasu polní cesty trasa dešťové kanalizace (ochrana pomocí silničních panelů).
V km 0,218 5 kříží trasu polní cesty trasa závlahy pro fotbalové hřiště (ochrana pomocí silničních panelů).
V km 0,239 9 uložení el. kabelu obce do půlené chráničky 17 m, uložení i pod pravostranný sjezd.
V km 0,284 7 kříží trasu polní cesty trasa STL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů).
V km 0,295 2 se polní cesta kříží s trasou vodovodu (ochrana se vzhledem k hloubce uložení nenavrhuje).
V km 0,338 6 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s.

Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ).
Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny.

Polní cesta slouží jako přístupová k nemovitostem, proto se navrhuje provádět ve dvou fázích. Prvně se navrhuje provést úsek v km 0,008 - 0,275 1 a to z důvodu přístupu k nemovitostem a posléze jako druhou fázi km 0,275 1 – 0,339 9. Dodavatel stavby musí koordinovat prováděné práce v souladu s potřebami obce, která bude zastupovat potřeby občanů.

Pracím předchází provedení vytyčovacích prací (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhodných bodů stavby, vytýčení inženýrských sítí), následně přípravné práce spojené

s odstraněním dřevin a pařezů a další příprava staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (drenáž), odstranění současných propustků, výstavba nových propustků, dále výkopové práce za účelem úpravy pláně komunikace (stabilizace podloží, navážení zeminy, štěrků, hutnění, pokládka asfaltobetonů, dokončovací práce.

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek DN800 betonová trouba, délky 5,3 m v km 0,0710 9 (kamenná čela do betonu). V km 0,263 4 – 0,302 0 a v km 0,335 3 – 0,339 9 dojde k odstranění stávajících silničních panelů. Odvoz suti a silničních panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek.

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují a osejí.

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v projektové dokumentaci předepsáno.

Název Díla: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice

HARMONOGRAM

Objekt	Č. položky	Činnost	
		K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2	
		Zemní práce	
		Zakládání	
		Svislé práce	
		Komunikace	
		Ostatní práce	
		Ozelenění	
		K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16	
		Zemní práce	
		Zakládání	
		Svislé práce	
		Komunikace	
		Ostatní práce	
		Ozelenění	

Termín zahájení **1.6.2021**
Požadovaný termín dokončení **27.09.2021**
Požadovaný termín dokončení zeleně **27.10.2021**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT
Stavba: K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **11 644 245,24**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**11 644 245,24**	**2 445 291,50**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK 14 089 536,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: **K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2**

Místo:		Datum:	3. 3. 2021
Zadavatel:	ČR-SPÚ, Pobočka Náchod	Projektant:	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**11 644 245,24**	**14 089 536,74**	
SO-101	**Polní cesta C2**	11 337 057,74	13 717 839,87	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	307 187,50	371 696,88	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C2

KSO: 822 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	1 062 353,40
Montáž	10 274 704,34
Cena bez DPH	**11 337 057,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 337 057,74	21,00%	2 380 782,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**13 717 839,87**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C2

Místo:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**#########**	**10 274 704,34**	**11 337 057,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	#########	10 274 704,34	11 337 057,74
1 - Zemní práce	79 297,90	2 696 499,19	2 775 797,09
2 - Zakládání	0,00	442 488,80	442 488,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 562,50	279 200,24	288 762,74
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	398 027,26	398 027,26
5 - Komunikace pozemní	528 245,50	5 922 121,98	6 450 367,48
8 - Trubní vedení	22 500,00	29 901,25	52 401,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	422 747,50	310 238,26	732 985,76
997 - Přesun sutě	0,00	140 941,84	140 941,84
998 - Přesun hmot	0,00	55 285,52	55 285,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C2

Místo: | Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**11 337 057,74**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 337 057,74	
	D	1	Zemní práce					2 775 797,09	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	300,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. A.11.2." 300,0		300,000				
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	23,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. A.11.2." 23,0		23,000				
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	26,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. A.11.2." 26,0		26,000				
4	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. A.11.2." 2,0		2,000				
5	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. A.11.2." 1,0		1,000				
6	K	112155115	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm	kus	23,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *Štěpku využije obec k parkovým úpravám.*						
7	K	112155121	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	26,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *Štěpku využije obec k parkovým úpravám.*						
8	K	112155125	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *Štěpku využije obec k parkovým úpravám.*						
9	K	112159999-R	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Štěpku využije obec k parkovým úpravám.*						
10	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km keřového porostu středně hustého	m2	300,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *Štěpku využije obec k parkovým úpravám.*						
11	K	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	23,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
12	K	112201102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	26,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
13	K	112201103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
14	K	112201104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	70,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"podkl. kamenivo (asfaltové vrstvy) v km 0,004 4-0,013 7 - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 70,5		70,500				
16	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	141,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"asfaltové vrstvy v km 0,004 4-0,013 7 - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 70,5*2		141,000				
17	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	45,900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 45,9		45,900				
18	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 8,5		8,500				
19	K	115001105	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m	44,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"TP KM 0,470" 20,0		20,000				
	VV		"TP KM 0,886" 24,0		24,000				
20	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	26,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a." 8,0+7,5+5,0		20,500				
	VV		"křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0		6,000				
21	K	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	4 624,200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- tl. 250 mm						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 4290,7		4 290,700				
	VV		"rozšíření (ZÚ+KÚ) - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 40,3+8,5		48,800				
	VV		"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 184,0		184,000				
	VV		"TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 52,2		52,200				
	VV		"TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 48,5		48,500				
22	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	36,912	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přeschlá vrstva výkopu pro trubku (TP KM 0,470) - viz. C.1.2.4." 9,4*0,4*1,85*2		13,912				
	VV		"zrušení zahrázkování na přítoku TP KM 0,470" 8,0*2,0*1,0		16,000				
	VV		"zrušení zahrázkování na přítoku TP KM 0,886" (2,0+1,5)*2,0*1,0		7,000				
23	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	988,700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina z mezideponie" 988,7		988,700				
24	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	998,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 896,7		896,700				
	VV		"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 54,5		54,500				
	VV		"rozšíření (ZÚ+KÚ) - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 6,3+1,9		8,200				
	VV		"úprava příkopu - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 39,0		39,000				
25	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 701,561	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"cesta" 1635,0		1 635,000				
	VV		"rozšíření (ZÚ+KÚ)" 6,1*0,5+45,9*0,29		16,361				
	VV		"sjezdy" 50,2		50,200				
26	K	125253101	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,525	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"úprava terénu na výtoku TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 7,0*0,5*0,15		0,525				
27	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	129,216	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vyústění drenáže - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 2*1,5*0,2		0,600				
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0*0,25		4,500				
	VV		"křížení s dešť. kanalizací (šachta) - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1." 3,8*2,4*1,5		13,680				
	VV		"předpolí TP KM 0,886" (3,6*3,3+2,0*2,8)*0,8+3,3*0,4*0,2/2+(3,6*4,5+1,4*5,4)*0,8+4,5*0,4*0,2/2		33,304				
	VV		"předpolí + šikmá čela (TP KM 0,179-0,187)" (2,0*2,5+2,0*2,2)*0,4+1,1*2,5*0,5*2		6,510				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"předpolí + šikmá čela (TP KM 0,252-0,259)" (2,0*3,7+2,0*3,5)*0,4+1,1*4,5*0,75		9,473				
	VV		"předpolí + šikmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 2,5*3,0*0,8+2,0*3,8*0,4+1,2*3,6*0,7		12,064				
	VV		"předpolí + šikmá čela (TP KM 1,085-1,093)" 2,0*3,5*0,4*2+1,1*3,0*0,5*2		8,900				
	VV		"předpolí (TP KM 1,151)" (3,9+2,9)*3,0*0,4+(4,6+3,8)*1,0*0,4		11,520				
	VV		"trubka TP KM 0,179-0,187" 9,4*2,1*0,5		9,870				
	VV		"trubka TP KM 0,252-0,259" 8,5*2,1*0,5		8,925				
	VV		"trubka TP KM 1,085-1,093" 9,4*2,1*0,5		9,870				
28	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	59,742	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"kolmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 4,0*3,0*2,7		32,400				
	VV		"trubka TP KM 0,465-0,479" 9,3*2,1*1,4		27,342				
29	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	187,446	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"čela (TP KM 0,470)" 6,7*3,3*2,55+7,5*3,9*2,4		126,581				
	VV		"trubka TP KM 0,470" 9,4*3,5*1,85		60,865				
30	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,925	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"práh TP KM 0,465-0,479" (2,0*0,8+4,25*1,0)*0,5		2,925				
31	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	50,700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 50,7		50,700				
32	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	72,022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." (8,0+7,5+5,0)*1,1*1,0		22,550				
	VV		"křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0*1,1*1,0		6,600				
	VV		"prahy TP KM 0,886" (4,3+5,4)*0,8*1,0		7,760				
	VV		"základ čela TP KM 0,179-0,187" 2,5*1,4*0,6*2		4,200				
	VV		"základ čela TP KM 0,252-0,259" 4,5*1,4*0,6*2		7,560				
	VV		"základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" 3,6*1,4*0,6		3,024				
	VV		"základ čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*1,4*0,6*2		5,040				
	VV		"čela TP KM 1,151" 3,0*1,1*1,0*2		6,600				
	VV		"trubka TP KM 1,151" 5,0*1,81*0,96		8,688				
33	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	67,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zasakovací jímky - viz. C.1.2.1.a." 2*15,0*1,5*1,5		67,500				
34	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	3,312	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10*0,3*0,3*0,8		0,720				
	VV		"posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 36*0,3*0,3*0,8		2,592				
35	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	47,330	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0*0,25		4,500				
	VV		"křížení s dešť. kanalizací (šachta) - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1." 3,8*2,4*1,5		13,680				
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." (8,0+7,5+5,0)*1,1*1,0		22,550				
	VV		"křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0*1,1*1,0		6,600				
36	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	23,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
37	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	26,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
38	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
39	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
40	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	23,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
41	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	26,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
42	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
43	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	143,520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přesun 30% zeminy na násyp" 478,4*0,3		143,520				
45	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1 058,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*23		1 058,000				
46	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1 196,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*26		1 196,000				
47	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	92,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*2		92,000				
48	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	46,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*1		46,000				
49	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	4 590,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina na mezideponii" 988,7		988,700				
	VV		"přebytečná humózní zemina z mezideponie" 988,7		988,700				
	VV		"přebytečná zemina" 13,9+998,4+0,5+129,2+59,7+187,5+2,9+50,7+72,0+67,5+3,3-492,1-(240,3-(10,2+6,8+8,2+24,7+7,9))		911,000				
	VV		"navážka" 1701,6		1 701,600				
50	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	347,300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná zemina" 13,9+129,2+59,7+187,5+72,0+67,5-(240,3-(10,2+6,8+8,2+24,7+7,9))		347,300				
51	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	988,690	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina na mezideponii" 4624,2*0,25-((466,2+14,0+1186,4)*0,1+3,5*0,2)		988,690				
52	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	492,146	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 478,4		478,400				
	VV		"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 11,8		11,800				
	VV		"dosypání zeminou u TP KM 0,465-0,479" 2,5*0,35*0,12+3,6*1,1*0,35		1,491				
	VV		"dosypání zeminou u TP KM 0,470" 3,5*0,65*0,2		0,455				
53	K	171153101	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	23,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zahrázkování na přítoku TP KM 0,470" 8,0*2,0*1,0		16,000				
	VV		"zahrázkování na přítoku TP KM 0,886" (2,0+1,5)*2,0*1,0		7,000				
54	K	171109001-R	Třídění zemin	m3	2 612,600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		"přebytečná zemina" 911,0		911,000				
	VV		"navážka" 1701,6		1 701,600				
55	K	171209012-R	Skládkovné - pařezy	t	4,950	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		"pařezy" 23*0,050+26*0,100+2*0,300+1*0,600		4,950				
56	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 601,300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina na mezideponii" 988,7		988,700				
	VV		"přebytečná zemina na deponii" 911,0		911,000				
	VV		"navážka na deponii" 1701,6		1 701,600				
57	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	240,341	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s dešť. kanalizací (šachta) - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1. (ŠD)" 3,8*2,4*1,3-(3,14*0,72*0,72*0,1+3,14*0,62*0,62*1,2)		10,245				
	VV		"základ čela TP KM 0,179-0,187 + dorovnání terénu zeminou" 2,5*0,6*0,6*2+(0,9*0,35+0,75*0,45)*0,5		2,126				
	VV		"základ čela TP KM 0,252-0,259 + dorovnání terénu zeminou" 4,5*0,6*0,6*2+(1,1*1,3+1,0*1,4)*0,6		4,938				
	VV		"kolmé čelo+základ čela šikmého (TP KM 0,465-0,479)" 1,5*3,0*2,4+1,6*0,9*1,1+3,6*0,6*0,6		13,680				
	VV		"čela TP KM 0,470" 3,3*3,3*2,5+1,6*1,0*1,0+3,2*3,9*2,4+2,5*1,1*1,05		61,665				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základ čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*0,6*0,6*2		2,160				
	VV		"čela TP KM 1,151" 3,0*0,6*1,0*2		3,600				
	VV		"trubka TP KM 0,179-0,187 (ŠD)" 9,0*1,25*0,6		6,750				
	VV		"trubka TP KM 0,252-0,259 (ŠD)" 8,2*1,25*0,8		8,200				
	VV		"trubka TP KM 0,465-0,479 (ŠD)" 10,9*(2,1*1,4-(0,85*0,5+3,14*0,4*0,4/2))		24,675				
	VV		"trubka TP KM 0,470 (zemina)" 13,3*((3,5+2*0,4)*1,85-(2,0*0,15+0,76*0,4+3,14*0,4*0,4/2))		94,427				
	VV		"trubka TP KM 1,085-1,093 (ŠD)" 9,0*1,25*0,7		7,875				
58	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*17,599*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"křížení s dešť. kanalizací (šachta)" 10,25*1,7*1,01		17,599				
59	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,465	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trubka TP KM 1,151 - viz. C.1.2.4." 5,0*(1,81*0,76-3,14*0,3*0,3)		5,465				
60	*M*	*58344197*	*štěrkodrť frakce 0/63*	*t*	*90,967*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"zásyp trubky TP KM 0,179-0,187" 6,75*1,7*1,01		11,590				
	VV		"zásyp trubky TP KM 0,252-0,259" 8,2*1,7*1,01		14,079				
	VV		"zásyp trubky TP KM 0,465-0,479" 24,68*1,7*1,01		42,376				
	VV		"zásyp trubky TP KM 1,085-1,093" 7,88*1,7*1,01		13,530				
	VV		"obsyp trubky TP KM 1,151 - viz. C.1.2.4." 5,47*1,7*1,01		9,392				
61	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3,483	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- tl. 200 mm*						
	VV		"TP KM 0,179-0,187" 0,9*0,35+0,75*0,45		0,653				
	VV		"TP KM 0,252-0,259" 1,1*1,3+1,0*1,4		2,830				
62	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	466,200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- tl. 100 mm*						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 421,3		421,300				
	VV		"TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 10,4		10,400				
	VV		"TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 34,5		34,500				
63	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 300,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *Humózní zemina se po dokončení výstavby rozprostře podél cesty.*						
	VV		"přebytečná humózní zemina z mezideponie - 988,7 m3" 5300,0		5 300,000				
64	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	469,683	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 421,3		421,300				
	VV		"TP KM 0,179-0,187" 0,9*0,35+0,75*0,45		0,653				
	VV		"TP KM 0,252-0,259" 1,1*1,3+1,0*1,4		2,830				
	VV		"TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 10,4		10,400				
	VV		"TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 34,5		34,500				
65	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	14,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 14,0		14,000				
66	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 300,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina" 5300,0		5 300,000				
67	K	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 186,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1186,4		1 186,400				
68	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*205,411*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		(469,7+14,0+5300,0+1186,4)*0,02*1,03		143,584				
	VV		"hydroosev" (2100,91+900,39)*0,02*1,03		61,827				
69	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	8 376,850	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 7705,8		7 705,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 100+18,5+2+15,8+4+32+31,5+35,7+33,5+5+24+3,5+11,6+19,2+5,7+27+9,5+28+23+23,7+4+26,5+8,5+24+12+4+28+18,5+17+9+2+55,3		662,000				
	VV		"trubka TP KM 1,151" 5,0*1,81		9,050				
70	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	2 178,600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 2055,1		2 055,100				
	VV		"úprava příkopu - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 30,0*4,0		120,000				
	VV		"úprava terénu na výtoku TP KM 0,465-0,479 - viz. C.1.2.4." 7,0*0,5		3,500				
71	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	989,700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 989,7		989,700				
72	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- tl. 100 mm*						
	VV		"TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 14,0		14,000				
73	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 186,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- tl. 100 mm*						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1186,4		1 186,400				
74	K	183101121	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	6,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přesazení stromků - viz. C.1.2.1.a." 6,0		6,000				
75	K	183405212	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu	m2	2 100,910	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5. (70%)" 3001,3*0,7		2 100,910				
76	K	183405213	Výsev trávníku hydroosevem na písky	m2	900,390	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5. (30%)" 3001,3*0,3		900,390				
77	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	6,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
78	K	184502112	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	6,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přesazení stromků - viz. C.1.2.1.a." 6,0		6,000				
79	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"před přesazením" 6*0,020		0,120				
80	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	D	2	Zakládání					442 488,80	
81	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	67,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zasakovací jímky - viz. C.1.2.1.a." 2*15,0*1,5*1,5		67,500				
82	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	50,700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- kamenivo fr. 8-16 mm*						
	VV		"drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 50,7		50,700				
83	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	195,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. C.1.2.1.b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 195,0		195,000				
84	K	212755218	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	m	39,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 25,0+14,0		39,000				
85	K	273311124	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	4,345	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *C 12/15 X0*						
	VV		"kolmé čelo TP KM 0,465-0,479+čelo TP KM 0,470" (3,15*1,73+4,2*2,4)*0,15		2,329				
	VV		"čelo TP KM 0,470" 5,6*2,4*0,15		2,016				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	24,936	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			C 25/30 XF1						
	VV		"základ čela TP KM 0,179-0,187 - viz. C.1.2.4." 2,5*0,8*0,6*2		2,400				
	VV		"základ čela TP KM 0,252-0,259 - viz. C.1.2.4." 4,5*0,8*0,6*2		4,320				
	VV		"kolmé čelo+základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" 2,5*0,6*1,2+3,6*0,8*0,6		3,528				
	VV		"základ čela TP KM 0,470" (3,5*1,0+4,4*1,1)*1,2		10,008				
	VV		"základ čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*0,8*0,6*2		2,880				
	VV		"čela TP KM 1,151" 3,0*0,5*0,6*2		1,800				
87	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	74,880	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základ čela TP KM 0,179-0,187 - viz. C.1.2.4." (2,5+0,8)*2*0,6*2		7,920				
	VV		"základ čela TP KM 0,252-0,259 - viz. C.1.2.4." (4,5+0,8)*2*0,6*2		12,720				
	VV		"kolmé čelo+základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" (2,5+0,6)*2*1,2+(3,6+0,8)*2*0,6		12,720				
	VV		"základ čela TP KM 0,470" (3,5+1,0)*2*1,2+(4,4+1,1)*2*1,2		24,000				
	VV		"základ čela TP KM 1,085-1,093" (3,0+0,8)*2*0,6*2		9,120				
	VV		"čela TP KM 1,151" (3,0+0,5)*2*0,6*2		8,400				
88	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	74,880	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
89	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,634	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základ čela TP KM 0,179-0,187 - viz. C.1.2.4." 57,2*0,001		0,057				
	VV		"základ čela TP KM 0,252-0,259 - viz. C.1.2.4." 99,8*0,001		0,100				
	VV		"kolmé čelo+základ čela šikmého TP KM 0,465-0,479" (69,4+40,2)*0,001		0,110				
	VV		"základ čela TP KM 0,470" 248,9*0,001		0,249				
	VV		"základ čela TP KM 1,085-1,093" 67,9*0,001		0,068				
	VV		"čela TP KM 1,151" 49,8*0,001		0,050				
90	K	275311124	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	8,063	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			C 12/15 X0						
	VV		"blok pod dlažbou (podél čel TP KM 0,465-0,479 + TP KM 0,470) + blok pod potrubím" 5,3*0,75*0,7+0,9*0,9*1,1		3,674				
	VV		"bloky pod potrubím TP KM 0,470" 1,9*1,1*1,05*2		4,389				
91	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	3,312	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10*0,3*0,3*0,8		0,720				
	VV		"posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 36*0,3*0,3*0,8		2,592				
92	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	46,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10,0		10,000				
	VV		"posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 36,0		36,000				
93	K	275354111	Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení	m2	7,650	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"bloky kolem čela (TP KM 0,465-0,479)" 0,75*0,7*2+0,9*1,1*2		3,030				
	VV		"bloky pod potrubím TP KM 0,470" 1,1*1,05*2*2		4,620				
94	K	275354211	Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění	m2	7,650	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					288 762,74	
95	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	15,770	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- kámen lomový soklový (pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná)						
	VV		"čelo TP KM 0,465-0,479" 2,5*0,6*1,95-3,14*0,3*0,3*0,6		2,755				
	VV		"čela TP KM 0,470" 3,2*0,8*1,95+4,15*0,9*1,4-3,14*0,3*0,3*(0,9+0,95)		9,698				
	VV		"čela TP KM 1,151" 3,0*0,5*1,2*2-3,14*0,3*0,3*0,5*2		3,317				
96	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	46,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 10,0		10,000				
	VV		"posunutí oplocení (stávající materiál)- viz. C.1.2.1.b." 36,0		36,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	*M*	*55342254*	*sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2250/38x1,5mm*	*kus*	*9,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 9,0		9,000				
98	*M*	*55342272*	*vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm*	*kus*	*1,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 1,0		1,000				
99	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	116,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 25,0		25,000				
	VV		"posunutí oplocení (stávající materiál) - viz. C.1.2.1.b." 91,0		91,000				
100	*M*	*31327514*	*pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm*	*m*	*25,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"nové oplocení - viz. C.1.2.1.b." 25,0		25,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce					398 027,26	
101	K	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 200 do 250 mm	m2	62,435	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			C12/15 X0						
	VV		"šikmá čela (TP KM 0,179-0,187) - viz. C.1.2.4." 2,5*(1,9+1,65)		8,875				
	VV		"šikmá čela (TP KM 0,252-0,259) - viz. C.1.2.4." 4,5*(2,0+1,8)		17,100				
	VV		"předpolí + šikmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 3,7*4,6+3,6*2,4		25,660				
	VV		"šikmá čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*(1,9+1,7)		10,800				
102	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	1,810	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trubka TP KM 1,151 - viz. C.1.2.4." 5,0*1,81*0,2		1,810				
103	K	462451113	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15	m3	0,625	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"práh TP KM 0,465-0,479 (25%)" 6,25*0,5*0,8*0,25		0,625				
104	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	47,616	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná						
	VV		"vyústění drenáže - viz. Výkaz výměr C.1.2.5.+C.1.2.1.a.+b." 2*1,5*0,2		0,600				
	VV		"předpolí TP KM 0,179-0,187" (2,5*2,5+2,4*2,2)*0,4		4,612				
	VV		"předpolí TP KM 0,252-0,259" (2,5*3,7+2,4*3,5)*0,4		7,060				
	VV		"práh TP KM 0,465-0,479" 6,25*0,5*0,8		2,500				
	VV		"předpolí TP KM 0,465-0,479" 2,0*0,75*1,7+2,7*4,5*0,4		7,410				
	VV		"předpolí TP KM 0,470" 5,45*1,1*1,2		7,194				
	VV		"předpolí TP KM 1,085-1,093" 2,4*3,5*0,4*2		6,720				
	VV		"předpolí (TP KM 1,151)" (3,9+2,9)*3,0*0,4+(4,6+3,8)*1,0*0,4		11,520				
105	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	104,935	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"vyústění drenáže - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 2*1,5		3,000				
	VV		"předpolí (TP KM 0,179-0,187)" 2,5*2,5+2,4*2,2		11,530				
	VV		"předpolí (TP KM 0,252-0,259)" 2,5*3,7+2,4*3,5		17,650				
	VV		"práh TP KM 0,465-0,479" 6,25*0,5		3,125				
	VV		"předpolí (TP KM 0,465-0,479)" 2,5*1,7+2,7*4,5		16,400				
	VV		"předpolí TP KM 0,470" 5,45*1,4		7,630				
	VV		"předpolí TP KM 1,085-1,093" 2,4*3,5*2		16,800				
	VV		"předpolí (TP KM 1,151)" (3,9+2,9)*3,0+(4,6+3,8)*1,0		28,800				
106	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	41,064	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná						
	VV		"prahy TP KM 0,886" (4,3+5,4)*0,8*1,0		7,760				
	VV		"předpolí TP KM 0,886" (3,6*3,3+2,0*2,8)*0,8+3,3*0,4*0,2/2+(3,6*4,5+1,4*5,4)*0,8+4,5*0,4*0,2/2		33,304				
107	K	463451113	Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-15	m3	1,940	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"prahy TP KM 0,886 (25%)" (4,3+5,4)*0,8*1,0*0,25		1,940				
108	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	62,435	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šikmá čela (TP KM 0,179-0,187) - viz. C.1.2.4." 2,5*(1,9+1,65)		8,875				
	VV		"šikmá čela (TP KM 0,252-0,259) - viz. C.1.2.4." 4,5*(2,0+1,8)		17,100				
	VV		"předpolí + šikmé čelo (TP KM 0,465-0,479)" 3,7*4,6+3,6*2,4		25,660				
	VV		"šikmá čela TP KM 1,085-1,093" 3,0*(1,9+1,7)		10,800				
	D	5	Komunikace pozemní					6 450 367,48	
109	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	8 367,800	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5. (=ÚP)" 7705,8		7 705,800				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 100+18,5+2+15,8+4+32+31,5+35,7+33,5+5+24+3,5+11,6+19,2+5,7+27+9,5+28+23+23,7+4+26,5+8,5+24+12+4+28+18,5+17+9+2+55,3		662,000				
110	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*133,048*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"15,9 kg/m2" 8367,8*15,9*0,001		133,048				
111	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	18,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0		18,000				
112	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	7 435,008	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ŠDa - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*4,49+171,2*3,6		6 773,008				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 100+18,5+2+15,8+4+32+31,5+35,7+33,5+5+24+3,5+11,6+19,2+5,7+27+9,5+28+23+23,7+4+26,5+8,5+24+12+4+28+18,5+17+9+2+55,3		662,000				
113	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8 516,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ŠDb - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1570,9/0,2		7 854,500				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0		662,000				
114	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6 283,280	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*3,7+171,2*3,2		5 621,280				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0		662,000				
115	K	569721112	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 90 mm	m2	757,200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- kamenivo fr. 0-32 mm*						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 757,2		757,200				
116	K	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2	m2	7 162,448	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*4,27+171,2*3,77		6 500,448				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0		662,000				
117	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	6 159,888	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- kationaktivní emulze*						
	VV		"viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*3,62+171,2*3,12		5 497,888				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0		662,000				
118	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 067,344	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b. + Výkaz výměr C.1.2.5." 1371,2*3,56+171,2*3,06		5 405,344				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1.a.+b." 662,0		662,000				
119	K	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	18,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0		18,000				
120	*M*	*59381009*	*panel silniční 3,00x1,00x0,15m*	*kus*	*6,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
121	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	18,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ZÚ" 18,5		18,500				
	D	8	Trubní vedení					52 401,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu prostého.*						
	VV		"křížení s dešť. kanalizací - šachta - viz. C.1.2.1.b. + TZ C.1.1." 1,0		1,000				
123	*M*	*59299049-R*	*Dno betonové šachtové 1000 x 920 DN 200 PP 100 x 98,5 x 25 cm*	*kus*	*1,000*	[illegible]		[illegible]	
124	*M*	*59224065*	*skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm*	*kus*	*1,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
125	*M*	*59224075-R*	*Zákrytová deska 1000/625x270*	*kus*	*1,000*	[illegible]		[illegible]	
126	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
127	*M*	*55299051-R*	*Poklop kompozitní D 400 vč. rámu*	*kus*	*1,000*	[illegible]		[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *DN 600, výška vč. rámu 160 mm*						
128	K	899999003-R	M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem	m	26,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." 8,0+7,5+5,0		20,500				
	VV		"křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0		6,000				
129	K	899999005-R	Rezervní trubka PE D 110 mm	m	26,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1.a.+b." 8,0+7,5+5,0		20,500				
	VV		"křížení s kabelem ČEZ (NN) - viz. C.1.2.1.b." 6,0		6,000				
130	K	899999010-R	Napojení drenážního potrubí do šachty	kpl	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Cena zahrnuje vybourání otvoru (nebo příplatek za zhotovení otvoru z výroby), těsnění a napojení drenážního potrubí.*						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					732 985,76	
131	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KÚ - viz. C.1.2.1.a." 2,0		2,000				
132	*M*	*40445158*	*sloupek směrový silniční plastový 1,2m*	*kus*	*2,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
133	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ZÚ - viz. C.1.2.1.a." 4,0		4,000				
	VV		"KÚ - viz. C.1.2.1.a." 1,0		1,000				
134	*M*	*40445608*	*značky upravující přednost P1, P4 700mm*	*kus*	*1,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
135	*M*	*40445620*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm*	*kus*	*2,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
136	*M*	*40445648*	*dodatkové tabulky E2c,d , E11 500x700mm*	*kus*	*2,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
137	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
138	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*3,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
139	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	97,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"sjezdy - viz. C.1.2.1.a.+b." 9,0+6*8,0+2*7,0+6,0+2*4,5+2*4,0+3,5		97,500				
140	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*96,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
141	*M*	*59217026*	*obrubník betonový silniční 500x150x250mm*	*m*	*1,500*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		3*0,5		1,500				
142	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,950	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"lože nad 10 cm - viz. vzor. řezy C.1.2.1.a.+b." 97,5*0,4*0,05		1,950				
143	K	919541014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 600	m	60,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na:* *montáž potrubí na betonové pražce včetně dodávky podkladních prefabrikátů,* *bednění a obetonování potrubí.*						
	VV		"TP KM 0,179-0,187" 11,0		11,000				
	VV		"TP KM 0,252-0,259" 10,0		10,000				
	VV		"TP KM 0,465-0,479" 12,5		12,500				
	VV		"TP KM 0,470" 15,5		15,500				
	VV		"TP KM 1,085-1,093" 11,0		11,000				
144	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm	m	6,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"TP KM 1,151" 6,0		6,000				
145	*M*	*14099019-R*	*Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D 610/10,0 mm*	*m*	*66,000*	[illegible]		[illegible]	
	VV		60+6		66,000				
146	K	919999001-R	Řezání ocelových trub DN 600 šikmé	kus	9,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		2+2+1+2+2		9,000				
147	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	18,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ZÚ" 18,5		18,500				
148	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	8,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 600 - viz. C.1.2.1.a." 8,0		8,000				
149	K	938902432	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	8,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 1000 - viz. C.1.2.1.b.+C.1.2.4." 8,0		8,000				
150	K	938902441	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku do 500 mm	m	8,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 300 - viz. C.1.2.1.b." 8,0		8,000				
151	K	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	12,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 600 - viz. C.1.2.1.a." 17-8		9,000				
	VV		"DN 300 - viz. C.1.2.1.b.+C.1.2.4." 11-8		3,000				
152	*M*	*08211321*	*voda pitná pro ostatní odběratele*	*m3*	*10,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		2+5+3		10,000				
153	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	9,867	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"čelo TP KM 0,465-0,479" 2,5*1,95		4,875				
	VV		"čelo TP KM 0,470" 3,2*0,8*1,95		4,992				
154	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	197,340	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		20*9,867		197,340				
155	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	9,867	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
156	K	961051111	Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu	m3	35,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"čela propustků" 10,0+5*5,0		35,000				
157	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	24,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 300 - viz. A.11.1." 7,0+6,0+5,0+6,0		24,000				
158	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	11,700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 400 - viz. A.11.1." 10,5		10,500				
	VV		"dešťová kanalizace neznámého DN (v místě nové šachty)" 1,2		1,200				
159	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	16,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 600 - viz. A.11.1." 16,0		16,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	966062112	Bourání plotových sloupků a vzpěr dřevěných výšky do 2,5 m zalitých cementovou maltou	kus	9,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zrušení oplocení dl. 25 m - viz. C.1.2.1.b." 9,0		9,000				
161	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	36,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"posunutí oplocení dl. 91 m - viz. C.1.2.1.b." 36,0		36,000				
162	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	116,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zrušení oplocení - viz. C.1.2.1.b." 25,0		25,000				
	VV		"posunutí oplocení - viz. C.1.2.1.b." 91,0		91,000				
163	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm	m2	11,700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"TP KM 0,470 - viz. C.1.2.4." 13,0*0,9		11,700				
	D	997	Přesun sutě					140 941,84	
164	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	84,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"suť z čel propustků" 84,0		84,000				
165	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 864,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*84,0		3 864,000				
166	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	50,002	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"nános z propustků na mezideponii" 0,520+2,064+2,064+0,516		5,164				
	VV		"podkladní kamenivo na mezideponii" 31,020		31,020				
	VV		"živice" 13,818		13,818				
167	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	635,628	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"živice" 46*13,818		635,628				
168	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	81,274	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trubky z TP" 18,072+11,466+32,880		62,418				
	VV		"obrubníky" 1,743		1,743				
	VV		"panely" 16,295		16,295				
	VV		"dřevěné sloupky z oplocení" 0,756		0,756				
	VV		"pletivo z oplocení" 25*0,00248		0,062				
169	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 736,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trubky z TP" 46*(18,072+11,466+32,880)		2 871,228				
	VV		"obrubníky" 46*1,743		80,178				
	VV		"panely" 46*16,295		749,570				
	VV		"dřevěné sloupky z oplocení" 46*0,756		34,776				
	VV		"pletivo z oplocení" 4*25,0*0,00248		0,248				
170	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,756	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dřevěné sloupky z oplocení" 0,756		0,756				
171	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	64,161	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trubky z TP" 18,072+11,466+32,880		62,418				
	VV		"obrubníky" 1,743		1,743				
172	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	100,295	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"suť z čel propustků" 84,0		84,000				
	VV		"panely" 16,295		16,295				
173	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,818	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"živice" 13,818		13,818				
	D	998	Přesun hmot					[illegible]	
174	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7 657,275	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
175	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7 657,275	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	0,00
Montáž	307 187,50
Cena bez DPH	**307 187,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	307 187,50	21,00%	64 509,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**371 696,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**	**307 187,50**	**307 187,50**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	307 187,50	307 187,50
VRN3 - Vedlejší náklady	0,00	137 500,00	137 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	169 687,50	169 687,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C2 vč. Dodatku č.1 a Dodatku č.2
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**307 187,50**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					307 187,50	
	D	VRN3	Vedlejší náklady					137 500,00	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.*						
2	K	031002002	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.* *(částečná uzavírka komunikace).*						
3	K	031002003	Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *- ochranné pásmo silnice II. třídy, VN + NN nadzemní, Cetin nadzemní, CHKO, ochranné pásmo lesa*						
	D	VRN9	Ostatní náklady					[illegible]	
4	K	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *cesta dl. 1543 m*						
5	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *vč. případných geometrických plánů*						
6	K	091003001	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. vodovod, dešťová kanalizace, plynovod, kabel sdělovacího vedení, kabel NN).*						
7	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.*						
8	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.* *Před zahájením vylepšení pláně se ukládá dodavateli stavby zajistit u autorizované firmy vyhodnocení zemin v odkryté pláni. Autorizovaná firma navrhne optimální poměr média pro vylepšení podloží a potvrdí mocnost vápnění. V případě potřeby vápnění o mocnosti do 300 mm budou patřičné položky zahrnuty do méněprací. Po provedení vylepšení podloží musí dosahovat upravená pláň hodnoty min. 30 MPa.*						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	091405000	Náhrada porušených drenáží	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je zahrnuto 50 m drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.*						
10	K	091406000	Publicita projektu - informační tabule	ks	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Zhotovení a instalace prezentační cedule* *nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace billboardu po dokončení stavby (trvalá).* *Cedule bude společná pro realizaci cest C2 a C16.*						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT
Stavba: K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 783 934,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 783 934,60**	**584 626,27**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **3 368 560,87**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba: **K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16**

Místo:		Datum:	3. 3. 2021
Zadavatel:	ČR-SPÚ, Pobočka Náchod	Projektant:	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 783 934,60**	**3 368 560,87**	
SO-101	**Polní cesta C16**	2 486 747,10	3 008 963,99	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	297 187,50	359 596,88	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C16

KSO: 822 2
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	190 452,44
Montáž	2 296 294,66
Cena bez DPH	**2 486 747,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 486 747,10	21,00%	522 216,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**3 008 963,99**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C16

Místo:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**190 452,44**	**2 296 294,66**	**2 486 747,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	190 452,44	2 296 294,66	2 486 747,10
1 - Zemní práce	1 722,66	454 611,39	456 334,05
2 - Zakládání	0,00	175 080,86	175 080,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	128 998,35	128 998,35
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	97 766,94	97 766,94
5 - Komunikace pozemní	157 729,78	1 212 602,92	1 370 332,70
8 - Trubní vedení	0,00	15 225,00	15 225,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 000,00	112 988,88	143 988,88
997 - Přesun sutě	0,00	87 853,78	87 853,78
998 - Přesun hmot	0,00	11 166,54	11 166,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
Objekt:
SO-101 - Polní cesta C16

Místo: | Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**2 486 747,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 486 747,10	
	D	1	Zemní práce					456 334,05	
1	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. A.11.2." 1,0		1,000				
2	K	112159999-R	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Štěpku využije obec k parkovým úpravám.*						
	VV		"větve" 1		1,000				
3	K	112201104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	125,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 125,0		125,000				
5	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	158,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 154,0		154,000				
	VV		"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 4,4		4,400				
6	K	115001105	Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600	m	22,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"TP - viz. C.1.2.4." 22,0		22,000				
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	22,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5		5,500				
	VV		"křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0		17,000				
8	K	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	333,100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- tl. 250 mm*						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 323,6		323,600				
	VV		"KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 3,0		3,000				
	VV		"TP - viz. Výkaz výměr C.1.2.4." 6,5		6,500				
9	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zrušení zahrázkování na přítoku TP " 4,0*2,0*1,0		8,000				
10	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	437,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"cesta - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 93,3		93,300				
	VV		"KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 4,2		4,200				
	VV		"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 12,0		12,000				
	VV		"navážka - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 290,0		290,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"navážka KÚ - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1,5		1,500				
	VV		"navážka sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 36,0		36,000				
11	K	125253101	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"úprava terénu na výtoku TP - viz. C.1.2.4." 5,0		5,000				
12	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0*3,0*0,05		0,900				
	VV		"křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,05		0,600				
	VV		"křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,05		0,600				
13	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	68,893	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"předpolí TP - viz. C.1.2.4." 5,0*(5,1+5,65)*0,8		43,000				
	VV		"trubka TP - viz. C.1.2.4." 6,3*2,74*1,5		25,893				
14	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	67,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 67,0		67,000				
15	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	56,562	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5*1,1*1,0		6,050				
	VV		"křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0*1,1*1,0		18,700				
	VV		"prahy TP " (6,1*1,0+8,3+1,2)*0,8		12,480				
	VV		"čela TP " 5,37*1,2*(1,4+1,6)		19,332				
16	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	41,550	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1.a." 6,0*3,0*0,4		7,200				
	VV		"křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,4		4,800				
	VV		"křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0*0,4		4,800				
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5*1,1*1,0		6,050				
	VV		"křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0*1,1*1,0		18,700				
17	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
18	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
19	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	46,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*1		46,000				
20	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	742,580	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina na mezideponii" 333,1*0,25-(33,1+81,5)*0,1		71,815				
	VV		"přebytečná humózní zemina z mezideponie" 71,815		71,815				
	VV		"přebytečná zemina na deponii" 93,3+4,2+12,0+5,0+2,1+68,9+67,0+56,6-(15,7+21,95)		271,450				
	VV		"navážka na deponii" 290,0+1,5+36,0		327,500				
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	249,230	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná zemina" 2,1+68,9+56,6-22,0		105,600				
	VV		"přebytečná humózní zemina na mezideponii" 333,1*0,25-(33,1+81,5)*0,1		71,815				
	VV		"přebytečná humózní zemina z mezideponie" 71,815		71,815				
22	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	15,700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"cesta - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 15,2		15,200				
	VV		"sjezdy - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 0,5		0,500				
23	K	171153101	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	8,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"zahrázkování na přítoku TP " 4,0*2,0*1,0		8,000				
24	K	171109001-R	Třídění zemin	m3	598,950	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		"přebytečná zemina" 271,45		271,450				
	VV		"navážka" 327,5		327,500				
25	K	171209012-R	Skládkovné - pařezy	t	0,600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pařezy" 1*0,600		0,600				
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	670,770	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina na mezideponii" 71,82		71,820				
	VV		"přebytečná zemina na deponii" 271,45		271,450				
	VV		"navážka na deponii" 327,5		327,500				
27	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	21,951	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"čela TP " 5,37*0,6*(1,4+1,6)		9,666				
	VV		"trubka TP " 6,3*1,3*1,5		12,285				
28	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	33,100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- tl. 100 mm						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 15,1		15,100				
	VV		"TP - viz. Výkaz výměr C.1.2.4." 18,0		18,000				
29	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	400,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"přebytečná humózní zemina" 400,0		400,000				
30	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	433,100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 15,1		15,100				
	VV		"TP - viz. Výkaz výměr C.1.2.4." 18,0		18,000				
	VV		"přebytečná humózní zemina" 400,0		400,000				
31	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	81,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 81,5		81,500				
32	*M*	*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*10,601*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		(433,1+81,5)*0,02*1,03		10,601				
33	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 386,900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"cesta - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 1227,9		1 227,900				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1." 42,1+12,7+2,6+0,2+37,2+20,2+2,8+0,3+21,9+3,5+0,9+14,6		159,000				
34	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	12,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"úprava terénu na výtoku TP - viz. C.1.2.4." 8,0*1,5		12,000				
35	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	81,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5. = OHS" 81,5		81,500				
36	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	81,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- tl. 100 mm						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 81,5		81,500				
	D	2	Zakládání					175 080,86	
37	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	67,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			- kamenivo fr. 8-16 mm						
	VV		"drenáž - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 67,0		67,000				
38	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	333,800	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 60,0+195,3+78,5		333,800				
39	K	274321117	Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	6,444	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:*						
			C 25/30 XF1						
	VV		"základ čela TP - viz. C.1.2.4." 5,37*0,6*1,0*2		6,444				
40	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	23,880	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základ čela TP " (5,37+0,6)*2*1,0*2		23,880				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	23,880	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
42	K	274361412	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základ čela TP - viz. C.1.2.4." 151,1*0,001		0,151				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					128 998,35	
43	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	8,267	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- kámen lomový soklový (pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná)*						
	VV		"čela TP " 5,37*0,6*(1,55+1,48)-3,14*0,63*0,63*0,6*2		8,267				
	D	4	Vodorovné konstrukce					97 766,94	
44	K	462451113	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15	m3	2,880	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"prahy TP (25%)" (6,1+8,3)*0,8*1,0*0,25		2,880				
45	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	11,520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná*						
	VV		"prahy TP - viz. C.1.2.4." (6,1+8,3)*0,8*1,0		11,520				
46	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	43,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- pískovec z blízkých lomů, např. Božanov nebo Libná*						
	VV		"předpolí TP - viz. C.1.2.4." 5,0*(5,1+5,65)*0,8		43,000				
	D	5	Komunikace pozemní					1 370 332,70	
47	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	916,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KM 0,008 0-0,240 0 - viz. vzor. řez C.1.2.1." 232,0*3,7		858,400				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1." 42,1+12,7+2,6+0,2		57,600				
48	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*14,564*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"15,9 kg/m2" 916,0*15,9*0,001		14,564				
49	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	471,030	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KM 0,240 0-0,339 9 - viz. vzor. řez C.1.2.1." 99,9*3,7		369,630				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1." 37,2+20,2+2,8+0,3+21,9+3,5+0,9+14,6		101,400				
50	*M*	*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna*	*t*	*12,482*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"26,5 kg/m2" 471,03*26,5*0,001		12,482				
51	K	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	42,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0*3,0		18,000				
	VV		"křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0		12,000				
	VV		"křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0		12,000				
52	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 410,263	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ŠDa - viz. vzor. řez C.1.2.1.+Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,77		1 251,263				
	VV		"přípočty - viz. C.1.2.1." 42,1+12,7+2,6+0,2+37,2+20,2+2,8+0,3+21,9+3,5+0,9+14,6		159,000				
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 461,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"ŠDb - viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 260,5/0,2		1 302,500				
	VV		"přípočty" 159,0		159,000				
54	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 221,080	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,2		1 062,080				
	VV		"přípočty" 159,0		159,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	569721112	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 90 mm	m2	162,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- kamenivo fr. 0-32 mm*						
	VV		"viz. Výkaz výměr C.1.2.5." 162,4		162,400				
56	K	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2	m2	1 410,263	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,77		1 251,263				
	VV		"přípočty" 159,0		159,000				
57	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 194,528	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *- kationaktivní emulze*						
	VV		"viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,12		1 035,528				
	VV		"přípočty" 159,0		159,000				
58	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 174,614	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz. vzor. řez C.1.2.1. + Výkaz výměr C.1.2.5." 331,9*3,06		1 015,614				
	VV		"přípočty" 159,0		159,000				
59	K	584121108	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m2	m2	24,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0		12,000				
	VV		"křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0*3,0		12,000				
60	K	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	18,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0*3,0		18,000				
61	*M*	*59381009*	*panel silniční 3,00x1,00x0,15m*	*kus*	*14,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		"křížení s plynovodem - viz. C.1.2.1." 6,0		6,000				
	VV		"křížení s dešť. kanalizací - viz. C.1.2.1." 4,0		4,000				
	VV		"křížení se závlahou pro fotbal. hřiště - viz. C.1.2.1." 4,0		4,000				
62	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm	m	12,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KÚ - viz. C.1.2.1." 12,5		12,500				
	D	8	Trubní vedení					15 225,00	
63	K	899999003-R	M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem	m	22,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5		5,500				
	VV		"křížení s elektr. kabelem obce - viz. C.1.2.1." 17,0		17,000				
64	K	899999005-R	Rezervní trubka PE D 110 mm	m	5,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	VV		"křížení s kabelem Cetin - viz. C.1.2.1." 5,5		5,500				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					143 988,88	
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"sjezdy - viz. C.1.2.1." 8,0+8,0+4,0+5,5+5,0		30,500				
66	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*30,000*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
67	*M*	*59217026*	*obrubník betonový silniční 500x150x250mm*	*m*	*0,500*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*
68	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,610	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"lože nad 10 cm - viz. vzor. řez C.1.2.1." 30,5*0,4*0,05		0,610				
69	K	919521019	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 1000	m	7,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	P		*Poznámka k položce:* *V cenách jsou započteny i náklady na montáž potrubí na betonové pražce včetně dodávky podkladních prefabrikátů, bednění a obetonování potrubí.*						
	VV		"viz. C.1.2.4." 7,5		7,500				
70	*M*	*59222003*	*trouba ŽB hrdlová DN 1000*	*m*	*7,500*	[illegible]		[illegible]	*CS ÚRS 2021 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	12,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"KÚ - viz. C.1.2.1." 12,5		12,500				
72	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	22,725	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"čela TP - viz. C.1.2.4." 7,5*(1,55+1,48)		22,725				
73	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	227,250	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		10*22,725		227,250				
74	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	22,725	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
75	K	961021112	Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel	m3	6,200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"čela TP" 6,2		6,200				
76	K	961041211	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu	m3	3,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"základ čel TP" 3,0		3,000				
77	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	5,300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"DN 800 - viz. A.11.1." 5,3		5,300				
	D	997	Přesun sutě					87 853,78	
78	K	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	22,038	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"suť z kam. čel" 15,438		15,438				
	VV		"suť z bet. základu čel" 6,600		6,600				
79	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 013,748	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*22,038		1 013,748				
80	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	27,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"živice" 27,5		27,500				
81	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 265,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*27,5		1 265,000				
82	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	67,124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trubka z TP" 10,892		10,892				
	VV		"panely" 56,232		56,232				
83	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 087,704	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		46*67,124		3 087,704				
84	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	17,492	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"trubky z TP" 10,892		10,892				
	VV		"suť z bet. základu čel" 6,600		6,600				
85	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	56,232	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"panely" 56,232		56,232				
86	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"živice" 27,5		27,500				
87	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,438	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
	VV		"suť z kam. čel TP" 15,438		15,438				
	D	998	Přesun hmot					11 166,54	
88	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 546,612	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01
89	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 546,612	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel:
ČR-SPÚ, Pobočka Náchod

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál	0,00
Montáž	297 187,50
Cena bez DPH	**297 187,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	297 187,50	21,00%	62 409,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**359 596,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod
Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**	**297 187,50**	**297 187,50**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	297 187,50	297 187,50
VRN3 - Vedlejší náklady	0,00	137 500,00	137 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	159 687,50	159 687,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
K.ú. Hejtmánkovice, cesta C16
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: | Datum: 3. 3. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Náchod | Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**297 187,50**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					297 187,50	
	D	VRN3	Vedlejší náklady					137 500,00	
1	K	031002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.*						
2	K	031002002	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.*						
3	K	031002003	Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *- ochranné pásmo Cetin nadzemní, CHKO*						
	D	VRN9	Ostatní náklady					[illegible]	
4	K	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *cesta dl. 332 m*						
5	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.* *3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech pro zápis do KN.*						
6	K	091003001	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. vodovod, plynovod, kabel sdělovacího vedení, elektr. kabel obce, dešťová kanalizace, závlaha pro fotbal. hřiště).*						
7	K	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení*						
8	K	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Před zahájením vylepšení pláně se ukládá dodavateli stavby zajistit u autorizované firmy vyhodnocení zemin v odkryté pláni. Autorizovaná firma navrhne optimální poměr média pro vylepšení podloží a potvrdí mocnost vápnění/cementovápnité směsi. V případě potřeby vápnění o mocnosti do 300 mm (u cementovápnité směsi do 500 mm) budou patřičné položky zahrnuty do méněprací. Po provedení vylepšení podloží musí dosahovat upravená pláň hodnoty min. 30 MPa.*						
9	K	091405000	Náhrada porušených drenáží	soubor	1,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	P		*Poznámka k položce:* *V ceně je zahrnuto 15 m drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.*						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem se U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, 140 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou
(dále jen „Společnost")

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Čechy východ, EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy střed,

[redacted]

(dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky ***závod Čechy východ***, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek,** se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2022**.

V Praze dne 30 -11- 2020

EUROVIA CS, a.s.

[redacted]

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva
a generální ředitel

[redacted]

Ing. Erika Kohoutová
členka představenstva
a personální ředitelka

[redacted]