



## DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2020000731  
číslo smlouvy zhotovitele: 2200019  
číslo veřejné zakázky: 20015






veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217  
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: SaM silnice a mosty a.s.  
sídlo: Máchova 1129/6, Česká Lípa 470 01  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972  
zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva  
ve věcech technických: Ing. Janem Rybákem, vedoucím OZ České Budějovice  
IČO: 250 18 094  
DIČ: CZ25018094  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 14. 5. 2020. Dodatek č. 1 uzavřen mezi smluvními stranami dne 4. 11. 2020. Smlouva včetně dodatku č. 1 je nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
  - předmětu díla
  - ceny díla
  - dobu plnění
4. Důvody změny závazku:

Důvodem změny termínu ukončení stavebních prací je žádost zhotovitele (viz příloha č. 1 tohoto dodatku). Nutnost prodloužení termínu je dána objektivními personálními potížemi zhotovitele při provádění prací v důsledku realizace vládních opatření v boji proti koronaviru.

Zdůvodnění změn předmětu plnění dle změnových listů:

  - SO-101 Doplnění podkladních vrstev ŠD a ACP dle skutečné potřeby.
    - Doplnění 1 svislé dopravní značky v důsledku realizace pouze 1. etapy stavby.
    - Úprava výměr dlažeb a přídlažby dle geodetického zaměření skutečného provedení.
    - Úprava množství obrub dle skutečných dodávek nových obrub a obrub ze skladu objednatele.
    - Úprava objektů navazujících na chodníky.
    - Úprava množství materiálu ukládaného na skládku dle skutečnosti.
  - SO-01.1 Změna kanalizačních poklopů dle požadavku provozovatele.
    - Odbourání betonové desky nad stávající kanalizací.
    - Neprovedení 1 ks kanalizační šachty.
  - SO-01.2 Změna kanalizačních poklopů dle požadavku provozovatele.
    - Neprovedení bourání a zpětné stavby plotu (práce provedeny bez poškození plotu).
  - SO-02.1 Ruční výkopy v důsledku zvýšeného počtu inženýrských sítí v trasách přípojek.
    - Neprovedení chráničky pod nefunkčním teplovodem.
  - SO-03.1 Upřesnění množství osazených vodovodních armatur dle požadavku správce sítě.
  - SO-03.2 Upřesnění množství osazených vodovodních armatur dle požadavku správce sítě.
  - SO-04.1 Ruční výkopy v důsledku zvýšeného počtu inženýrských sítí v trasách přípojek.
    - Náhrada nevhodného materiálu plánovaného na obsyp a zásyp přípojek.
  - SO-04.2 Neprovedení chráničky pod nefunkčním teplovodem.
  - SO-05 Neprovedení ochranné zábrany sloupu z důvodu posunutí sloupu.
  - SO-06.1 Změna sadových úprav na přání objednatele.
  - SO-06.2 Neprovedení sadových úprav z důvodu nepoškození původní výsadby.
  - SO-07 Výšková úprava stávajících poklopů plynových přípojek.
    - Neprovedení některých dodávek a prací dle požadavků správce sítě.
  - SO-08 Při výkopových pracích byl nalezen kabel CETIN, který nebyl obsažen v prováděcí PD v délce 130 m. Bylo nutno na něj umístit chráničku a opět ho zasypat.
    - Úprava výměr dle geodetického zaměření skutečného provedení.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
  - § 222 odst. 3 ZZVZ
  - § 222 odst. 4 ZZVZ
  - § 222 odst. 5 ZZVZ
  - § 222 odst. 6 ZZVZ
  - § 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ □

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a článek IV. smlouvy a doplňuje čl. III o nový odst. 6.

Nově výše uvedené části smlouvy zní:

### **III. Doba plnění**

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 154 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle

### **IV. Nabídková cena díla**

*Nabídková cena díla činí 9.173.089,10 Kč bez DPH.*

*Cena po provedení změn dle dodatku č. 2 (tj. na základě změnových listů č. 1 a 2, které jsou přílohou č. 2 dodatku č. 2) činí **9.160.922,36 Kč bez DPH.***

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

| <b>Název</b>  | <b>Cena bez DPH</b>    |
|---|------------------------|
| <b>Smlouva o dílo</b>   | <b>9.173.089,10 Kč</b> |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo                                | - 12.166,74 Kč         |
| změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ<br>(rozšíření původní ceny) | 591.981,08 Kč          |
| změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ<br>(zúžení původní ceny)    | - 604.147,82 Kč        |
| <b>Celková cena, včetně změn dle dodatků</b>                  | <b>9.160.922,36 Kč</b> |

8. Zhotovitel tímto uznává, že byl ode dne 16. 11. 2020 do 10. 12. 2020, tj. po dobu 24 dnů, v prodlení s ukončením stavebních prací dle smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 18.346,17 Kč za každý den prodlení, tj. smluvní pokutu v celkové výši 440.308,08 Kč, a to do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Zhotovitel tak tímto uznává svůj dluh vůči objednateli co do důvodu a celkové výše 440.308,08 Kč. Objednatel je oprávněn přistoupit k jednostrannému započtení této dlužné částky vůči pozastávce, kterou objednatel v souladu se smlouvou zadržel jakožto zajištění splnění povinností ze strany zhotovitele.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - žádost zhotovitele o prodloužení termínu, příloha č. 2 - změnové listy č. 1 a 2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 17. 5. 2021, č. 512/2021.

V Českých Budějovicích dne

V České Lípě dne

**Ing. Dušan**  
**Drahoš**

Ing. Dušan  
Drahoš  
2021.05.25  
15:18:19 +02'00'

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
statutární město České Budějovice

---

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva  
SaM silnice a mosty a.s.

# Příloha č. 1

**NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)**  
změna č. \_\_\_\_\_

Číslo smlouvy objednatele: 2020000731

Dílo (název veřejné zakázky): České Budějovice, Zeyerova ul.-stavební úpravy-1.etapa


Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Č.Lípa, IČO:25018094

## Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

**Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:**

Navrhovaná změna : prodloužení termínu dokončení a předání díla o <sup>20\* opravně j</sup> 28 dnů 

Důvod návrhu změny : V průběhu provádění díla trvala platnost omezujících opatření v souvislosti s nálezem koronaviru (COVID 19), která byla přijata příslušnými státními autoritami po uzavření smlouvy o dílo a nebyla známa a nebylo možno je předvídat před uzavřením smlouvy o dílo.

Opatření byla zavedena řada omezení epidemiologického charakteru a byla zaměřena zejména na zabránění rozšiřování epidemie nakažlivé nemoci. V průběhu realizace výše zmíněného díla podstatným způsobem platná omezující opatření omezila i hospodářskou činnost na území celé České republiky, zejména se epidemie přímo promítla do stavu disponibilních stavebních a výrobních kapacit, protože se mimo jiné i dynamicky měnila situace na trhu pracovních sil. Konkrétně vyjádřeno, řada pracovníků ve všech profesích, jak v naší firmě, tak u nasmlouvaných subdodavatelů, byla v důsledku nemoci a karantén vyřazena z činnosti. Toto neovlivnitelné a objektivně existující a nezaviněné snížení kapacit mělo za následek prodloužení realizace díla, oproti předpokladu stanovenému smlouvou o dílo.

Přes všechna přijatá preventivní opatření u zhotovitele došlo u něho v průběhu provádění díla k několika případům pozitivních nálezů u kmenových pracovníků, a to mělo za následek karanténu několika pracovních kolektivů. Kapacita vlastních pracovních sil u zhotovitele se tak během provádění díla snížila cca o 12 %. Obdobná situace probíhala i u subdodavatelských firem. Zejména vyřazení kvalifikovaných pracovníků, např. strojníků stavebních strojů, je přitom nevyřešitelné.


Omezující opatření státních autorit ČR je nutno považovat za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku dle ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, která měla vliv na realizaci výše uvedeného díla. Pandemii COVID-19 a omezující opatření z ní vyplývající je nutno považovat za vyšší moc ve smyslu § 2913 odst. 2 NOZ, neboť se jedná o dočasnou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele. Pandemii nemohla žádná ze smluvních stran ovládat, smluvní strany proti ní nemohly učinit žádná opatření před uzavřením Smlouvy, smluvní strany se jí nemohly po jejím vzniku vyhnout ani ji překonat a nelze ji v podstatné míře přičíst ani jedné ze smluvních stran.

Dopad do doby plnění: ano  ne

předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano  ne   
předpokládaná změna ceny:

Datum: 23. 11. 20



podpis zhotovitele

**Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:**

|                             |                     |                    |         |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| technický dozor stavebníka  | jméno: JANOTA       | datum: 4. 12. 2020 | podpis: |
| projektant (autorský dozor) | jméno: Zamyhauský   | datum: 4. 12. 2020 | podpis: |
| investiční technik          | jméno: JIRI PERŽINA | datum: 4. 12. 2020 | podpis: |

**Soulad s VOP:**

|                   |                    |                    |         |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
| právník odboru KP | jméno: NOVÁKOVÁ K. | datum: 22. 2. 2021 | podpis: |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|



# Příloha 2

SaM silnice a mosty a.s.

ZM

001

|   |  |            |
|---|--|------------|
| <b>Stavba:</b> České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa  | č. SOD objednatele:  | 2020000731 |
| <b>Objekt :</b> Stavební úpravy - 1. etapa  | č. SOD zhotovitele:  | 2200019    |
| <b>Investor :</b><br>( objednatel ) stavby  | statutární město České Budějovice<br>nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice<br>Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města ve věcech smluvních<br>Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru ve věcech technických |            |
| <b>TDI</b>  | Ing. Vladislav Janda<br>České Budějovice   |            |
| <b>Projektant:</b> Voda,kanalizace  | VAK projekt s.r.o. B.Němcové 12/2 České Budějovice   |            |
| <b>Projektant:</b> Komunikace   | ROADPROJEKT s.r.o. Čechova 1467/59a České Budějovice   |            |
| <b>Zhotovitel:</b>  | SaM silnice a mosty a.s.<br>Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa<br>Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice  |            |
| <b>Předmět změny:</b>   |  |            |
| <b>SO-101 - Komunikace VÍCEPRÁCE</b>  |  |            |
| Doplnění podkladních vrstev ŠD + ACP , doplnění SDZ 1ks, doplnění zámk. dlažeb, vodícího proužku přídlažby dle GZS stavby, náhrada dodávky obloukových kamenných obrub řezáním, úprava navazujících objektů |  |            |
| <b>Dotčené místo:</b>   | Komunikace Zeyerova ul.  |            |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>  | zápis KD   |            |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>   | viz.příloha  |            |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>   | VOP města Č.Budějovice   |            |
| <b>SO-01.1 - Kanalizace - v úseku od ul. Budovcova k ul. M. Vydrové VÍCEPRÁCE</b>   |  |            |
| Změna poklopů dle požadavku provozovatele, odbourání betonové desky nad stávající kanalizací  |  |            |
| <b>Dotčené místo:</b>   | Kanalizace Zeyerova ul.  |            |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>  | Zápisy z KD ,PDSP  |            |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>   | viz.příloha  |            |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>   | VOP města Č.Budějovice   |            |
| <b>SO-01.2 - Kanalizace - obnova ve slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE</b>  |  |            |
| Změna poklopů dle požadavku provozovatele,  |  |            |
| <b>Dotčené místo:</b>   | Kanalizace Zeyerova ul.  |            |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>  | Zápisy z KD ,  |            |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>   | viz.příloha  |            |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>   | VOP města Č.Budějovice   |            |
| <b>SO-02.1 - Kanal. Přípojky v úseku od ul. Budovcova k ul. M. Vydrové VÍCEPRÁCE</b>  |  |            |
| Zvýšený počet inž. sítí v trase přípojek - ruční výkopy   |  |            |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Dotčené místo:               | Kanalizace Zeyerova ul. |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy z KD ,           |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha             |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice  |

### **SO-03.1 - Vodovod - v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE**

Upřesnění množství osazovaných vodovodních armatur dle požadavku správce sítě

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Vodovod Zeyerova ul           |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD, Kladecí plán |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

### **SO-03.2 - Vodovod - Obnova ve slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE**

Upřesnění množství osazovaných vodovodních armatur dle požadavku správce sítě

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Vodovod Zeyerova ul           |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD, Kladecí plán |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

### **SO-04.1 - Vodovodní přípojky - v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE**

Zvýšený počet inž. sítí v trase přípojek - ruční výkopy, Náhrada nevhodného materiálu plánovaného na obsyp a zásyp přípojek vodovodu.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Přípojky vodovodu Zeyerova ul |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD               |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

### **SO-06.1 - Odstranění sítí a sadové úpravy v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE**

Květinové záhony a keře dle požadavku investora vč. 1. letě údržby

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Vodovod Zeyerova ul           |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD, Kladecí plán |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

### **SO-07 - Přeložky plynových DP v ul. Budovcova k ul. M. Vydrové VÍCEPRÁCE**

Výšková úprava neměněných poklopu plyn. Přípojek

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Dotčené místo:               | Plynovod Zeyerova ul   |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD        |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha            |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice |



**SO-08 - Ochrana kabelových vedení CETIN v od ul. Budovcova k ul. M. Vydrové VÍCEPRÁCE**

Ochrana kabelu

Dotčené místo: Plynovod Zeyerova ul  
Odkaz na výkresy: Zápisy v SD, KD  
Odkaz na soupis prací: viz.příloha  
Odkaz na jinou část smlouvy: VOP města Č.Budějovice

Návrh ocenění:

|  |                   |
|--|-------------------|
| SO-101 - Komunikace VÍCEPRÁCE  | 220 857,87        |
| SO-01.1 - Kanalizace - obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE     | 91 557,82         |
| SO-01.2 - Kanalizace - obnova ve slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE                              | 8 500,00          |
| SO-02.1 - Kanal. Přípojky v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE         | 6 960,45          |
| SO-03.1 - Vodovod - rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE  | 28 946,62         |
| SO-03.2 - Vodovod - Obnova ve slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE                                 | 25 284,20         |
| SO-04.1 - Vodovodní přípojky - v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE    | 77 106,12         |
| SO-06.1 - Odstranění sítí a sad. úpravy - od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE | 91 668,00         |
| SO-08 - Ochrana kabel. vedení CETIN - od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE     | 31 200,00         |
| SO-07 - Přeložky plyn. DP - v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE       | 9 900,00          |
| <b>ZM č.1 VÍCEPRÁCE celkem bez DPH</b>   | <b>591 981,08</b> |

Podpis navrhovatele:



Datum: 20.01.2021

Vyjádření:

Projektant :

**VAK projekt s.r.o.**  
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice  
IČ: 281 59 721

datum:

09.2.2021

podpis:

TDI :

VLADISLAV DANKO

datum:

12.2.2021

podpis:

Investor :

JIRÍ PERŽINA

datum:

12.2.2021

podpis:

Přílohy: Pol.rozpočty jednotlivých stavebních oddílů

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk. |
|----------|-------|---------------|------------|--------------|
|----------|-------|---------------|------------|--------------|

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 101 Komunikace VÍCEPRÁCE

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský


| Poř. Kód  | Popis  | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk. |
|---|--|---------------|------------|--------------|
| <b>Součet za Etapa: ZM1 - SO 101 Komunikace VÍCEPRÁCE</b> |  |               |            |              |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>                     |  |               |            |              |
| 101   | 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)<br><i>živice 150mm : 77,26<br/>živice s dehtem 73,627</i>  | 150,887 T     | 200        | 30 177,40    |
| 65  | 404452350 sloupek Al 60 - 350  | 1 KUS         | 620        | 620          |
| 66  | 40445480a značka dopravní svíslá retroreflexní<br><i>I28a : 1ks ul. Roháče z Dubé neprovádění II. etapy stavby</i>   | 1 KUS         | 1 200,00   | 1 200,00     |
| 73  | 59218584r přídlažba 50x25x8 cm<br><i>60*2=120,000 GZ 68*2</i>  | 16 KUS        | 60         | 960          |
| 75  | 914111111 Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu<br><i>I28a :1ks</i>  | 1 KUS         | 150        | 150          |
| 76  | 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem   | 1 KUS         | 1 400,00   | 1 400,00     |
| 78  | 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm   | 8 M           | 250        | 2 000,00     |
| 95  | 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km<br><i>živice 150mm :244,5**0,316=77,26</i>   | 77,26 T       | 50         | 3 863,00     |
| 96  | 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů<br><i>, do 7km 77,26 *6 = 463,56</i>  | 463,56 T      | 8          | 3 708,48     |
| URS 2( 916231291  | Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 1m  | 4,67 M        | 86,4       | 403,49       |
| URS 2( 916231292  | Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m  | 32,3 M        | 46,5       | 1 501,95     |
| <b>Součet položek za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>   |  |               |            |              |
| <b>1 - Zemní práce</b>                                    |  |               |            |              |
| 013   | 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2<br><i>plocha ve které projekt přepokládal pouze odřezování 4cm slepá ul. křižovatka Budovcova x Zeyerova<br/>1029 - (542m2 rozpočet) - (55,82m2 - 15,11m2 - 40,02m2 - 3,56m2 - 4,96m2 po výkopech) - 79M2-44m2 (rozjezd Zeyerova X Vydrova + X Budovcova Zeyerova)</i>  | 244,5 M2      | 125        | 30 562,50    |
| <b>Součet položek za 1 - Zemní práce</b>                  |  |               |            |              |
| <b>5 - Komunikace</b>                                     |  |               |            |              |
| 44  | 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m<br><i>Celková výměra asf ploch 1029m2 dle GZ<br/>ACP tl.8cm - smluvní rozpočet - SO 101 - 542m2, SO 01.2 - 55,82m2, SO 01.1 - 4,966m2, SO 02.2 - 15,112m2, SO 03.2 - 40,05m2, SO 04.2 - 3,56m2 Smluvní rozpočet celkem 661,5m2<br/>rozdíl 1029m2 - 661,5m2 = 367,5m2<br/>V rozjezdech křižovatek Zeyerova x Vydrová a Zeyerova x Budovcova provedeno vyrovnání ACP tl.5cm - 79m2 - 44m2<br/>367,5m2-79m2 - 44 = 244,5m2</i> | 244,5 M2      | 410        | 100 245,00   |
| 52  | 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná<br><i>31*1,01=31,310 GZ 32*1,01=32,32</i>   | 1,01 M2       | 370        | 373,7        |
| 54  | 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní<br><i>563*1,01=568,630 GZ 565*1,01 = 570,65</i>   | 2,02 M2       | 180        | 363,6        |
| 56  | 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2<br><i>GZ 565+32 VV 594</i>  | 3 M2          | 200        | 600          |
| URS20 564811113   | Podklad ze štěrku SD tl.70mm<br><i>Vyrovnání pod asf.</i>  | 244,5 M2      | 73,5       | 17 970,75    |
| <b>Součet položek za 5 - Komunikace</b>                   |  |               |            |              |

119 553,05

|   |           |  |            |           |           |
|---|-----------|--|------------|-----------|-----------|
| 999 - Úpravy objektů navazujících na komunikaci   |           |  | 1 KS       | 24 758,00 | 24 758,00 |
| 1 - čp.32 -Zařízení, odstranění nalepeného obkladu soklu, opětovné nalepení obkladu z dodaného mater.   |           |  | 1 KS       | 8 750,00  | 8 750,00  |
| 001   | r-pol     | Přípravné a obkladačské práce v HZS<br><i>délka opravovaného obkladu 16,8 bm</i> | 25 HR      | 350       | 8 750,00  |
| Součet položek za 1 - čp.32 -Zařízení, odstranění nalepeného obkladu soklu, opětovné nalepení obkladu z dodaného mater.                               |           |  |            |           | 8 750,00  |
| 2 - čp. 18 -vybourání a zpětné zabetonování vjezdu do garáže  |           |  | 1 KS       | 1 205,50  | 1 205,50  |
| 001   | 961055111 | Bourání základů<br>2,4*0,2*0,2   | 0,09600 M3 | 5 300,00  | 508,8     |
| 002   | 274351121 | Bednění základů<br>2,6*0,2   | 0,52000 M2 | 350       | 182       |
| 003   | 274356022 | Bednění základů odstranění   | 0,52000 M2 | 110       | 57,2      |
| 004   | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30  | 0,15000 M3 | 3 050,00  | 457,5     |
| Součet položek za 2 - čp. 18 -vybourání a zpětné zabetonování vjezdu do garáže  |           |  |            |           | 1 205,50  |
| 3 - čp. 14 -vybourání a zpětné zabetonování vjezdu do garáže  |           |  | 1 KS       | 1 681,00  | 1 681,00  |
| 001   | 961055111 | Bourání základů<br>2,4*0,3*0,2   | 0,15000 M3 | 5 300,00  | 795       |
| 002   | 274351121 | Bednění základů<br>3*0,2   | 0,60000 M2 | 350       | 210       |
| 003   | 274356022 | Bednění základů odstranění   | 0,60000 M2 | 110       | 66        |
| 004   | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30  | 0,20000 M3 | 3 050,00  | 610       |
| Součet položek za 3 - čp. 14 -vybourání a zpětné zabetonování vjezdu do garáže  |           |  |            |           | 1 681,00  |
| 4 - u čp.8/obchod - vybourání vstupů do domu, vyspravení fasády, vybourání a zpětné osazení litinového svodu okapu vč.opravy fasády                   |           |  | 1 KS       | 4 701,00  | 4 701,00  |
| 001   | 961055111 | Bourání základů<br>4,4*0,4*0,2=0,32<br>1,6*0,2*0,15=0,05                         | 0,37000 M3 | 5 300,00  | 1 961,00  |
| 002   | r-pol     | Oprava fasády  | 0,20000 M2 | 1 200,00  | 240       |
| 003   | r-pol     | Vybourání a zpětné osazení (výškové a směrové vyrovnání) litinového svodu okapu  | 1 kpl      | 2 500,00  | 2 500,00  |
| Součet položek za 4 - u čp.8/obchod - vybourání vstupů do domu, vyspravení fasády, vybourání a zpětné osazení litinového svodu okapu vč.opravy fasády |           |  |            |           | 4 701,00  |
| 5 - čp.15 - vybourání betonového armovaného nájezdu do dvougaráže -klín   |           |  | 1 KS       | 5 920,50  | 5 920,50  |
| 001   | 961055121 | Bourání základů ze ŽB<br>6*0,45*0,2  | 0,54000 M3 | 7 400,00  | 3 996,00  |
| 002   | 274351121 | Bednění základů<br>6*0,2   | 1,2 M2     | 350       | 420       |
| 003   | 274356022 | Bednění základů odstranění   | 1,2 M2     | 110       | 132       |
| 004   | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30<br>6*0,5*0,15                                | 0,45000 M3 | 3 050,00  | 1 372,50  |
| Součet položek za 5 - čp.15 - vybourání betonového armovaného nájezdu do dvougaráže -klín   |           |  |            |           | 5 920,50  |
| 6 - čp.17 -demontáž a zpětná montáž litinového okapního svodu   |           |  | 1 KS       | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 001   | r-pol     | Vybourání a zpětné osazení (výškové a směrové vyrovnání) litinového svodu okapu  | 1 kpl      | 2 500,00  | 2 500,00  |
| Součet položek za 6 - čp.17 -demontáž a zpětná montáž litinového okapního svodu   |           |  |            |           | 2 500,00  |

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 101 Komunikace VÍCEPRÁCE

220 857,87



| Měna: Kč  | Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j.       | Odbyt celk.      |
|---|----------|-------|---------------|------------------|------------------|
| 4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský   |          |       |               |                  |                  |
| <b>Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b>   |          |       |               |                  |                  |
| <b>Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1</b>   |          |       |               |                  |                  |
| <b>Etapa: ZM1 - SO 01.1 Kanalizace -Obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE</b>   |          |       |               |                  |                  |
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 01.1 Kanalizace -Obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE  |          |       | <b>1 KS</b>   | <b>91 557,82</b> | <b>91 557,82</b> |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>   |          |       |               |                  |                  |
| URS20 139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého strojně<br>115,3*0,8*0,15 Odstranění přebetonování stávající železobetonové trouby DN600 a DN500 |          |       | 13,83 M3      | 3 900,00         | 53 937,00        |
| URS20 976085311 Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2<br>Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 šachta Š4    |          |       | 1 KUS         | 77,5             | 77,5             |
| URS20 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu<br>Výměna poklopu Š4 na začátku úseku   |          |       | 1 KUS         | 1 820,00         | 1 820,00         |
| Součet položek za 9 - Ostatní konstrukce a práce  |          |       |               |                  | 55 834,50        |
| <b>997 - Přesun sutě</b>  |          |       |               |                  |                  |
| 68 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km<br>PŘEBETONOVÁNÍ KANALIZACE 13,83*2,1                         |          |       | 29,04 T       | 55               | 1 597,20         |
| 67 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý di<br>29,04*11                                |          |       | 319,44 T      | 8                | 2 555,52         |
| 69 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpa   |          |       | 29,04 T       | 200              | 5 808,00         |
| Součet položek za 997 - Přesun sutě   |          |       |               |                  | 9 960,72         |
| <b>8 - Trubní vedení</b>  |          |       |               |                  |                  |
| R - mat 55241031 poklop šachtový třída D 400, kruhový samonivelační se znakem města<br>Změna poklopů dle požadavku provozovatele ČEVAK ČB                               |          |       | 3 KUS         | 8 500,00         | 25 500,00        |
| Součet položek za 8 - Trubní vedení   |          |       |               |                  | 25 500,00        |
| <b>3 - Vodovodné konstrukce</b>   |          |       |               |                  |                  |
| 29 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm<br>Úprava šachty Š4   |          |       | 1,01 KUS      | 260              | 262,6            |
| Součet položek za 3 - Vodovodné konstrukce  |          |       |               |                  | 262,6            |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 01.1 Kanalizace -Obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE</b>  |          |       |               |                  |                  |
|   |          |       |               |                  | <b>91 557,82</b> |

## SOUPIS PRACÍ

Měna: Kč

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Odbyt/m.j.

Odbyt. celk.


Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 01.2 Kanalizace - Obnova ve slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

| Poř. Kód   | Popis  | Množství M.j. | Odbyt/m.j.      | Odbyt. celk.    |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 01.2 Kanalizace - Obnova ve slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE     |  |               |                 |                 |
| <b>8 - Trubní vedení</b>   |  | <b>1 KS</b>   | <b>8 500,00</b> | <b>8 500,00</b> |
| R-mat. 55241031  | poklop šachtový třída D 400, kruhový samonivelační se znakem města<br>Změna poklopů dle požadavku provozovatele ČEVAK ČB | 1 KUS         | 8 500,00        | 8 500,00        |
| Součet položek za 8 - Trubní vedení  |  |               |                 | 8 500,00        |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 01.2 Kanalizace - Obnova ve slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE</b> |  |               |                 | <b>8 500,00</b> |



Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.J. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk. |
|----------|-------|---------------|------------|--------------|
|----------|-------|---------------|------------|--------------|

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 02.1 Kanalizační přípojky v úseku ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

1 KS

6 960,45

6 960,45

Součet za Etapa: ZM1 - SO 02.1 Kanalizační přípojky v úseku ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

1 - Zemní práce

1 KS

6 960,45

6 960,45

pol. 6- : 130001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakou  
ruční kopání přípojek

28,41 M3

245

6 960,45


Součet položek za 1 - Zemní práce

6 960,45

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 02.1 Kanalizační přípojky v úseku ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

6 960,45

SP\_913 , 1/1



Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk. |
|----------|-------|---------------|------------|--------------|
|----------|-------|---------------|------------|--------------|

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Etapa: ZM1 - SO 03.1 Vodovod rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

1 KS

28 946,62

28 946,62

Součet za Etapa: ZM1 - SO 03.1 Vodovod rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

## 8 - Trubní vedení

1 KS

28 946,62

28 946,62


|     |                  |  |          |          |          |
|-----|------------------|--|----------|----------|----------|
| 25  | 857242122        | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i> | 3 KUS    | 336      | 1 008,00 |
| 38  | 857264122        | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>  | 1 KUS    | 672      | 672      |
| 47  | 891241112        | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osá<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>      | 1 KUS    | 530      | 530      |
| 66  | 899401112        | Osazení poklopů litinových šoupátkových<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>  | 1 KUS    | 416      | 416      |
| MAT | mat spec         | Poklop pro odvodušňovací soupravu<br><i>ve smluvním rozpočtu uvažováno s poklopem hydrantovým nelze použít na odvodušňovací soupravu</i>                                 | 1 KUS    | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 67  | HWL.175000000003 | Poklop samonivelační šoupátkový<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>  | 1 KUS    | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 58  | HWL.950205010003 | Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (1,3-1,8m)<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>   | 1,01 KUS | 1 792,00 | 1 809,92 |
| 48  | HWL.400208000016 | Šoupě E2 přírubové krátké DN 80<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>  | 1,01 KUS | 7 500,00 | 7 575,00 |
| 26  | 55253235         | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 200mm<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>  | 3,03 KUS | 880      | 2 666,40 |
| 40  | 55253515         | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>                           | 1,01 KUS | 2 000,00 | 2 020,00 |
| 39  | 55253516         | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>                                | 1,01 KUS | 1 930,00 | 1 949,30 |

Součet položek za 8 - Trubní vedení

28 946,62

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 03.1 Vodovod rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

28 946,62



Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Odbyt/m.j. Odbyt celk.

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 03.2 Vodovod -prodloužení do slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE

1 KS

25 284,20

25 284,20

Součet za Etapa: ZM1 - SO 03.2 Vodovod -prodloužení do slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE

8 - Trubní vedení

1 KS

25 284,20

25 284,20

|     |                  |  |          |          |          |
|-----|------------------|--|----------|----------|----------|
| 50  | 891241112        | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s os:<br><i>+1doplnění dle požadavku investora</i> | 1 KUS    | 530      | 530      |
| 66  | 899401112        | Osazení poklopů litinových šoupátkových<br><i>+1doplnění dle požadavku investora</i>   | 1 KUS    | 415      | 415      |
| MAT | mat spec         | Poklop pro odvodušňovací soupravu<br><i>ve smluvním rozpočtu uvažováno s poklopem hydrantovým nelze použít na odvodušňovací soupravu</i>                     | 1 KUS    | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 67  | HWL.175000000003 | Poklop samonivelační šoupátkový<br><i>+1doplnění dle požadavku investora</i>   | 1 KUS    | 1 568,00 | 1 568,00 |
| 52  | HWL.950205010003 | Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (1,3-1,8m)<br><i>1*1,01 doplnění dle požadavku investora</i>   | 1,01 KUS | 1 792,00 | 1 809,92 |
| MAT | spec             | Šoupátko pro domovní přípojky ISO 2"<br><i>1*1,01Náhrada šoupěte pol 48 pro domovní přípojky 32-5/4"</i>   | 1,01 KUS | 5 800,00 | 5 858,00 |
| 51  | HWL.400208000016 | Šoupě E2 přírubové krátké DN 80<br><i>1*1,01doplnění dle požadavku investora</i>   | 1,01 KUS | 7 528,00 | 7 603,28 |

Součet položek za 8 - Trubní vedení

25 284,20

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 03.2 Vodovod -prodloužení do slepé části u MŠ VÍCEPRÁCE

25 284,20



Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt celk. |
|----------|-------|---------------|------------|-------------|
|----------|-------|---------------|------------|-------------|

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 04.1 Vodovodní přípojky od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

1 KS

77 106,12

77 106,12

Součet za Etapa: ZM1 - SO 04.1 Vodovodní přípojky od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

| 1 - Zemní práce |  | 1 KS | 77 106,12 | 77 106,12 |
|-----------------|--|------|-----------|-----------|
|-----------------|--|------|-----------|-----------|

|         |           |  |           |     |           |
|---------|-----------|--|-----------|-----|-----------|
| pol. 30 | 17110111a | Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů nebo štěrkodrti 0-125mm do aktivní zóny | 24,928 M3 | 500 | 12 464,00 |
|---------|-----------|--|-----------|-----|-----------|

*Výměna nevhodného materialu na zásyp vod.přípojek*

|          |           |  |          |     |           |
|----------|-----------|--|----------|-----|-----------|
| pol. 16- | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů | 112,16 T | 180 | 20 188,80 |
|----------|-----------|--|----------|-----|-----------|

66,059\*1,7

|          |           |   |           |     |           |
|----------|-----------|---|-----------|-----|-----------|
| pol. 5 - | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakou | 66,059 M3 | 245 | 16 184,46 |
|----------|-----------|---|-----------|-----|-----------|

*ruční kopání přípojek*

|        |           |                                |         |     |           |
|--------|-----------|--------------------------------|---------|-----|-----------|
| pol.21 | !58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | 68,68 T | 200 | 13 736,00 |
|--------|-----------|--------------------------------|---------|-----|-----------|

*ob\*1,67\*41,131 doplnění vhodného materialu*

|         |           |                             |           |    |        |
|---------|-----------|-----------------------------|-----------|----|--------|
| pol.15- | 171201201 | Uložení sypaniny na skládce | 66,059 M3 | 10 | 660,59 |
|---------|-----------|-----------------------------|-----------|----|--------|

|          |           |  |           |     |           |
|----------|-----------|--|-----------|-----|-----------|
| pol. 13- | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, av | 66,059 M3 | 180 | 11 890,62 |
|----------|-----------|--|-----------|-----|-----------|

*odvoz vykopané zeminy nevhodné pro zásyp a obsyp vodovodních přípojek*

|        |            |  |           |    |          |
|--------|------------|--|-----------|----|----------|
| pol.14 | !162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, av | 132,11 M3 | 15 | 1 981,65 |
|--------|------------|--|-----------|----|----------|

*Sk\*2*

Součet položek za 1 - Zemní práce


77 106,12

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 04.1 Vodovodní přípojky od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE

77 106,12

Měna: Kč

| Poř. Kód   | Popis   | Množství | M.j.      | Odbyt/m.j.       | Odbyt. celk.     |
|--|---|----------|-----------|------------------|------------------|
| 4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský            |   |          |           |                  |                  |
| <b>Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b>            |   |          |           |                  |                  |
| <b>Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1</b>  |   |          |           |                  |                  |
| <b>Etapa: ZM1 - SO 06.1 Odstranění sítí a sad úpravy M. Vydrové - Budovcova VÍCEPRÁCE</b>        |   |          |           |                  |                  |
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 06.1 Odstranění sítí a sad úpravy M. Vydrové - Budovcova VÍCEPRÁCE     |   | <b>1</b> | <b>KS</b> | <b>91 668,00</b> | <b>91 668,00</b> |
| <b>1 - Zemní práce</b>   |   |          |           |                  |                  |
| 001  | R-POL<br>Sadové úpravy - nabídka fa Bartl s.r.o.<br><i>Trvalkové záhony + založení trávníku + výsadba 3ks keře<br/>Výměry jednotlivých prací dle zaměření skutečného stavu<br/>koordinace GZ 8%</i> | 1        |           | 70 343,00        | 70 343,00        |
| 002  | R-Pol<br>Roční údržba trvalkových záhonů ,keřů a trávníku dle nab fa Bartl s.r.o.<br><i>nabídka fa Bartl s.r.o.<br/>Koordinace GZ 8%</i>  | 1        | KOMPLI    | 21 325,00        | 21 325,00        |
| Součet položek za 1 - Zemní práce  |   |          |           |                  | 91 668,00        |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 06.1 Odstranění sítí a sad úpravy M. Vydrové - Budovcova VÍCEPRÁCE</b> |   |          |           |                  | <b>91 668,00</b> |



Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Odbyt/m.j. Odbyt. celk.

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 08 Ochrana kabelových vedení CETIN v úseku od ul. Budovcva k ul. M. Vydrové VÍCEPRÁCE

1 KS

31 200,00

31 200,00

Součet za Etapa: ZM1 - SO 08 Ochrana kabelových vedení CETIN v úseku od ul. Budovcva k ul. M. Vydrové VÍCEPRÁCE

22M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1 KS

16 640,00

16 640,00

MAT spec Chránička HDPE prům 63

130 M

88

11 440,00

1 220182022 Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí

130 M

40

5 200,00

Součet položek za 22M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

16 640,00

46M - Zemní práce při externích mont. pracích

1 KS

14 560,00

14 560,00

3 460421001 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z pisku nebo šterkopisku tloušťky 5 cm nad kabel bez zal

130 M

112

14 560,00

Součet položek za 46M - Zemní práce při externích mont. pracích

14 560,00

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 08 Ochrana kabelových vedení CETIN v úseku od ul. Budovcva k ul. M. Vydrové VÍCEPRÁCE


31 200,00



Měna: Kč

| Poř. Kód  | Popis  | Množství M.j. | Odbyt/m.j.      | Odbyt. celk.    |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| <i>4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský</i>                  |  |               |                 |                 |
| <b>Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b>                         |  |               |                 |                 |
| <b>Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1</b>   |  |               |                 |                 |
| <b>Etapa: ZM1 - SO-07 Přeložky plynových DP v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE</b>        |  |               |                 |                 |
|   |  | <b>1 KS</b>   | <b>9 900,00</b> | <b>9 900,00</b> |
| Součet za Etapa: ZM1 - SO-07 Přeložky plynových DP v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE     |  |               |                 |                 |
| <b>23-M - Montáže potrubí</b>   |  | <b>1 KS</b>   | <b>9 900,00</b> | <b>9 900,00</b> |
| URS20 899431111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu<br><i>Montáže nových poklopů vč. dodávky nebyly provedeny, stávající nutno výškově upravit, počet dle skutečnosti</i> | 9 KUS         | 1 100,00        | 9 900,00        |
| Součet položek za 23-M - Montáže potrubí  |  |               |                 | 9 900,00        |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO-07 Přeložky plynových DP v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové VÍCEPRÁCE</b> |  |               |                 | <b>9 900,00</b> |

SP 913 , 1/1



|   |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| <b>Stavba:</b>  | <b>České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b>   | č. SOD objednatele:   | 2020000731 |
| <b>Objekt :</b>   | <b>Stavební úpravy - 1. etapa</b>  | č. SOD zhotovitele:   | 2200019    |
| <b>Investor :</b>   | <b>statutární město České Budějovice</b>   |   |            |
| <b>( objednatel ) stavby</b>  | nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice   |   |            |
|   | Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města ve věcech smluvních  |   |            |
|   | Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru ve věcech technických   |   |            |
| <b>TDI</b>  | <b>Ing. Vladislav Janda</b>  |   |            |
|   | České Budějovice   |   |            |
| <b>Projektant:</b>  | Voda, kanalizace   | <b>VAK projekt s.r.o. B.Němcové 12/2 České Budějovice</b>   |            |
| <b>Projektant:</b>  | Komunikace   | <b>ROADPROJEKT s.r.o. Čechova 1467/59a České Budějovice</b> |            |
| <b>Zhotovitel:</b>  | <b>SaM silnice a mosty a.s.</b>  |   |            |
|   | Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  |   |            |
|   | Odštěpný závod Č.B. , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice   |   |            |
| <b>Předmět změny:</b>   |  |   |            |
| <b>SO-101 - Komunikace MĚNĚPRÁCE</b>                                      |  |   |            |
|   | Odpočet materialu dodaného ze skladu investora (obloukové kamen. obruby), změna ukládaného materialu na skládku, upřesnění výměr dlažeb dl GZS |   |            |
| <b>Dotčené místo:</b>   | Komunikace Zeyerova ul.  |   |            |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>  | zápis KD GZS   |   |            |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>   | viz.příloha  |   |            |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>                                       | VOP města Č.Budějovice   |   |            |
| <b>SO-01.1 - Kanalizace - od ul. Budovcova k ul. M. Vydrové MĚNĚPRÁCE</b> |  |   |            |
|   | Neprovedení 1ks kanal.šachty, změna poklopů dle požadavku provozovatele, odbourání betonové desky nad stávající kanalizací                     |   |            |
| <b>Dotčené místo:</b>   | Kanalizace Zeyerova ul.  |   |            |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>  | Zápisy z KD ,PDSP  |   |            |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>   | viz.příloha  |   |            |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>                                       | VOP města Č.Budějovice   |   |            |
| <b>SO-01.2 - Kanalizace - obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE</b>        |  |   |            |
|   | Změna poklopů dle požadavku provozovatele, Neprovedení bourání a zpětné stavby plotu (provedeno podkopáním stávajícího základu plotu)          |   |            |
| <b>Dotčené místo:</b>   | Kanalizace Zeyerova ul.  |   |            |
| <b>Odkaz na výkresy:</b>  | Zápisy z KD ,  |   |            |
| <b>Odkaz na soupis prací:</b>   | viz.příloha  |   |            |
| <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>                                       | VOP města Č.Budějovice   |   |            |
| <b>SO-02.2 - Kanal. Přípojky obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE</b>     |  |   |            |
|   | Neprovádění chráničky pod nefunkčním teplovodem  |   |            |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Dotčené místo:               | Kanalizace Zeyerova ul. |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy z KD ,           |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha             |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice  |

### **SO-03.1 - Vodovod - rekonstr. od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE**

Upřesnění množství osazovaných vodovodních armatur dle požadavku správce sítě

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Vodovod Zeyerova ul           |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD, Kladecí plán |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

### **SO-03.2 - Vodovod - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE**

Upřesnění množství osazovaných vodovodních armatur dle požadavku správce sítě

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Vodovod Zeyerova ul           |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD, Kladecí plán |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

### **SO-04.2 - Vodovodní přípojky - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE**

Neprovádění chráničky pod nefunkčním teplovodem

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Dotčené místo:               | Vodovod Zeyerova ul    |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD        |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha            |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice |

### **SO-05 - Veřejné osvětlení MĚNĚPRÁCE**

Neprovedení ochrany sloupu VO (posunutí sloupu)

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Dotčené místo:               | Trasa VO               |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD        |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha            |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice |

### **SO-06.1 - Odstranění sítí a sadové úpravy od ul. Budovcova k ul. M.Vydrové MĚNĚPRÁCE**

Neprovedení sadových úprav (změna na květinové záhony a keře)

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Zeyerova ul                   |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD, Kladecí plán |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

### **SO-06.2 - Odstranění sítí a sadové úpravy Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE**

Neprovedení sadových úprav

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Dotčené místo:               | Zeyerova ul                   |
| Odkaz na výkresy:            | Zápisy v SD, KD, Kladecí plán |
| Odkaz na soupis prací:       | viz.příloha                   |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | VOP města Č.Budějovice        |

## SO-07 - Přeložky plyn. DP od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE

Neprováděné dodávky a práce dle požadavku správce sítě

Dotčené místo: Plynovod Zeyerova ul  
Odkaz na výkresy: Zápisy v SD, KD  
Odkaz na soupis prací: viz.příloha  
Odkaz na jinou část smlouvy: VOP města Č.Budějovice


## SO-08 - Ochrana kabel. vedení CETIN od ul. Budovcova k ul. M. Vydrové MĚNĚPRÁCE

Dle GZS

Dotčené místo: Zeyerova ul  
Odkaz na výkresy: Zápisy v SD, KD  
Odkaz na soupis prací: viz.příloha  
Odkaz na jinou část smlouvy: VOP města Č.Budějovice

Návrh ocenění:

|  |                    |
|--|--------------------|
| SO-101 - Komunikace MĚNĚPRÁCE  | -259 259,40        |
| SO-01.1 - Kanalizace - obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE             | -32 464,19         |
| SO-01.2 - Kanalizace - obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE                                      | -50 070,21         |
| SO-02.2 - Kanalizační přípojky - obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE                            | -46 942,50         |
| SO-03.1 - Vodovod - rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE          | -24 044,22         |
| SO-03.2 - Vodovod - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE   | -5 415,90          |
| SO-04.2 - Vodovodní přípojky - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE                              | -15 316,12         |
| SO-05 - Veřejné osvětlení MĚNĚPRÁCE  | -11 160,00         |
| SO-06.1 - Odstranění sítí a sad. úpravy - v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE | -52 915,28         |
| SO-06.2 - Odstranění sítí a sad. úpravy - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE                   | -17 200,00         |
| SO-07 - Přeložky plyn. DP - v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE               | -36 580,00         |
| SO-08 - Ochrana kabelových vedení CETIN - v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE | -52 780,00         |
| <b>ZM č.2 MĚNĚPRÁCE celkem bez DPH</b>   | <b>-604 147,82</b> |



Podpis navrhovatele:

Datum: 20.01.2021

Vyjádření:

Projektant :

**VAK projekt s.r.o.**  
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice  
IČ: 281 59 721

datum:

09.2.2021

podpis:



TDI :

*KLAVSKÝ JARNOX*

12.2.2021  
datum:

podpis:




Investor :

*MIRI PERŽINA*

12.2.2021  
datum:

podpis:



Přílohy: Položkové rozpočty jednotlivých staveb. Objektů

Měna: Kč

| Poř. Kód   | Popis   | Množství M.j. | Odbyt/m.j.          | Odbyt. celk.        |
|--|---|---------------|---------------------|---------------------|
| <i>4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí, Stavbyvedoucí Antonín Šumavský</i> |   |               |                     |                     |
| <b>Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b>        |   | <b>1 KS</b>   | <b>9 160 922,35</b> | <b>9 160 922,35</b> |
| <b>Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1</b>  |   | <b>1 KS</b>   | <b>-12 166,75</b>   | <b>-12 166,75</b>   |
| <b>Etapa: ZM1 - SO 101 Komunikace MĚNĚPRÁCE</b>  |   | <b>1 KS</b>   | <b>-259 259,40</b>  | <b>-259 259,40</b>  |
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 101 Komunikace MĚNĚPRÁCE   |   |               |                     |                     |
| <b>5 - Komunikace</b>  |   | <b>1 KS</b>   | <b>-8 360,60</b>    | <b>-8 360,60</b>    |
| 048  | 577134121 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu<br><i>dle zaměření a GP 649M2 komunikace+380M2 oprava</i>                                  | -5 M2         | 210                 | -1 050,00           |
| 055  | 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní<br><i>DLE GZS</i>  | -1,01 M2      | 220                 | -222,2              |
| 053  | 5924500a dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná<br><i>DLE GZS</i>  | -2,02 M2      | 420                 | -848,4              |
| 050  | 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm  | -7 M2         | 790                 | -5 530,00           |
| 057  | 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2<br><i>DLE GZS</i>  | -3 M2         | 210                 | -630                |
| 047  | 573211111 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2<br><i>DLE GZS</i>  | -5 M2         | 16                  | -80                 |
| Součet položek za 5 - Komunikace   |   |               |                     |                     |
|  |   | <b>1 KS</b>   | <b>-242 614,80</b>  | <b>-242 614,80</b>  |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>  |   | <b>1 KS</b>   | <b>-242 614,80</b>  | <b>-242 614,80</b>  |
| 68   | 58380414 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm<br><i>prováděno z obrub investora</i>   | -4,67 M       | 1 790,00            | -8 359,30           |
| 69   | 58380434 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm<br><i>prováděno z obrub investora</i>   | -18,9 M       | 1 540,00            | -29 106,00          |
| 70   | 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm<br><i>prováděno z obrub investora</i>  | -13,4 M       | 1 430,00            | -19 162,00          |
| 67   | 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm<br><i>prováděno z obrub investora</i>  | -2 M          | 960                 | -1 920,00           |
| 102  | 99722184a Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem<br><i>odhad 20% 368,137*0,2=73,627</i><br><i>na základě zkoušek nebyl prokázán dehet uloženo jako asf bez dehtu</i> | -73,627 T     | 2 500,00            | -184 067,50         |
| Součet položek za 9 - Ostatní konstrukce a práce   |   |               |                     |                     |
|  |   | <b>1 KS</b>   | <b>-8 284,00</b>    | <b>-8 284,00</b>    |
| <b>1 - Zemní práce</b>   |   | <b>1 KS</b>   | <b>-8 284,00</b>    | <b>-8 284,00</b>    |
| 003  | 00572410 osivo směs travní parková<br><i>152*0,03=4,560</i>   | -4,56 KG      | 150                 | -684                |
| 034  | 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2<br><i>152=152,000</i>   | -152 M2       | 50                  | -7 600,00           |
| Součet položek za 1 - Zemní práce  |   |               |                     |                     |
|  |   |               |                     | <b>-8 284,00</b>    |

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 101 Komunikace MĚNĚPRÁCE

**-259 259,40**




Měna: Kč

| Poř.  | Kód           | Popis  | Množství M.j. | Odbyt/m.j.        | Odbyt. celk.      |
|---|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| <i>4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský</i>                    |               |  |               |                   |                   |
| <b>Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b>                           |               |  |               |                   |                   |
| <b>Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1</b>   |               |  |               |                   |                   |
| <b>Etapa: ZM1 - SO 01.1 Kanalizace -Obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE</b>           |               |  |               |                   |                   |
| <b>Součet za Etapa: ZM1 - SO 01.1 Kanalizace -Obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE</b> |               |  | <b>1 KS</b>   | <b>-32 464,19</b> | <b>-32 464,19</b> |
| <b>998 - Přesun hmot</b>  |               |  |               |                   |                   |
| 73  | 998274101     | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v o    | -5,633 T      | 190               | -1 070,27         |
| <b>Součet položek za 998 - Přesun hmot</b>  |               |  | <b>1 KS</b>   | <b>-1 070,27</b>  | <b>-1 070,27</b>  |
| <b>997 - Přesun sutě</b>  |               |  |               |                   |                   |
| 67  | 997013501     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                       | -1,219 T      | 55                | -67,04            |
| 68  | 997013509     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý d   | -13,409 T     | 8                 | -107,27           |
| 69  | 997013802     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpa      | -1,219 T      | 200               | -243,8            |
| <b>Součet položek za 997 - Přesun sutě</b>  |               |  |               |                   | <b>-418,12</b>    |
| <b>8 - Trubní vedení</b>  |               |  |               |                   |                   |
| 50  | 890331851     | Bourání šachet a jámek strojně velikostí obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu                    | -2,032 M3     | 1 800,00          | -3 657,60         |
| <i>Š4 - neorováděno odstranění šachty - pouze výměna poklopu</i>  |               |  |               |                   |                   |
| 60  | PFB.1121601   | Deska zákrytováTZK-Q.1 100-63/17   | -1,01 KUS     | 3 200,00          | -3 232,00         |
| <i>Š4 - neorováděno odstranění šachty - pouze výměna poklopu</i>  |               |  |               |                   |                   |
| 58  | PFB.1135106   | Dno jednodílné šachtové TBZ-Q.1 100/88 KOM V50   | -1,01 KUS     | 6 200,00          | -6 262,00         |
| <i>Š4 - neorováděno odstranění šachty - pouze výměna poklopu</i>  |               |  |               |                   |                   |
| 63  | KSI.KDB71B    | Kanalizační poklop, rám betonolitínový v.100mm,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání                          | -2 KUS        | 3 100,00          | -6 200,00         |
| <i>Změna poklopů dle požadavku provozovatele ČEVAK ČB</i>   |               |  |               |                   |                   |
| 62  | KSI.KDI82B    | Kanalizační poklop, rám roznášecí 1000 v.180mm, D 400 s odvětráním   | -1 KUS        | 3 100,00          | -3 100,00         |
| <i>Změna poklopů dle požadavku provozovatele ČEVAK ČB</i>   |               |  |               |                   |                   |
| 59  | PFB.0006002OZ | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000   | -1,01 KUS     | 220               | -222,2            |
| <i>Š4 - neorováděno odstranění šachty - pouze výměna poklopu</i>  |               |  |               |                   |                   |
| 57  | 894411151     | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na pot | -1 KUS        | 8 100,00          | -8 100,00         |
| <i>Š4 - neorováděno odstranění šachty - pouze výměna poklopu</i>  |               |  |               |                   |                   |
| <b>Součet položek za 8 - Trubní vedení</b>  |               |  |               |                   | <b>-30 773,80</b> |
| <b>3 - Vodorovné konstrukce</b>   |               |  |               |                   |                   |
| 030   | 59224184      | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm  | -1,01 KUS     | 200               | -202              |
| <i>Úprava šachty š4</i>   |               |  |               |                   |                   |
| <b>Součet položek za 3 - Vodorovné konstrukce</b>   |               |  |               |                   | <b>-202</b>       |

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 01.1 Kanalizace -Obnova v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE

-32 464,19



Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk. |
|------|-----|-------|---------------|------------|--------------|
|------|-----|-------|---------------|------------|--------------|

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 01.2 Kanalizace - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE

1 KS

-50 070,21

-50 070,21

Součet za Etapa: ZM1 - SO 01.2 Kanalizace - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE

9 - Ostatní konstrukce a bourání

1 KS

-12 750,00

-12 750,00

|     |           |  |         |          |           |
|-----|-----------|--|---------|----------|-----------|
| 068 | 961055111 | Bourání základů z betonu železového<br>1,3*0,2*15"podezdívka oplocení"     | -3,9 M3 | 2 500,00 | -9 750,00 |
| 069 | 966072810 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m<br>15 | -15 M   | 200      | -3 000,00 |

Součet položek za 9 - Ostatní konstrukce a bourání

-12 750,00

997 - Přesun sutě

1 KS

-3 248,21

-3 248,21

|     |           |  |           |     |           |
|-----|-----------|--|-----------|-----|-----------|
| 070 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km<br>3,6*2,4+15*0,825   | -9,47 T   | 55  | -520,85   |
| 071 | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i :<br>-9,47*11 "Přepočtené koeficientem množství | -104,17 T | 8   | -833,36   |
| 072 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů po<br>-9,47   | -9,47 T   | 200 | -1 894,00 |

Součet položek za 997 - Přesun sutě

-3 248,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 KS

-30 972,00

-30 972,00

|      |           |   |          |           |           |
|------|-----------|---|----------|-----------|-----------|
| 029  | 348351212 | Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně odstr<br>1,3*15*2 | -39 M2   | 100       | -3 900,00 |
| 028  | 348351211 | Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plně zříze<br>1,3*15*2 | -39 M2   | 125       | -4 875,00 |
| 026  | 348171110 | Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky do 1,0 m   | -15 M    | 250       | -3 750,00 |
| 030  | 348361211 | Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 216 (E)<br>3,9*90/1000  | -0,351 T | 27 000,00 | -9 477,00 |
| 0,27 | 348321216 | Zábradelní zídka a podezdívky z betonu železového tř. C 16/20<br>1,3*0,2*15   | -3,9 M3  | 2 300,00  | -8 970,00 |

Součet položek za 3 - Svislé a kompletní konstrukce

-30 972,00

8 - Trubní vedení

1 KS

-3 100,00

-3 100,00


|    |            |   |        |          |           |
|----|------------|---|--------|----------|-----------|
| 63 | KSI.KDB71B | Kanalizační poklop, rám betonolitinový v.100mm,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání<br>Změna poklopů dle požadavku provozovatele ČEVAK ČB | -1 KUS | 3 100,00 | -3 100,00 |
|----|------------|---|--------|----------|-----------|

Součet položek za 8 - Trubní vedení

-3 100,00

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 01.2 Kanalizace - Obnova ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE


-50 070,21



Měna: Kč

| Poř. Kód  | Popis     | Množství  | M.j.      | Odbyt/m.j.        | Odbyt. celk.      |
|---|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b> |           |   |           |                   |                   |
| <b>Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1</b>   |           |   |           |                   |                   |
| <b>Etapa: ZM1 - SO 02.2 Kanalizační přípojky ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE</b>        |           |   |           |                   |                   |
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 02.2 Kanalizační přípojky ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE     |           | <b>1</b>  | <b>KS</b> | <b>-46 942,50</b> | <b>-46 942,50</b> |
| <b>23M - Montáže potrubí</b>  |           |   |           |                   |                   |
| Součet položek za 23M - Montáže potrubí   |           | <b>1</b>  | <b>KS</b> | <b>-42 542,50</b> | <b>-42 542,50</b> |
| 60  | 230011113 | Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 ? 273 mm, tl. 7,0 mm<br>5,5*2         | -11       | M 500             | -5 500,00         |
| 61  | 230200120 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150<br>5,5*2 | -11       | M 1 600,00        | -17 600,00        |
| 62  | 55283930  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x6,3mm<br>11*1,01                            | -11,11    | M 1 750,00        | -19 442,50        |
| Součet položek za 8 - Trubní vedení   |           | <b>1</b>  | <b>KS</b> | <b>-4 400,00</b>  | <b>-4 400,00</b>  |
| <b>8 - Trubní vedení</b>  |           |   |           |                   |                   |
| 51  | 899913152 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250                  | -4        | KUS 1 100,00      | -4 400,00         |
| Součet položek za 8 - Trubní vedení   |           |   |           |                   | <b>-4 400,00</b>  |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 02.2 Kanalizační přípojky ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE</b> |           |   |           |                   | <b>-46 942,50</b> |

SP\_913 ,1/1



Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk. |
|----------|-------|----------|------|------------|--------------|
|----------|-------|----------|------|------------|--------------|

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 03.1 Vodovod rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

| Poř. Kód   | Popis   | Množství | M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk.      |
|--|---|----------|------|------------|-------------------|
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 03.1 Vodovod rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE     |   | 1        | KS   | -24 044,22 | -24 044,22        |
| <b>8 - Trubní vedení</b>   |   |          |      |            |                   |
| 32   | 55254027 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN 10/16 DN 100<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>                              | -4,04    | KUS  | 1 468,00   | -5 930,72         |
| 41   | 55253592 kříž přírubový litinový PN 10/16 TT-kus DN 100/100<br><i>dle skutečnosti a požadavku provozovatele</i>   | -1,01    | KUS  | 4 280,00   | -4 322,80         |
| 031  | 857262122 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu                          | -8       | KUS  | 360        | -2 880,00         |
| 69   | HWL.1950KASI0001 Poklop samonivelační hydrantový<br><i>ve smluvním rozpočtu uvažováno s poklopem hydrantovým nelze použít na odvzdušňovací soupravu</i> | -1       | KUS  | 336        | -336              |
| 37   | HWL.40010011016 Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 100/110  | -3,03    | KUS  | 3 490,00   | -10 574,70        |
| Součet položek za 8 - Trubní vedení  |   |          |      |            | -24 044,22        |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 03.1 Vodovod rekonstrukce v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE</b> |   |          |      |            | <b>-24 044,22</b> |



Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt celk. |
|----------|-------|---------------|------------|-------------|
|----------|-------|---------------|------------|-------------|

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa


Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 03.2 Vodovod -prodloužení do slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský


| Poř. Kód  | Popis   | Množství M.j. | Odbyt/m.j.       | Odbyt celk.      |
|---|---|---------------|------------------|------------------|
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 03.2 Vodovod -prodloužení do slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE     |   |               |                  |                  |
| <b>8 - Trubní vedení</b>  |   |               |                  |                  |
|   |   | <b>1 KS</b>   | <b>-5 415,90</b> | <b>-5 415,90</b> |
| 69  | HWL1950K ASI0001 Poklop samonivelační hydrantový<br><i>ve smluvním rozpočtu uvažováno s poklopem hydrantovým nelze použít na odvětrávací soupravu</i> | -1 KUS        | 2 800,00         | -2 800,00        |
| 48  | HWL.280000103216 Šoupátko pro domovní přípojky ISO 32-5/4"<br><i>1*1,01 nahrazeno šoupátkem pro dom přípojky 2"</i>                                   | -1,01 KUS     | 2 590,00         | -2 615,90        |
| Součet položek za 8 - Trubní vedení   |   |               |                  | -5 415,90        |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 03.2 Vodovod -prodloužení do slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE</b> |   |               |                  | <b>-5 415,90</b> |

SP\_913 ,1/1



Měna: Kč



| Poř.   | Kód       | Popis   | Množství M.j. | Odbyt/m.j.        | Odbyt. celk.      |
|--|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| <i>4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský</i> |           |   |               |                   |                   |
| <b>Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa</b>        |           |   |               |                   |                   |
| <b>Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1</b>  |           |   |               |                   |                   |
| <b>Etapa: ZM1 - SO 04.2 Vodovodní přípojky ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE</b>                 |           |   |               |                   |                   |
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 04.2 Vodovodní přípojky ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE              |           |   | <b>1 KS</b>   | <b>-15 290,00</b> | <b>-15 290,00</b> |
| <b>8 - Trubní vedení</b>   |           |   |               |                   |                   |
| 032  | 899913101 | Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 25 x 50<br>1*2             | -2 KUS        | 2 200,00          | -4 400,00         |
| Součet položek za 8 - Trubní vedení  |           |   |               |                   | -4 400,00         |
| <b>23 - M - Montáže potrubí</b>  |           |   |               |                   |                   |
| 041  | 230200116 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50<br>5,5    | -5,5 M        | 1 200,00          | -6 600,00         |
| 042  | 230201012 | Montáž potrubí z oceli ? do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm<br>chráničky5,5                       | -5,5 M        | 305               | -1 677,50         |
| 043  | 55271115  | potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 65/140 tl izolace 29mm<br>chránička5,5*1,01 | -5,555 M      | 475               | -2 638,62         |
| Součet položek za 23 - M - Montáže potrubí   |           |   |               |                   | -10 916,12        |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 04.2 Vodovodní přípojky ve slepé části u MŠ MĚNĚPRÁCE</b>          |           |   |               |                   | <b>-15 316,12</b> |




Měna: Kč

| Poř. Kód  | Popis  | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk.      |
|---|--|---------------|------------|-------------------|
| Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa        |  |               |            |                   |
| Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1  |  |               |            |                   |
| Etapa: ZM1 - SO 05 Veřejné osvětlení MĚNĚPRÁCE  |  |               |            |                   |
|   |  | 1 KS          | -11 160,00 | -11 160,00        |
| 4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský |  |               |            |                   |
| Součet za Etapa: ZM1 - SO 05 Veřejné osvětlení MĚNĚPRÁCE                              |  |               |            |                   |
| <b>2 - Osvětlení VO</b>   |  | 1 KS          | -9 840,00  | -9 840,00         |
| 15  | 018 Ocelová zábrana - Šířka min 60cm, výška nad zemí 60cm, průměr ocelové trubky 100 | -2 KS         | 4 920,00   | -9 840,00         |
| Součet položek za 2 - Osvětlení VO  |  |               |            |                   |
| <b>3 - Zemní práce</b>  |  | 1 KS          | -1 320,00  | -1 320,00         |
| 21  | 026 Základ pro ocelové zábrany   | -2 KS         | 660        | -1 320,00         |
| Součet položek za 3 - Zemní práce   |  |               |            |                   |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 05 Veřejné osvětlení MĚNĚPRÁCE</b>                          |  |               |            |                   |
|   |  |               |            | <b>-11 160,00</b> |

SP 913 ,1/1





SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

Stránka 1  
3.2.2021

Měna: Kč

Poř. Kód Popis Množství M.j. Odbyt/m.j. Odbyt. celk.

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 06.1 Odstranění sítí a sad úpravy M. Vydrové - Budovcova MĚNĚPRÁCE

1 KS -52 915,28 -52 915,28

Součet za Etapa: ZM1 - SO 06.1 Odstranění sítí a sad úpravy M. Vydrové - Budovcova MĚNĚPRÁCE

1 - Zemní práce 1 KS -47 453,12 -47 453,12

|    |           |  |            |          |           |
|----|-----------|--|------------|----------|-----------|
| 1  | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 p<br>výkop 0,8*1,8*60<br>asfalt-0,87*0,8*60<br>Mezisoučet<br>0,85°V"třída 3 - 85% výkopku" | -37,944 M3 | 210      | -7 968,24 |
| 10 | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm   | -20 KUS    | 250      | -5 000,00 |
| 11 | 0265202-1 | čeleď Berberidaceae  | -20 KUS    | 250      | -5 000,00 |
| 12 | 184201111 | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m  | -4 KUS     | 250      | -1 000,00 |
| 13 | 02650442  | Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm  | -4 KUS     | 200      | -800      |
| 14 | 184215112 | Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m  | -4 KUS     | 1 500,00 | -6 000,00 |
| 15 | 60591253  | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m  | -4 KUS     | 100      | -400      |
| 16 | 184401111 | Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m   | -1 KUS     | 1 500,00 | -1 500,00 |
| 2  | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 f<br>0,85°V*0,2  | -7,589 M3  | 50       | -379,45   |
| 3  | 132301202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 p<br>0,15°V"třída 4 - 15% výkopku"   | -6,696 M3  | 280      | -1 874,88 |
| 4  | 132301209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 F<br>v*0,15*0,2  | -1,339 M3  | 50       | -66,95    |
| 5  | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního pr<br>v   | -44,64 M3  | 100      | -4 464,00 |
| 6  | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopáv<br>výkop 0,8*1,8*60<br>asfalt-0,87*0,8*60   | -44,64 M3  | 140      | -6 249,60 |
| 7  | 183151111 | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m3  | -20 KUS    | 250      | -5 000,00 |
| 8  | 183151113 | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3  | -4 KUS     | 250      | -1 000,00 |
| 9  | 184-1     | Přesunutí a přesazení stávajícího stromu gingo biloba vč. výkopu jámy  | -1 KUS     | 750      | -750      |

Součet položek za 1 - Zemní práce

1 KS -4 200,00 -4 200,00

8 - Trubní vedení 1 KS -4 200,00 -4 200,00

|    |           |  |       |    |           |
|----|-----------|--|-------|----|-----------|
| 18 | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150<br>vodovod60 | -60 M | 70 | -4 200,00 |
|----|-----------|--|-------|----|-----------|

Součet položek za 8 - Trubní vedení

1 KS -842,16 -842,16

997 - Přesun sutě 1 KS -842,16 -842,16

|    |           |  |         |    |        |
|----|-----------|--|---------|----|--------|
| 20 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km<br>-2,64 nevybouraná litina             | -2,64 T | 50 | -132   |
| 21 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | -8,36 T | 6  | -50,16 |



|  |           |   |             |             |                   |
|--|-----------|---|-------------|-------------|-------------------|
| 22   | 997013831 | 2,64*11 'Přepočtené koeficientem množství<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů p.<br>-2,64 nevybouraná litina | -2,64 T     | 250         | -660              |
| Součet položek za 997 - Přesun sutě  |           |   |             |             | -842,16           |
| <b>998 - Přesun hmot</b>   |           |   | <b>1 KS</b> | <b>-420</b> | <b>-420</b>       |
| 23   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výk   | -0,42 T     | 1 000,00    | -420              |
| Součet položek za 998 - Přesun hmot  |           |   |             |             | -420              |
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 06.1 Odstranění sítě a sad úpravy M. Vydrové - Budovcova MÉNĚPRÁCE</b> |           |   |             |             | <b>-52 915,28</b> |

SP\_913 , 1



Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt celk. |
|----------|-------|---------------|------------|-------------|
|----------|-------|---------------|------------|-------------|

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Etapa: ZM1 - SO 06.2 Odstranění sítí a sad úpravy slepá ul. k MŠ MĚNĚPRÁCE

1 KS -17 200,00 -17 200,00

Součet za Etapa: ZM1 - SO 06.2 Odstranění sítí a sad úpravy slepá ul. k MŠ MĚNĚPRÁCE

998 - Přesun hmot 1 KS -900 -900

6 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m -0,18 T 5 000,00 -900

Součet položek za 998 - Přesun hmot

-900

1 - Zemní práce 1 KS -16 300,00 -16 300,00

3 183101115 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu pře -10 KUS 630 -6 300,00

1 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše -6 M2 500 -3 000,00

2 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m -6 M2 250 -1 500,00

4 184102112 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu pře -10 KUS 250 -2 500,00

5 02660348 Zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm -10 KUS 300 -3 000,00

Součet položek za 1 - Zemní práce

-16 300,00

**CELKEM Etapa: ZM1 - SO 06.2 Odstranění sítí a sad úpravy slepá ul. k MŠ MĚNĚPRÁCE****-17 200,00**

SP.913 ,1/1



Měna: Kč

| Poř. | Kód | Popis | Množství | M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt celk. |
|------|-----|-------|----------|------|------------|-------------|
|------|-----|-------|----------|------|------------|-------------|

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

Etapa: ZM1 - SO 07 - Přeložky plynových DP v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE

1 KS

-36 580,00

-36 580,00

Součet za Etapa: ZM1 - SO 07 - Přeložky plynových DP v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE

23M - Montáže potrubí

1 KS

-36 580,00

-36 580,00


|    |           |   |     |     |          |            |
|----|-----------|---|-----|-----|----------|------------|
| 36 | 286-1     | Čičačka<br><i>neprováděné práce</i>   | -10 | KUS | 2 038,00 | -20 380,00 |
| 35 | 230220031 | Montáž příslušenství plynovodů čičačky na chráničku plynovodu<br><i>neprováděné práce</i> | -10 | KUS | 350      | -3 500,00  |
| 33 | 230220006 | Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového<br>10                                   | -10 | KUS | 180      | -1 800,00  |
| 34 | 42291352  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky<br>10        | -10 | KUS | 1 090,00 | -10 900,00 |

Součet položek za 23M - Montáže potrubí

-36 580,00

CELKEM Etapa: ZM1 - SO 07 - Přeložky plynových DP v úseku od ul. Budovcova k ul. Marie Vydrové MĚNĚPRÁCE

-36 580,00



Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství M.j. | Odbyt/m.j. | Odbyt. celk. |
|----------|-------|---------------|------------|--------------|
|----------|-------|---------------|------------|--------------|

Stavba: 220015 - České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 1. etapa

Objekt: ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

4 - Středisko : 20505 - Šumavský Ant. - stavbyvedoucí; Stavbyvedoucí Antonín Šumavský

|   |  |      |            |            |
|---|--|------|------------|------------|
| Etapa: ZM1 - SO 08 Ochrana kabelových vedení CETIN v úseku od ul. Budovcva k ul. M. Vydrové MĚNĚPRÁCE |  | 1 KS | -52 780,00 | -52 780,00 |
|---|--|------|------------|------------|

Součet za Etapa: ZM1 - SO 08 Ochrana kabelových vedení CETIN v úseku od ul. Budovcva k ul. M. Vydrové MĚNĚPRÁCE

|   |  |             |                   |                   |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>22M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b> |  | <b>1 KS</b> | <b>-45 500,00</b> | <b>-45 500,00</b> |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|

|   |            |                  |       |     |            |
|---|------------|------------------|-------|-----|------------|
| 1 | 10.903.867 | Chráníčka dělená | -65 M | 660 | -42 900,00 |
|---|------------|------------------|-------|-----|------------|

|   |           |  |       |    |           |
|---|-----------|--|-------|----|-----------|
| 1 | 220182022 | Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí | -65 M | 40 | -2 600,00 |
|---|-----------|--|-------|----|-----------|

Součet položek za 22M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

|  |  |             |                  |                  |
|--|--|-------------|------------------|------------------|
| <b>46M - Zemní práce při extr. mont. pracích</b> |  | <b>1 KS</b> | <b>-7 280,00</b> | <b>-7 280,00</b> |
|--|--|-------------|------------------|------------------|

|   |           |  |       |     |           |
|---|-----------|--|-------|-----|-----------|
| 3 | 460421001 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zal | -65 M | 112 | -7 280,00 |
|---|-----------|--|-------|-----|-----------|

Součet položek za 46M - Zemní práce při extr. mont. pracích

|   |  |  |  |                   |
|---|--|--|--|-------------------|
| <b>CELKEM Etapa: ZM1 - SO 08 Ochrana kabelových vedení CETIN v úseku od ul. Budovcva k ul. M. Vydrové MĚNĚPRÁCE</b> |  |  |  | <b>-52 780,00</b> |
|---|--|--|--|-------------------|

