

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002188 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 03PU-002633

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný

závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:** provedení prací – viz. příloha

**Místo dodání:** Jihomoravský kraj, silnice I/40 Břeclav, ul. Hlavní a tř. 1. máje (km 19,988 – 20,845) a silnice I/71 Blatnice pod Sv. Antonínkem – Louka (km 6,280 – 6,800, km 9,000 – 9,940)

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 16 295 301,58 / 19 717, 317,92**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.8.2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle odst. 6.2 Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Další informace pro dodavatele: - - -**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Rámcová dohoda - výspravy AHV - Položkový rozpočet Plnění**

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
---------------	--------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

**Lokální oprava AB (pokládka finišerem)**

8	2360	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ PŘES 2000M2				
			frézování AB vozovky - ohrnsná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
9	2481	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 50 MM				
			jedná se o řez v ložné vrstvě				
10	2481	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 100 MM				
			jedná se o řez v ložné vrstvě				
11	2332	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK				
			spojovací postřík z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2				
	2342	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ 11S MODIFIK				
13			okládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PMB 45/80 min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
	2300	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+ 22S MODIFIK				
18			okládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
19	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
20	2611	991323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 300MM2				
21	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			PS-CP - 0,35kg/m2. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				

**Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy**

22	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBNAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel				
----	------	---------	--	--	--	--	--

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Investorská cena za 12 měsíců v Kč bez DPH			
DPH v Kč			
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH			

Digitálně podepsal:

Datum: 21.05.2021 15:08:14 +02:00

**Rámcová dohoda - výpravy AHV - Položkový rozpočet Plnění**<https://mapy.cz/zakladni/mereni-vzdalenosti&x=17.4615661&y=48.9436278&z=16&base=ophoto&rm=975&x=5316&y=11&KINCOJHMoF-cM9E-p60ID8M1ZUBf8HNRldNPLg>

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)			
8	2360	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ PŘES 2000M2
			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace
9	2481	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 50 MM
			jedná se o řez v obrusné vrstvě
10	2481	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 100 MM
			jedná se o řez v ložné vrstvě
11	2332	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK
			spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2
12	2371	57475	VOZOVKOVÉ VYUZUJNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY
			dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř
	2342	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+,11S MODIFIK
13			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
	2342	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 16+,16S MODIFIK
14			pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
	2342	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK
15			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.
16	2231	576411	POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
			zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA
	2300	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK
17			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
	2300	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 22+,22S MODIFIK
18			pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
19	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
20	2611	821323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK. PRŮR. DO 300MM2
21	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2
			PS-CP - U:35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy			
22	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBNAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
23	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFDRY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
24	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINCI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
25	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
26	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNĚM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
27	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
28	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINCI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
29	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNĚM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
30	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Celkem

DPH v Kč

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH

**Rámcová dohoda - výpravy AHV - Položkový rozpočet Plnění**
[https://mapy.cz/zakladni/mereni-vzdalenosti&x=1.74781501&y=48.9201928&z=16&base=ophoto&rm=978-xSOFUvNleJk6A196IKF618n1dHIQ74DS0JIRNtMA0ggZkQ7K1PpkGpV1W\\_4N8841XrG6gm6](https://mapy.cz/zakladni/mereni-vzdalenosti&x=1.74781501&y=48.9201928&z=16&base=ophoto&rm=978-xSOFUvNleJk6A196IKF618n1dHIQ74DS0JIRNtMA0ggZkQ7K1PpkGpV1W_4N8841XrG6gm6)

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)			
8	2360	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ PŘES 2000M2
			frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace
9	2481	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 50 MM
			jedná se o řez v obrusné vrstvě
10	2481	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 100 MM
			jedná se o řez v ložné vrstvě
11	2332	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK
			spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2
12	2371	57475	VOZOVKOVÉ VYUŽITĚNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY
			dodání geomříše/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TeP
	2342	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+,11S MODIFIK
13			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
	2342	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 16+,16S MODIFIK
14			pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
	2342	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK
15			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.
16	2231	576411	POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
			zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA
	2300	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK
17			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
	2300	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 22+,22S MODIFIK
18			pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
19	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
20	2611	821323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK. PRŮR. DO 300MM2
21	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2
			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.

Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy			
22	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBNAMI
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
23	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFDRY
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
24	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
25	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
26	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
27	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
28	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
29	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
30	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Čelkem			
DPH v Kč			
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH			