

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2020-0671/OR
ze dne 24.09.2020

„Stavební úpravy DOZP Boletice“.

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	ZEMPRA DC s.r.o..
Sídlo:	Vítězství 460, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín
Společnost zastoupena:	Ing. Radek Mrázek, jednatel
IČO:	25480065
DIČ:	CZ25480065
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele: 2020-0671/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Stavební úpravy DOZP Boletice**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku


1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **851 671,38Kč bez DPH**.

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	16 197 786,66
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 057 441,22
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	205 769,84
Cena díla vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	17 049 458,04

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 27.04.2021 usnesením č. RM 21 08 36 08.
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.



Objednatel
Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor města



Zhotovitel
Ing. Radek Mrázek, jednatel

**Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2020-0671/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Stavební úpravy DOZP Boletice**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- **dle odst. 4 § 222 ZZVZ** – změny de minimis. Jedná se o změny, které nemění předmět plnění veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % ceny zakázky.

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
	Výměna nosníků a podepření nosných konstrukcí	0	33 851,67
	Vybourání podlah na požadovanou světlou výšku dle PD	0	94 126,16
	Výkop rýhy pro kanalizaci	11 300	40 149,07
	Provozní vlivy	0	10 801,53
	Odvodnění dvůr	0	25 391,43
	Bourání příček v 1.PP	8 115	5 383,48
	Očištění ocelových konstrukcí v 1. PP	0	9 768,64
	Lešení	0	33 704,00
	Doplnění izolace v 1. PP	186 354,84	457 938,71
	Doplnění vnější izolace	0	346 327,06
	Celkem	205 769,84	1 057 441,22

Odůvodnění

1) Výměna nosníků a podepření nosných konstrukcí

Během realizace stavby byly v 1.PP, z důvodu vysoké vlhkosti zdiva, odhaleny závady ocelových překladů nad okny, které vynášejí stropní konstrukci. Jedná se o místnosti 0.04; 0.09; 0.10 a 0.11. V těchto místnostech se nacházejí I profily, které jsou v havarijním stavu a hrozí jejich destrukce. Dle vyjádření autorského dozoru a přízvaného statika je nutné provizorní podepření podpěrami a zajištění výměny překladů, aby nedošlo k ohrožení statiky objektu.

2) Vybourání podlah na požadovanou světlou výšku dle PD

Po započetí stavebních prací bylo zjištěno, že důvodů sjednocení světlých výšek místností v 1.PP je nutné provést odbourání větší části podlahových vrstev. Pro zajištění požadované světlé výšky místností má být po odstranění skladby podlah ve vybraných částech 1.PP odkopáno 18 cm vrstvy zeminy. Vzhledem k novému účelu využití sklepních prostor provozovatelem a plánu vybudovat zázemí pro zaměstnance je vhodné upravit/zvýšit světlou výšku místností a zajistit komfortnější prostředí bez výškových přechodů

3) Výkop rýhy pro kanalizaci

Během realizace stavby bylo zjištěno, že navržené řešení kanalizace, které mělo být dle projektové dokumentace vedeno trasou pod stropem 1.PP je v kolizi s vedením UT a vody. Po konzultaci s autorským dozorem projektu byla navržena změna trasy ležaté splaškové kanalizace. Nově by měla být kanalizace vedena pod úrovní podlah 1. PP. Opět návrh na úpravu řešení vychází z plánové změny na využití sklepních prostor.

4) Provozní vlivy

Z důvodu nevyklizení objektu, který byl při zahájení stavebních prací stále využíván klienty DOZP, byl zhotoviteli zamezen přístup do jednotlivých pater přes centrální schodiště. Omezení vzniklo z důvodu karanténních opatření a snížení rizika nákazy nemocí Covid 19 u ubytovaných klientů. Zhotoviteli stavebních prací bude umožněn přesun materiálu a vstup do 5.NP pouze prostřednictvím postaveného lešení a vstup do horního patra objektu stavebním otvorem. Uváděné náklady jsou za ztížené podmínky pro přesun materiálu do vyšších pater objektu. Ze stejného důvodu má být zamezen kontakt klientů a zaměstnanců zhotovitele při vstupu do 1.PP a prostor bude oddělen provizorní příčkou.

5) Odvodnění (dvůr)

Po započetí stavebních prací na stavbě bylo zjištěno, že v 1.PP v místnosti č. 0.06 se nachází vstup kanalizace ze dvora zajišťující odvodnění dvora a zároveň dešťový svod. Pro zajištění odvedení dešťové vody bude toto napojení provedeno vyvedením nového potrubí KG vně budovy, dešťový svod a vpust' budou napojeny na nové potrubí KG.

6) Bourání příček v 1.PP

Po započetí stavebních prací a odstranění stávajících omítek v 1.PP, byla zjištěna vysoká vlhkost zdiva v místnosti č. 0.04. viz bod 1) Výměna nosníků. Vzhledem k tomu, že místnost je bez okna a není možné zajistit přirozené větrání, je žádoucí vybourat stávající příčky, které rozdělují místnosti č. 0.04 a č. 0.05 a tím zajistit větrání oknem z místnosti č. 0.05.

7) Očištění ocelových konstrukcí v 1.PP – stropní konstrukce, antikorozi ochrana

V návaznosti na bod č. 1) a provedených sond ve stropní konstrukci nad 1.PP a po posouzení stavu autorským dozorem a statikem, je nutné zajistit očištění stropních nosných ocelových konstrukcí a opatření ochranného nátěru ocelových profilů v místnostech č. 0.04; 0.09; 0.10 a 0.11.

8) Lešení

Z důvodu pozastavení stavebních prací v termínu 19.01.2021 - 28.02.2021 bude prodloužena plánovaná doba pronájmu lešení o 40 dní.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle současné hladiny ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

Souhrnný přehled:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	16 197 786,66
Cena víceprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 057 441,22
Cena méněprací dodatku č. 1 v Kč bez DPH	205 769,84
Cena díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	17 049 458,04

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20210007 Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP**

Zadavatel: **Statutární město Děčín** IČO: 00261238
Mírové náměstí 1175/5 DIČ: CZ00261238
 405 38 **Děčín**

Projektant: **PK Hošek - Jan Hošek** IČO: 034 54 339
Mikulášovice 795 DIČ:
 407 79 **Mikulášovice**

Zhotovitel: **ZEMPRA DC s.r.o.** IČO: 25480065
Vítězství 460 DIČ:
 407 11 **Děčín XXXII-Boletice nad Labem**

Vypracoval: Hálová Jiřina

Rozpis ceny Celkem

Vícepráce			1 057 441,22
Méněpráce			-205 769,84
Celkem			851 671,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	851 671,38 CZK
Snížená DPH	15 %	127 750,71 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **979 422,09** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
01	Vícepráce ZL č. 01 - výměna nosníků a podepření	33 851,67	0,00	5 077,75	38 929,42	4
1	Změnový list č. 01 - výměna nosníků a podepření	33 851,67	0,00	5 077,75	38 929,42	4
02	Vícepráce ZL č. 02 - vybourání podlah dle PD	94 126,16	0,00	14 118,92	108 245,08	11
1	Změnový list č. 02 - vybourání podlah dle PD	94 126,16	0,00	14 118,92	108 245,08	11
03	Vícepráce ZL č. 03 - výkopy rýhy pro kanalizaci	40 149,07	0,00	6 022,36	46 171,43	5
1	Změnový list č. 03 - výkopy rýhy pro kanalizaci	40 149,07	0,00	6 022,36	46 171,43	5
04	Vícepráce ZL č. 04 - provozní vlivy	10 801,00	0,00	1 620,15	12 421,15	1
1	Změnový list č. 04 - provozní vlivy	10 801,00	0,00	1 620,15	12 421,15	1
06	Vícepráce ZL č. 06 - odvodnění (dvůr)	25 391,43	0,00	3 808,71	29 200,14	3
1	Změnový list č. 06 - odvodnění (dvůr)	25 391,43	0,00	3 808,71	29 200,14	3
07	Vícepráce ZL č. 07 - bourání příček 1.PP	5 383,48	0,00	807,52	6 191,00	1
1	Změnový list č. 07 - bourání příček 1.PP	5 383,48	0,00	807,52	6 191,00	1
08	Vícepráce ZL č. 08 - očištění OK v 1.PP	9 768,64	0,00	1 465,30	11 233,94	1
1	Změnový list č. 08 - očištění OK v 1.PP	9 768,64	0,00	1 465,30	11 233,94	1
09	Vícepráce ZL č. 10 - lešení	33 704,00	0,00	5 055,60	38 759,60	4
1	Změnový list č. 10 - lešení	33 704,00	0,00	5 055,60	38 759,60	4
11	Vícepráce ZL č. 11 - doplnění izolace 1.PP	457 938,71	0,00	68 690,81	526 629,52	54
1	Změnový list č. 11 - doplnění izolace 1.PP	457 938,71	0,00	68 690,81	526 629,52	54
12	Vícepráce ZL č. 12 - doplnění vnější izolace	346 327,06	0,00	51 949,06	398 276,12	41
1	Změnový list č. 12 - doplnění vnější izolace	346 327,06	0,00	51 949,06	398 276,12	41
15	Méněpráce	-205 769,84	0,00	-30 865,48	-236 635,32	-24
1	Méněpráce	-205 769,84	0,00	-30 865,48	-236 635,32	-24
Celkem za stavbu		851 671,38	0,00	127 750,71	979 422,09	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

0	Nepřirazený díl	HSV			10 801,00	1
1	Zemní práce	HSV			144 910,99	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			113 668,83	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			44 667,83	5
5	Komunikace	HSV			14 252,98	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			73 670,16	9
8	Trubní vedení	HSV			3 988,60	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			88 132,19	10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			33 704,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 811,50	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 717,26	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			4 112,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			137 644,16	16
721	Vnitřní kanalizace	PSV			44 712,89	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			26 681,74	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-8 115,00	-1
783	Nátěry	PSV			10 956,16	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			81 354,09	10
Cena celkem					851 671,38	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	01	Vícepráce ZL č. 01 - výměna nosníků a podepření
R:	1	Změnový list č. 01 - výměna nosníků a podepření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 956,60		9 150,09			
1	310235241R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	8,00	90,00	720,00	15,00	828,00	801-4	RTS 21/ I	RTS 21/ I
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,21	9 460,00	1 986,60	15,00	2 284,59	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	13383420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 120 mm	t	0,21	25 000,00	5 250,00	15,00	6 037,50	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 665,00		24 914,75			
4	964072211R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	t	0,21	13 300,00	2 793,00	15,00	3 211,95	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	973022351R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	8,00	496,00	3 968,00	15,00	4 563,20	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
6	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m Cena musí obsahovat : montáž, demontáž a nájem stojek	m	12,00	1 242,00	14 904,00	15,00	17 139,60	801-3	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				186,55		214,53			
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,57	330,00	186,55	15,00	214,53	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	01	Vícepráce ZL č. 01 - výměna nosníků a podepření
R:	1	Změnový list č. 01 - výměna nosníků a podepření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 783		Nátěry					4 043,52	4 650,05			
8	783151115R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí těžkých "A", jednonásobné s 2x emailováním	m2	5,76	148,00	852,48	15,00	980,35	800-783	RTS 21/ I	RTS 21/ I
9	783151245RT1	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí středních "B", základní + dvojnásobné	m2	5,76	146,00	840,96	15,00	967,10	800-783	RTS 21/ I	RTS 21/ I
10	783151345R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", základní + dvojnásobné	m2	5,76	145,00	835,20	15,00	960,48	800-783	RTS 21/ I	RTS 21/ I
11	783900010RAA	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí, oškrabáním	m2	5,76	215,00	1 238,40	15,00	1 424,16	AP-PSV	RTS 21/ I	Součtová
12	783900090RAC	Ostatní práce pro nátěry odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,76	48,00	276,48	15,00	317,95	AP-PSV	RTS 21/ I	Součtová
Celkem						33 851,67					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	02	Vícepráce ZL č. 02 - vybourání podlah dle PD
R:	1	Změnový list č. 02 - vybourání podlah dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				43 728,44		50 287,71			
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4	m3	21,23	2 060,00	43 728,44	15,00	50 287,71	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

s naložením výkopku na dopravní prostředek

plocha 1.PP :

(12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+13,81+18,32+18,43)*0,18

odpočet 1,5M2 Z 0.01 + 0.02, 0.03, 0.04 : -(1,5+3,3+18,5+9,59)*0,18

27,15

-5,92

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				50 397,72		57 957,38			
2	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	21,23	250,00	5 307,50	15,00	6 103,63	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,58	255,00	11 368,67	15,00	13 073,97	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
---	--------------	--	---	-------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

21,23*2,1

44,58

4	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	44,58	67,30	3 000,44	15,00	3 450,51	831-2	RTS 21/ I	RTS 18/ II
---	--------------	--	---	-------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------	------------

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,

21,23*2,1

44,58

5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,58	176,10	7 851,07	15,00	9 028,73	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
---	--------------	---	---	-------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

21,23*2,1

44,58

6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	891,60	17,40	15 513,84	15,00	17 840,92	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
---	--------------	---	---	--------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------------

za dalších 20 km :42,46*20

891,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	02	Vícepráce ZL č. 02 - vybourání podlah dle PD
R:	1	Změnový list č. 02 - vybourání podlah dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,58	165,00	7 356,20	15,00	8 459,63	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II

21,23*2,1

44,58

Celkem	94 126,16
---------------	------------------

*

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	03	Vícepráce ZL č. 03 - výkopy rýhy pro kanalizaci
R:	1	Změnový list č. 03 - výkopy rýhy pro kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						10 470,81		12 041,43			
1	132200010RAD	Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku 0,5*0,5*(4,71+4,15+4,25+2+4,1+3+2,6+6,8)	m3	7,90	1 325,00	10 470,81	15,00	12 041,43	AP-HSV	RTS 21/ I	RTS 21/ I
						7,90					
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						8 742,17		10 053,50			
2	721173403	Kanalizační potrubí KG 160 vč. kolen a odboček Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	14,57	567,00	8 261,19	15,00	9 500,37		Vlastní	Indiv
3	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	91,79	5,24	480,98	15,00	553,13	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						20 936,09		24 076,50			
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	16,60	250,00	4 150,00	15,00	4 772,50	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,5*0,5*(4,71+4,15+4,25+2+4,1+3+2,6+6,8)*2,1	t	16,60	255,00	4 231,79	15,00	4 866,56	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
						16,60					
6	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, 0,5*0,5*(4,71+4,15+4,25+2+4,1+3+2,6+6,8)*2,1	t	16,60	67,30	1 116,86	15,00	1 284,39	831-2	RTS 21/ I	RTS 18/ II
						16,60					
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 0,5*0,5*(4,71+4,15+4,25+2+4,1+3+2,6+6,8)*2,1	t	16,60	176,10	2 922,42	15,00	3 360,78	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
						16,60					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	03	Vícepráce ZL č. 03 - výkopy rýhy pro kanalizaci
R:	1	Změnový list č. 03 - výkopy rýhy pro kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km za dalších 20 km : 16,6*20	t	332,00	17,40	5 776,80	15,00	6 643,32	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
				332,00							
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,5*0,5*(4,71+4,15+4,25+2+4,1+3+2,6+6,8)*2,1	t	16,60	165,00	2 738,22	15,00	3 148,95	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
				16,60							
Celkem						40 149,07					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	04	Vícepráce ZL č. 04 - provozní vlivy
R:	1	Změnový list č. 04 - provozní vlivy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				10 801,00		12 421,15			
1	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00	10 801,00	10 801,00	15,00	12 421,15		RTS 21/ I	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného
1/ ztížené přesuny - nošením - příčina COVID 19
2/ vstupní přepážka

Celkem	10 801,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	06	Vícepráce ZL č. 06 - odvodnění (dvůr)
R:	1	Změnový list č. 06 - odvodnění (dvůr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				9 140,00		10 511,00			
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	4,00	162,00	648,00	15,00	745,20	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm na překozech : 4	m2	4,00	152,00	608,00	15,00	699,20	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s	m3	3,60	2 190,00	7 884,00	15,00	9 066,60	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 8		Trubní vedení				3 988,60		4 586,89			
4	890111812R	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 cihelné zdivo : (0,4*0,15*1,2)*4	m3	0,29	1 570,00	452,16	15,00	519,98		Vlastní	Indiv
5	890211811R	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 betonové dno šachty : 0,4*0,4*0,15	m3	0,02	3 810,00	91,44	15,00	105,16		Vlastní	Indiv
6	899201211R	Dvorní vpust' - demontáž včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	495,00	495,00	15,00	569,25		Vlastní	Indiv
7	899913153R	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 300, vč. chráničky KOMPLETNÍ KONSTRUKCE CHRÁNIČKY, VČ. UTĚSNĚNÍ - PROSTUP OBVODOVOU ZDI	kus	1,00	2 950,00	2 950,00	15,00	3 392,50		Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				514,40		591,56			
8	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	8,00	64,30	514,40	15,00	591,56	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	06	Vícepráce ZL č. 06 - odvodnění (dvůr)
R:	1	Změnový list č. 06 - odvodnění (dvůr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				937,00		1 077,55			
9	971024471R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 750 mm	kus	1,00	937,00	937,00	15,00	1 077,55	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,72		0,83			
10	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,00	538,00	0,72	15,00	0,83	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou											
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 256,00		1 444,40			
11	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	4,00	314,00	1 256,00	15,00	1 444,40	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
stavební přípomoc : 4 4,00											
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 556,57		5 240,06			
12	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 24 m	%	48,01	5,24	251,57	15,00	289,31	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
13	721173403	Kanalizační potrubí KG 160 vč. kolen a odboček	m	5,50	567,00	3 118,50	15,00	3 586,28		Vlastní	Indiv
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.											
14	721100906R	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 200	kus	1,00	598,00	598,00	15,00	687,70		Vlastní	Indiv
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI - 0.06											
15	721110806R	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	5,50	107,00	588,50	15,00	676,78		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	06	Vícepráce ZL č. 06 - odvodnění (dvůr)
R:	1	Změnový list č. 06 - odvodnění (dvůr)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 998,14		5 747,86			
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,72	250,00	680,00	15,00	782,00	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
17	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, (^{2,57} +0,148)*2,1	t	5,71	67,30	384,13	15,00	441,75	831-2	RTS 21/ I	RTS 18/ II
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. (^{2,57} +0,148)*2,1	t	5,71	176,10	1 005,14	15,00	1 155,91	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km za dalších 20 km : ^{5,71} *20	t	114,20	17,40	1 987,08	15,00	2 285,14	801-3	RTS 21/ I	Indiv
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (^{2,57} +0,148)*2,1	t	5,71	165,00	941,79	15,00	1 083,06	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
Celkem						25 391,43					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	07	Vícepráce ZL č. 07 - bourání příček 1.PP
R:	1	Změnový list č. 07 - bourání příček 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 209,50		1 390,93			
1	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tl. 15 cm (2,6+1,8+1,5)*2,05	m2	12,10	100,00	1 209,50	15,00	1 390,93		Vlastní	Indiv
				12,10							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 173,98		4 800,08			
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3,309	t	3,31	255,00	843,80	15,00	970,37	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
				3,31							
3	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, 3,309	t	3,31	67,30	222,70	15,00	256,11	831-2	RTS 21/ I	RTS 18/ II
				3,31							
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 3,309	t	3,31	176,10	582,71	15,00	670,12	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
				3,31							
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km za dalších 20 km : 3,309*20	t	66,18	17,40	1 151,53	15,00	1 324,26	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
				66,18							
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 3,309	t	3,31	165,00	545,99	15,00	627,89	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
				3,31							
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,31	250,00	827,25	15,00	951,34	801-3	RTS 20/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	07	Vícepráce ZL č. 07 - bourání příček 1.PP
R:	1	Změnový list č. 07 - bourání příček 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

Celkem						5 383,48					
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	08	Vícepráce ZL č. 08 - očištění OK v 1.PP
R:	1	Změnový list č. 08 - očištění OK v 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 856,00		3 284,40			
1	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4	h	8,00	357,00	2 856,00	15,00	3 284,40	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
		stavební přípomoce : 8		8,00							
Díl: 783		Nátěry				6 912,64		7 949,54			
2	783151115R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí těžkých "A", jednonásobné s 2x emailováním	m2	5,54	121,00	670,34	15,00	770,89	800-783	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	783151245RT1	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí středních "B", základní + dvojnásobné	m2	5,54	109,00	603,86	15,00	694,44	800-783	RTS 21/ I	RTS 21/ I
4	783151345R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", základní + dvojnásobné	m2	5,54	172,00	952,88	15,00	1 095,81	800-783	RTS 21/ I	RTS 21/ I
5	783900010RAA	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí, oškrabáním	m2	5,54	166,00	919,64	15,00	1 057,59	AP-PSV	RTS 21/ I	Součtová
6	783900090RAC	Ostatní práce pro nátěry odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,54	48,00	265,92	15,00	305,81	AP-PSV	RTS 21/ I	Součtová
7	998789111R	Přesun hmot a materiálu vč. dopravy	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00	15,00	4 025,00		Vlastní	Indiv
Celkem						9 768,64					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	09	Vícepráce ZL č. 10 - lešení
R:	1	Změnový list č. 10 - lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 704,00		38 759,60			
1	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení	m2	30 640,00	1,10	33 704,00	15,00	38 759,60	800-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II

přerušení stavby 19.1-28.2.2021 - 40 dní : 766*40

30 640,00

Celkem	33 704,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	11	Vícepráce ZL č. 11 - doplnění izolace 1.PP
R:	1	Změnový list č. 11 - doplnění izolace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				227 881,53		262 063,76			
1	281606214R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 1000 mm	m	54,39	4 190,00	227 881,53	15,00	262 063,76	801-4	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Vyvrátání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením.
90% kamenné zdivo z celkového obvodu 60,43 + 10% ze smluvní položky : 54,39
60,43*0,9

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				36 711,23		42 217,91			
2	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení izolační fólie tloušťky 2 mm	m2	30,22	1 215,00	36 711,23	15,00	42 217,91	AP-HSV	RTS 21/ I	RTS 21/ I

podřezání zdiva strojní pilou, vložení izolační fólie.
pol. č. 12 z SoD - dopočet plochy za sníženou podlahu vč. skladby tl. 0,5m
VNITŘNÍ ZDIVO : 60,43 *0,5

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23,87		27,45			
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,07	330,00	23,87	15,00	27,45	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711		Izolace proti vodě				193 322,08		222 320,39			
4	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	30,22	115,00	3 474,73	15,00	3 995,94	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I

60,43*0,5

5	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	30,22	55,50	1 676,93	15,00	1 928,47	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------	-----------

60,43*0,5

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	11	Vícepráce ZL č. 11 - doplnění izolace 1.PP
R:	1	Změnový list č. 11 - doplnění izolace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě , výšky do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 283,52	3,42	4 389,64	15,00	5 048,09	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
7	711192102R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva 60,43*0,5	m2	30,22	175,00	5 287,63	15,00	6 080,77		Vlastní	Indiv
8	711192202R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	30,22	333,00	10 061,60	15,00	11 570,84		Vlastní	Indiv
9	711140012RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka hliníková fólie, 151,45 * 1,1	m2	166,60	265,00	44 147,68	15,00	50 769,83	AP-PSV	RTS 21/ I	RTS 21/ I
10	28323120R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE materiál s prořezem : 30,215*1,2	m2	36,26	40,96	1 485,13	15,00	1 707,90	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
11	585201R	WP SULFATEX / SULFATEXSCHLÄMME 25kg (1,6kg/m2 na 1mm), tl. 2x10mm 30,215*1,6*10*2	kg	966,88	96,55	93 352,26	15,00	107 355,10		Vlastní	Indiv
12	585202R	WP DS LEVELL / DICHTPACHTEL 25kg (1,7kg/m2 na 1mm), tl. 15mm 30,215*1,7*15	kg	770,48	33,55	25 849,69	15,00	29 727,14		Vlastní	Indiv
13	62832280R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm materiál s přesahem : 30,215*1,2	m2	36,26	99,20	3 596,79	15,00	4 136,31	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	11	Vícepráce ZL č. 11 - doplnění izolace 1.PP
R:	1	Změnový list č. 11 - doplnění izolace 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

Celkem						457 938,71					
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	12	Vícepráce ZL č. 12 - doplnění vnější izolace
R:	1	Změnový list č. 12 - doplnění vnější izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				81 571,74		93 807,50			
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 11,825-0,75	m2	11,08	80,50	891,54	15,00	1 025,27	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
2	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 5,85	m2	5,85	156,00	912,60	15,00	1 049,49	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 1,6*60,43*0,75	m3	72,52	887,00	64 321,69	15,00	73 969,94	800-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
4	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním. včetně vodorovného přemístění do 50 m.	m3	72,52	213,00	15 445,91	15,00	17 762,80	AP-HSV	RTS 21/ I	RTS 21/ I
Díl: 5		Komunikace				14 252,98		16 390,93			
5	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm	m2	5,85	476,00	2 784,60	15,00	3 202,29	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
6	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	5,85	11,20	65,52	15,00	75,35	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
7	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	11,06	619,00	6 846,14	15,00	7 873,06	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	12	Vícepráce ZL č. 12 - doplnění vnější izolace
R:	1	Změnový list č. 12 - doplnění vnější izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------	---------------

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici

8	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	11,06	412,00	4 556,72	15,00	5 240,23	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------	----------	------	-----------	-----------

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	73 670,16	84 720,68
---------------	--------------------------------	------------------	------------------

9	602011134R00	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	96,68	479,00	46 309,72	15,00	53 256,18	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Nanesení omítky, (zavadnutí), nanesení druhé vrstvy, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu

10	602022122R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva vyrovnávací, , sanační, tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	96,68	283,00	27 360,44	15,00	31 464,51	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

po jednotlivých vrstvách

TĚSNÍCÍ MALTA

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	87 617,79	100 760,46
----------------	---------------------------------------	------------------	-------------------

11	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	96,68	118,00	11 408,24	15,00	13 119,48	800-2	RTS 21/ I	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

12	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100	m	9,30	81,10	754,23	15,00	867,36	822-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------	-----------

včetně spotřeby vody

0,75+7,8+0,75

9,30

13	985312114R	Stěrka izolační - PROLASTIC 55Z	m2	96,69	526,00	50 857,89	15,00	58 486,57		Vlastní	Indiv
----	------------	---------------------------------	----	-------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

14	985323211R	Penetrace na epoxidové bázi INTRASIT VK - 2X	m2	193,38	127,20	24 597,43	15,00	28 287,04		Vlastní	Indiv
----	------------	--	----	--------	--------	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

2*96,688

193,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	12	Vícepráce ZL č. 12 - doplnění vnější izolace
R:	1	Změnový list č. 12 - doplnění vnější izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 506,12		2 882,04			
15	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	7,59	330,00	2 506,12	15,00	2 882,04	801-1	RTS 21/ I	RTS 21/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou											
Díl: 711 Izolace proti vodě						16 464,22		18 933,85			
16	711823121RT1	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	96,68	55,50	5 365,74	15,00	6 170,60	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
17	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě , výšky do 12 m	%	181,92	3,76	684,02	15,00	786,62	800-711	RTS 21/ I	RTS 21/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
18	28324200.AR	fólie izolační zemní hydroizolační; tloušťka materiálu 0,4 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 600 g/m2; PVC	m2	116,03	89,76	10 414,46	15,00	11 976,63	SPCM	RTS 21/ I	RTS 21/ I
materiál s prořezem : 96,688*1,2						116,03					
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						42 714,15		49 121,27			
19	721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	5,00	3 482,60	17 413,00	15,00	20 024,95	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
20	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci , výšky do 24 m	%	360,05	2,02	727,30	15,00	836,40	800-721	RTS 21/ I	RTS 21/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
21	314401R	AVK čisticí kus MAT	kus	5,00	4 171,17	20 855,85	15,00	23 984,23		Vlastní	Indiv
22	721259105R	Montáž čist kus DN 100	kus	5,00	743,60	3 718,00	15,00	4 275,70		Vlastní	Indiv
Díl: 764 Konstrukce klempířské						26 681,74		30 684,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	12	Vícepráce ZL č. 12 - doplnění vnější izolace
R:	1	Změnový list č. 12 - doplnění vnější izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru. v barvě hnědé, dodávka a montáž <i>včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.</i>	m	5,00	755,79	3 778,95	15,00	4 345,79	800-764	RTS 21/ I	RTS 21/ I
24	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	191,04	1,81	345,78	15,00	397,65	800-764	RTS 21/ I	RTS 21/ I
25	764001121R	Montáž dilatační připojovací lišty rš do 100 mm - nopová fólie	m	60,43	168,00	10 152,24	15,00	11 675,08		Vlastní	Indiv
26	55344008R	lišta ukončovací rš 50mm <i>60,43*1,05</i>	m	63,45	195,50	12 404,77	15,00	14 265,49		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 848,16 975,38											
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,67	255,00	170,85	15,00	196,48	801-3	RTS 21/ I	RTS 21/ I
28	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,	t	0,67	67,30	45,29	15,00	52,08	831-2	RTS 21/ I	RTS 18/ II
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,67	176,10	118,52	15,00	136,30	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>za dalších 20 km : 0,673*20</i>	t	13,46	17,40	234,20	15,00	269,33	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	12	Vícepráce ZL č. 12 - doplnění vnější izolace
R:	1	Změnový list č. 12 - doplnění vnější izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,67	165,00	111,05	15,00	127,71	801-3	RTS 21/ I	RTS 18/ II
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,67	250,00	168,25	15,00	193,49	801-3	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Celkem						346 327,06					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210007	Stavební úpravy DOZP Boletice - SO.01 rekonstrukce objektu DOZP
O:	15	Méněpráce
R:	1	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-114 212,70		-131 344,61			
1	281601114RA0	Injektování zdiva proti vztlínání vlhkosti zdivo cihelné, tloušťka 90 cm vyvrtání otvoru, injektování, dodávka injektážní hmoty. 90% ze smluvní položky č.3 odpočet (nedočerpání) neprováděné práce : -60,43*0,9	m	-54,39	2 100,00	-114 212,70	15,00	-131 344,61	AP-HSV	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				-72 142,14		-82 963,46			
2	711210010RAA	Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. -355,38 neprováděné práce :	m2	-355,38	203,00	-72 142,14	15,00	-82 963,46	AP-PSV	RTS 21/ I	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-11 300,00		-12 995,00			
3	721173402	Kanalizační potrubí KG 125 vč. kolen a odboček	m	-25,00	452,00	-11 300,00	15,00	-12 995,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-8 115,00		-9 332,25			
4	766R770004	D4 - dveře vnitřní jednokřídlé , rozměr 800x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně, hl. zárubní bude 100 mm,zazdění a natření zárubní	kus	-1,00	8 115,00	-8 115,00	15,00	-9 332,25		Vlastní	Indiv
Celkem						-205 769,84					