

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2506 Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. IČO: 25692810
494 DIČ: CZ25692810
25101 Nupaky

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-30 631,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	90 129,60
Celkem	59 498,35

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 498,35 CZK
Základní DPH	21 %	12 494,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 71 993,00 CZK

v _____

dne _____



-8-

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Demolice	0,00	215 488,29	45 252,54	260 740,83	362
D2	Demolice - dodatek č.2	0,00	215 488,29	45 252,54	260 740,83	362
102	DIO	0,00	24 835,65	5 215,49	30 051,14	42
D2	DIO - dodatek č.2	0,00	24 835,65	5 215,49	30 051,14	42
201	Most	0,00	-237 373,59	-49 848,45	-287 222,04	-399
D2	Most - dodatek č.2	0,00	-237 373,59	-49 848,45	-287 222,04	-399
202	Provizorní most	0,00	9 880,00	2 074,80	11 954,80	17
D2	Provizorní most - dodatek č.2	0,00	9 880,00	2 074,80	11 954,80	17
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	46 668,00	9 800,28	56 468,28	78
D2	Vedlejší a ostatní náklady - dodatek č.2	0,00	46 668,00	9 800,28	56 468,28	78
Celkem za stavbu		0,00	59 498,35	12 494,65	71 993,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			76 068,58	128
2	Zakládání	HSV			-31 939,60	-54
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-374 120,00	-629
5	Komunikace	HSV			84 768,00	142
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			61 282,50	103
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 676,15	4
997	Přesun sutě	HSV			104 526,27	176
998	Přesun hmot	HSV			-561,15	-1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			46 668,00	78
999	Nové položky	ON			65 293,95	110

ON	Ostatní náklady	ON			24 835,65	42
Cena celkem					59 498,35	100

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	001	Demolice
R:	D2	Demolice - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						43 359,84
1	113107163	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm	m2	299,03339	145,00	43 359,84

SoD: SO 001 pol.č.10
 znehodnocená vrstva 0,3 m + prohl.sanace 0,3 m :
 2*176,60 353,20000
 Začátek provozního součtu
 1m3/tl. 0,3m : 1/0,3 3,33333
 Konec provozního součtu
 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,25000*-3,33333 -54,16661

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						61 282,50
2	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	1,20000	4 350,00	5 220,00

SoD: SO 001 pol.č.27
 bet.kvadr (panel) v n.trase VO : 1,200 1,20000

3	963021112	Bourání mostních nosných konstrukcí z kamene	m3	16,25000	3 450,00	56 062,50
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

SoD: SO 001 pol.č.29
 navážka zastížená při hloubení sanace : 16,250 16,25000

Díl: 997 Přesun sutě						106 024,80
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

4	997013803	Skládkovné keramika	t	40,46250	275,00	11 127,19
---	-----------	---------------------	---	----------	--------	-----------

SoD: SO 001 pol.č.34
 "suť z cihelných kleneb" :
 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,25000*2,49 40,46250

5	997211511	Vodor dopr. suti po suchu -1km	t	181,42719	40,00	7 257,09
---	-----------	--------------------------------	---	-----------	-------	----------

SoD: SO 001 pol.č.35
 na skládku do 8km :
 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 299,03339*0,44 131,57469
 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,46250 40,46250
 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 9,39000 9,39000

6	997211519	Přípl. ZKD 1km suť	t	1 269,99033	40,00	50 799,61
---	-----------	--------------------	---	-------------	-------	-----------

SoD: SO 001 pol.č.36
 na skládku do 8km :
 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 181,42719*7 1 269,99033

7	997221855	Skládkovné kamenivo	t	131,57469	280,00	36 840,91
---	-----------	---------------------	---	-----------	--------	-----------

SoD: SO 001 pol.č.42
 "suť ze štěrkové vrstvy vozovky" :
 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 299,03339*0,44 131,57469

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 676,15
--	--	--	--	--	--	-----------------

8	997221815	Skládkovné beton	t	9,39000	285,00	2 676,15
---	-----------	------------------	---	---------	--------	----------

SoD: SO 001 pol.č.39
 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,20000*2,2 2,64000
 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,00000*0,27 6,75000

Díl: 999 Nové položky						2 145,00
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

9	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00000	85,80	2 145,00
---	-----------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------

18,0 (ABO 2-15 N) +2,0 (L,P) +5,0 (ABO 2-15) : 25,00000
 18,0+2,0+5,0

Celkem						215 488,29
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	001	Demolice
R:	D2	Demolice - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	102	DIO
R:	D2	DIO - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				24 835,65
1	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,35000	70 959,00	24 835,65

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

prodloužení/pův.HMG : 70/200

0,35000

Celkem	24 835,65
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	201	Most
R:	D2	Most - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						32 708,74
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min SoD: SO 201 pol.č.2 70 dní 24hod. : 70*24	h	1 680,00000	20,00	33 600,00
				1 680,00000		
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l SoD: SO 201 pol.č.3	den	70,00000	20,00	1 400,00
3	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 SoD: SO 201 pol.č.6 odstranění lože pod předlážděním : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 62,50000*0,04	m3	2,50000	400,00	1 000,00
				2,50000		
4	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 SoD: SO 201 pol.č.7 "60% objemu výkopu" : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,50000*0,6	m3	1,50000	5,00	7,50
				1,50000		
5	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 SoD: SO 201 pol.č.8 -5,368	m3	-5,36800	450,00	-2 415,60
				-5,36800		
6	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 SoD: SO 201 pol.č.9 "100% objemu výkopu" : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -5,36800	m3	-5,36800	5,00	-26,84
				-5,36800		
7	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m SoD: SO 201 pol.č.18 podle tab.I příl.8 katalogu 800-1 : "výkop stavebních jam - 16%" : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,50000*0,16 podle tab.II příl.8 katalogu 800-1 : "výkop rýh - 100%" : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -5,36800	m3	-4,96800	80,00	-397,44
				0,40000		
				-5,36800		
8	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m SoD: SO 201 pol.č.20 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -5,36800	m3	-2,86800	160,00	-458,88
				2,50000		
				-5,36800		
Díl: 2 Zakládání						-31 939,60
9	274311127	Základ pás/práh prostý beton C25/30 SoD: SO 201 pol.č.42 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : -5,36800	m3	-5,36800	5 950,00	-31 939,60
				-5,36800		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-384 000,00
10	465513427	Dlažba z kamene na MC,vyspár.MCs,tl.do 40cm,hráze SoD: SO 201 pol.č.83	m2	-160,00000	1 700,00	-272 000,00

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	201	Most
R:	D2	Most - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přil. B2 Koordinační situace stavby; výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu : "koryto toku" : -160,00		-160,00000		
11	451311531	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm SoD: SO 201 pol.č.77	m2	-160,00000	700,00	-112 000,00
		přil. B2 Koordinační situace stavby; výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -160,00000		-160,00000		
Díl: 5 Komunikace						84 768,00
12	564851111	Podklad ze šterkové třísky po zhuštění tloušťky 15 cm SoD: SO 201 pol.č.84	m2	706,40000	120,00	84 768,00
		přil. B2 Koordinační situace stavby; výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu : 2*353,20		706,40000		
Díl: 997 Přesun sutě						-1 498,53
13	997221855	Skládkovné kamenivo SoD: SO 201 pol.č.121	t	-5,44920	275,00	-1 498,53
		"výkop stavebních jam" 1,9"/m ³ : "výkop rýh" 1,9"/m ³ : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -2,86800*1,9		-5,44920		
Díl: 998 Přesun hmot						-561,15
14	998212111	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m SoD: SO 201 pol.č.122	t	-3,74103	150,00	-561,15
Díl: 999 Nové položky						63 148,95
15	181101111	Úprava pláňe v zářezích se zhuštěním - ručně	m2	176,60000	47,00	8 300,20
16	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 25,0+2,5	m	27,50000	244,50	6 723,75
				27,50000		
17	5872060A0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ch. požadavek Policie ČR : 25,0*2,5	M2	62,50000	464,00	29 000,00
				62,50000		
18	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 10% náhrada :	m2	6,25000	398,00	2 487,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 62,50000*0,1		6,25000		
19	599141110	Zalítí spáry asfalt. modifikovanou záplivkou Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 25,00000	m	25,00000	80,00	2 000,00
				25,00000		
20	9172240A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 18,0 (ABO 2-15 N) +2,0 (L,P) +5,0 (ABO 2-15) : 18,0+2,0+5,0	M	25,00000	382,00	9 550,00
				25,00000		
21	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25,00000	m	25,00000	203,50	5 087,50
				25,00000		
Celkem						-237 373,59

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	201	Most
R:	D2	Most - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	202	Provizorní most
R:	D2	Provizorní most - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 880,00
1	423173211	Montáž příhradové ocelové konstrukce s ortotropní mostovkou šířky přes 2,4 do 4,2 m, výšky přes 3 do 3,6 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m	t	3,95200	2 500,00	9 880,00

SoD: SO 202 pol.č.16

příl. 202 - 2 Most-přehledný výkres :

"zatímní mostní konstrukce dl. 12,0, šíř. 5,0m vč pronájmu" 11,1 :

VÝPOČET ?! : 3,952

3,95200

Celkem	9 880,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2506	Most ev.č. BM-665 přes náhon u areálu Komety
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	D2	Vedlejší a ostatní náklady - dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				46 668,00
1	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provozování a likvidace	Kč	0,11667	400 000,00	46 668,00

SoD: VON pol.č.5

Celkem 2,4% (vybud. 1,2%, provoz 0,8%, likvidace 0,4%)

:

SoD HMG = 200 dnů, D1 = +70 dnů : 1*0,8/2,4*70/200

0,11667

Celkem	46 668,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

