

Krycí list cenové nabídky

Akce: „Jakubské nám. 5 – oprava sociálního zařízení v 1. NP pro účinkující.“

Uchazeč:

VARSTA, s.r.o.

Zapsáno u KS v Brně, oddíl C, vložka 45378

Sídlo: Barvy 8, 638 00 Brno

Jednatel: Ing. Jaroslav Varmužka

IC: 269 17 840,

Cenová nabídka	
Cena	[Kč]
Celková cena díla bez DPH	949 593,57
DPH (21%)	199 414,65
Celková cena díla vč. DPH	1 149 008,22

Záruční doba na stavební práce : 60 měsíců

Záruční doba na ostatní dodávky : 24 měsíců

V Brně dne : 6.4. 2021

Ing. Jaroslav Varmužka, jednatel
VARSTA, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **210315** **Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Varsta, s. r. o.

Barvy 8, 638 00 Brno

IČO: 26917840

DIČ: CZ26917840

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			154 767,84
PSV			222 983,40
MON			26 270,00
Vedlejší náklady			11 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			415 521,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	415 521,24 CZK
Základní DPH	21 %	87 259,46 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

502 780,70 CZK

v

BRNE

dne

6.4.27

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
01	WC Muži I.NP účinkující	0,00	415 521,24	87 259,46	502 780,70	10
01	Bourací práce	0,00	84 683,62	17 783,56	102 467,18	20
02	Stavební část	0,00	199 893,16	41 977,56	241 870,72	48
03	ZTI a ÚT	0,00	100 952,83	21 200,09	122 152,92	24
04	Elektro	0,00	29 991,63	6 298,24	36 289,87	7
Celkem za stavbu		0,00	415 521,24	87 259,46	502 780,70	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 481,46	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			36 109,09	9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 607,56	3
64	Výplně otvorů	HSV			8 766,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 851,13	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 896,43	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			912,45	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 810,57	5
97	Prorážení otvorů	HSV			10 072,56	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 342,71	2
100	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			6 500,00	2
1	Izolace proti vodě	PSV			14 013,67	3
3	Izolace tepelné	PSV			3 513,37	1

720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 600,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 299,66	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 850,65	3
725	Zařizovací předměty	PSV			58 092,27	14
730	Ústřední vytápění	PSV			1 878,00	0
732	Strojovny	PSV			500,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			2 142,00	1
734	Armatury	PSV			3 515,75	1
735	Otopná tělesa	PSV			10 135,55	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 663,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 089,90	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 270,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 913,47	3
776	Podlahy povlakové	PSV			12 126,71	3
781	Obklady keramické	PSV			43 063,75	10
783	Nátěry	PSV			1 094,40	0
784	Malby	PSV			7 221,25	2
799	Ostatní	PSV			2 500,00	1
M21	Elektromontáže	MON			23 920,00	6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			2 350,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 917,88	9

VN	Vedlejší náklady	VN			11 500,00	
Cena celkem					415 521,24	100

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
						917,62
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					917,62
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,46000	97,00	917,62
3,08+5,3+1,08						9,46000
						19 810,57
Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 067,26
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	21,31200	97,00	2 067,26
4,38*3,4						14,89200
0,9*3,4						3,06000
0,3*3,4						1,02000
0,6*1,4						0,84000
0,6*2,5						1,50000
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,53400	721,00	385,01
0,6*0,15*2,6						0,23400
0,3						0,30000
4	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,41900	3 600,00	5 108,40
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,46000*0,15						1,41900
5	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	0,47300	3 680,00	1 740,64
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,46000*0,05						0,47300
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,60000	220,00	1 232,00
2*0,6*2						2,40000
2*0,8*2						3,20000
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	78,99400	56,00	4 423,66
(9,04+4,2+11,17)*3,4						82,99400
-0,6*2*2						-2,40000
-0,8*2						-1,60000
9	722-21	Zabezpečení proti prachu	kpl	1,00000	800,00	800,00
10	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	4,16000	960,00	3 993,60
3,08+1,08						4,16000
						10 072,56
Díl: 97	Prorážení otvorů					1 190,00
11	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	3,40000	350,00	1 190,00
12	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	13,60000	127,00	1 727,20
3,4*4						13,60000
13	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	8,00000	88,00	704,00
14	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	6,00000	117,00	702,00
15	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,00000	216,00	648,00
16	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	9,46000	51,00	482,46
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,46000						9,46000
17	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	78,99400	25,00	1 974,85
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 78,99400						78,99400
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,72800	66,00	1 764,05
9,04*2,2						19,88800
4,2*2,2						9,24000
-0,6*2*2						-2,40000
19	970000002	Demontáž vybavení WC	hod	4,00000	220,00	880,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					28,28
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,04129	685,00	28,28

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	0,04129	166,00	2,73
22	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	0,04129	166,00	1,78
Díl: 711 Izolace proti vodě						338,56
23	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	21,16000	16,00	338,56
		3,08		3,08000		
		9,04*2		18,08000		

Díl: 713 Izolace tepelné						742,99
24	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, podlah. tl. 5 cm	m2	9,46000	77,00	728,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,46000		9,46000		
25	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	17,28420	2,00	14,57

Díl: 725 Zařizovací předměty						1 024,00
26	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00
27	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00
28	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000	75,00	225,00
29	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	13,00	26,00
30	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	12,00000	29,00	348,00

Díl: 730 Ústřední vytápění						1 878,00
31	R730007	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	450,00	450,00
32	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	2,00000	712,00	1 428,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské						3 663,00
33	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB	m2	11,00000	96,00	1 056,00
34	762512235RT2	Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod včetně dodávky, dřevotřísky tl. 16 mm	m2	11,00000	214,00	2 354,00
35	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	11,00000	23,00	253,00

Díl: 776 Podlahy povlakové						2 870,73
36	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	11,17000	11,00	122,87
37	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	5,30000	43,00	227,90
38	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00000	250,00	2 500,00
39	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	26,50770	0,70	19,96

Díl: 784 Malby						854,34
40	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	29,46000	29,00	854,34
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,46000		9,46000		
		okolní napojení : 20		20,00000		

Díl: 799 Ostatní						2 500,00
41	911 R00	Demontáže elektro zařízení světel rozvaděčů a pod.	h	10,00000	250,00	2 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						34 478,46
42	979990121R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	0,45000	195,00	88,65
43	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,35000	123,00	43,25
44	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	19,09000	360,00	6 872,40
		19,89-0,45-0,35		19,09000		

45	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,70018	220,00	4 114,04
46	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	18,70018	150,00	2 805,03
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	18,70018	350,00	6 545,06
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,70018	105,00	1 963,52
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	187,00182	14,00	2 618,03
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,70018	286,00	5 348,25
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	93,50091	25,00	2 898,53

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 500,00
52	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	500,00	500,00
53	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00
54	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	500,00	500,00
55	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
56	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
57	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	500,00	500,00
58	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem	84 683,62
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 481,46
1	310236241R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	2,00000	165,00	330,00
2	317235811RT2	Doplnění zdiva cihlami s použitím suché maltové směsi	m3	0,42000	350,00	1 470,00
		napojení bouraných přiček : 0,42		0,42000		
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,01670	8 800,00	148,86
		HEA 100 nad průchod : 1*0,0167		0,01670		
4	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	22,76000	600,00	13 769,80
		(4,38+0,9+1,06*2)*3,4		25,16000		
		-2*0,6*2		-2,40000		
5	342948111R00	Ukotvení přiček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10,20000	114,00	1 162,80
		3*3,4		10,20000		
6	342267112RT2	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	4,00000	650,00	2 600,00
		desky protipožární tl. 12,5 mm				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				36 109,09
7	602012112RT1	Omrítka jádrová Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	33,85800	207,00	7 008,61
		koupelna : 11,9*2,4		28,56000		
		WC : 4,21*1,8		7,57800		
		-0,6*2		-1,20000		
		-0,6*1,8		-1,08000		
8	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	106,47000	24,00	2 555,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,85800		33,85800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 13,59000		13,59000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 59,02200		59,02200		
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,00000	41,00	164,00
10	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	13,59000	230,00	3 125,70
		4,81+1,08+4,7		10,59000		
		3		3,00000		
11	612401391R00	Omrítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 opravy	kus	3,00000	200,00	600,00
		chodba				
12	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	8,00000	96,00	768,00
13	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,00000	157,00	942,00
14	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00000	250,00	750,00
15	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché	m	54,11000	22,00	1 190,42
		maltové směsi				
		nad obklad : 11,9+4,21		16,11000		
		okolo dveří : (0,7+2+2)*2*2		18,80000		
		(0,8+2+2)*2*2		19,20000		
16	612473182R00	Omrítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	59,02200	322,00	19 005,08
		11,2*3,4		38,08000		
		-2*0,6*2		-2,40000		
		-2*0,7*2		-2,80000		
		(0,9+1,06)*3,4		6,66400		
		11,9*1		11,90000		

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
		4,21*1,8		7,57800		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					10 607,56
17	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,12000	27 792,00	3 335,04
18	632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační cementový potěr 20 Cemix 110	m2	10,59000	630,00	6 671,70
		4,81+1,08+4,7		10,59000		
19	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	27,31000	22,00	600,82
		11,9+4,21+11,2		27,31000		

Díl: 64	Výplně otvorů					8 766,00
20	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 115,00	4 230,00
21	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm	kus	2,00000	2 286,00	4 536,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					978,81
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	16,59000	59,00	978,81
		4,81+1,08+4,7		10,59000		
		6		6,00000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					912,45
23	952901111RXX	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,59000	55,00	912,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 16,59000		16,59000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 621,84
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,08039	685,00	4 850,07
25	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	7,08039	66,00	467,31
26	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	7,08039	43,00	304,46

Díl: 711	Izolace proti vodě					13 675,11
27	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	44,44800	32,00	1 866,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 33,85800		33,85800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 10,59000		10,59000		

28	711212002RT4	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2	44,44800	180,00	8 000,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 44,44800		44,44800		

29	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	40,11000	85,00	3 409,35
		11,9+7*2,4		28,70000		
		4,21+4*1,8		11,41000		
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	132,76810	3,00	398,30

Díl: 713	Izolace tepelné					1 656,43
31	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	10,59000	35,00	370,65
		4,81+1,08+4,7		10,59000		

32	283759003R	Deska podlahová polystyrenová tl. 50mm	m2	11,64900	108,00	1 258,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 10,59000*1,1		11,64900		
33	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	16 28740	1,70	27,69

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					1 600,00
34	720000002	Pomocné práce pro ZTI	hod	8,00000	200,00	1 600,00

Díl: 725	Zařizovací předměty					1 880,00
35	900 RT3	montáž dopřků WC Práce v tarifní třídě 6	h	5,00000	250,00	1 250,00
36	R14	Dvířka plast 30x30	kpl	2,00000	315,00	630,00

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735 Otopná tělesa						2 200,00
37	73500001	Pomocné práce pro ÚT	hod	6,00000	200,00	1 200,00
38	900 RT4	vypuštění a napuštění systému Práce v tarifní třídě 7	h	4,00000	250,00	1 000,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						10 089,90
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	2,00000	585,00	1 170,00
40	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	2,00000	605,00	1 210,00
41	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	245,00	490,00
42	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	4,00000	347,00	1 388,00
43	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	156,00	312,00
44	54914621R	Dveřní kování PROFIO klíč FAB	kus	4,00000	230,00	920,00
45	61160102R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	2,00000	1100,00	2 200,00
46	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	150,00	300,00
47	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	99,90000	1,00	99,90
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 270,00
48	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	2,00000	1135,00	2 270,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						12 913,47
49	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,59000	43,00	455,37
4,81+1,08+4,7				10,59000		
50	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	5,89000	561,00	3 304,29
4,81+1,08				5,89000		
51	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	62,11000	49,00	3 043,39
11,9+4,21+11,2				27,31000		
2,4*10				24,00000		
1,8*6				10,80000		
52	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,59000	10,00	105,90
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 10,59000				10,59000		
53	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	10,59000	224,00	2 372,16
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 10,59000				10,59000		
54	771000002	Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubních	m	3,20000	288,00	921,60
55	597642060RX	Dlažba dle výběru, R11	m2	6,47900	288,00	1 865,95
Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 5,89000*1,1				6,47900		
56	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	120,68660	7,00	844,81
Díl: 776 Podlahy povlakové						9 255,98
57	632419104R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.4 mm	m2	8,70000	270,00	2 349,00
chodba : 4,7				4,70000		
oprava : 4				4,00000		
58	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	8,70000	6,00	52,20
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 8,70000				8,70000		
59	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak.podlahy	m2	8,70000	20,00	174,00
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 8,70000				8,70000		
60	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	15,20000	68,00	1 033,60
11,2				11,20000		
4				4,00000		
61	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	8,70000	232,00	2 018,40

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 8,70000		8,70000		
62	28342400R	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1357 lišta	m	16,72000	14,000	234,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 15,20000*1,1		16,72000		
63	28412231R	Podlahovina PVC tl. 2,4 mm 30m nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31	m2	9,57000	348,000	3 330,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 8,70000*1,1		9,57000		
64	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	99,91630	0,640	64,34
Díl: 781 Obklady keramické						43 063,75
65	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	33,85800	105,000	3 555,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,85800		33,85800		
66	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	33,85800	43,000	1 455,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 33,85800		33,85800		
67	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	19,20000	57,000	1 094,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 19,20000		19,20000		
68	781410014RAI	Obklad vnitřní pórovinný 15 x 15 cm do tmele, obklad ve specifikaci	m2	37,24380	550,000	20 484,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 33,85800*1,1		37,24380		
69	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	40,96818	380,000	15 567,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 37,24380*1,1		40,96818		
70	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	19,20000	25,000	480,00
		8*2,4		19,20000		
71	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	426,37680	1,000	426,37
Díl: 783 Natěry						1 094,40
72	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	7,60000	144,000	1 094,40
		4*1,9		7,60000		
Díl: 784 Malby						6 366,91
73	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	93,14800	18,000	1 676,66
		4,81+11,9*1		16,71000		
		1,08+4,21*1,8		8,65800		
		11,2*3,4+4,7		42,78000		
		25		25,00000		
74	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	93,14800	49,000	4 564,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 93,14800		93,14800		
75	784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem podhled stěny	m	6,00000	21,000	126,00
Díl: M21 Elektromontáže						3 000,00
76	21-11	Zpracování dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	2 000,000	2 000,00
77	M21000002	Pomocné práce pro Elektromontáže	hod	5,00000	200,000	1 000,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						2 350,00
78	M24000001	Pomocné práce pro VZT	hod	5,00000	200,000	1 000,00
79	M24000001	Odtah do fasády objektu vč. bouracích prací	kpl	1,00000	1 350,000	1 350,00
Díl: VN Vedlejší náklady						6 000,00
80	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	500,000	500,00
81	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00000	500,000	500,00
82	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	500,000	500,00
83	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 500,000	1 500,00
84	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	2 000,000	2 000,00
85	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	500,000	500,00

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
86	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem						199 893,16
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	03	ZTI a ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Geikem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						2 446,00
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,20000	230,00	966,00
2	972054121R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 10 cm	kus	2,00000	222,00	448,00
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	10,00000	52,00	520,00
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	8,00000	64,00	512,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						688,08
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,45872	1500,00	688,08
Díl: 713 Izolace tepelné						1 113,95
6	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	20,50000	34,00	697,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,50000		4,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,00000		6,00000		
7	2837723492R	Trubice izolační 20x9 mm	m	8,00000	7,00	56,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 8,00000		8,00000		
8	2837723495R	Trubice izolační 20x25 mm	m	6,00000	9,00	54,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,00000		6,00000		
9	283772372R	Trubice izolační 25x9 mm	m	4,50000	29,00	130,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,50000		4,50000		
10	283772375R	Trubice izolační 25x25 mm	m	2,00000	72,00	144,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000		2,00000		
11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	10,81500	3,00	32,45
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						15 299,66
12	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	14,00000	92,00	1 288,00
13	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00000	230,00	230,00
14	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,00000	350,00	350,00
15	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	172,00	860,00
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	207,00	1 242,00
17	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	3,00000	380,00	1 140,00
18	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	414,00	1 242,00
19	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	4,00000	420,00	1 680,00
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	46,00	92,00
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	46,00	92,00
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	115,00	115,00
23	721213216R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl. 1000mm	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	17,00000	11,50	195,50
25	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	149,28500	2,50	373,16
Díl: 722 Vnitřní vodovod						10 850,65
26	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	15,00000	29,00	435,00
27	722131911R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 15	soubor	1,00000	350,00	350,00
28	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00000	470,00	470,00
29	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm	m	8,00000	280,00	2 240,00
30	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm	m	4,50000	305,00	1 372,50
31	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	6,00000	382,00	2 292,00
32	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	2,00000	399,00	798,00
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	46,00	414,00
34	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00000	173,00	173,00

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	03	ZTI a UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	2,00000	46,00	92,00
36	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00000	230,00	230,00
37	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,00000	250,00	250,00
38	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	20,50000	12,00	246,00
		8+4,5+6+2		20,50000		
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,50000	15,00	307,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 20,50000		20,50000		
40	PC	Propojovací hadice DN15-0,3m G 1/2 x 3/8	soubor	4,00000	229,00	916,00
41	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	109,86000	2,60	264,65
Díl: 725		Zařizovací předměty				55 188,27
42	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	575,00	575,00
43	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	600,00	600,00
44	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	2,00000	820,00	1 640,00
45	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	725,00	1 450,00
46	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	980,00	1 960,00
47	725292001R00	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	1,00000	430,00	430,00
48	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	1,00000	820,00	820,00
49	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
50	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00000	50,00	250,00
51	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	320,00	640,00
52	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00000	320,00	640,00
53	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	150,00	300,00
54	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	1,20000	500,00	600,00
55	724000012	D+M Koš na papírové utěrky	kus	1,00000	870,00	870,00
56	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00
57	28696755R	Tlačítko ovládací plastové Sigma10 bílá/chrom/bílá	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00
58	541322432R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový 160 závěsný vodorovný	kus	1,00000	10 170,00	10 170,00
59	55141104R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" s filtrem a maticí	kus	5,00000	184,00	920,00
60	55144112R	Baterie umyvadlová	kus	2,00000	2 070,00	4 140,00
61	55145006R	Baterie vanová směšov nástěnná bez přísluř. PL54B	kus	2,00000	2 000,00	4 200,00
62	55161680R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAK malý	kus	2,00000	321,00	642,00
63	55347623R	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm	kus	2,00000	150,00	300,00
64	55484470.AR	Dveře sprchové třídlíné 80 cm Pearl SD 2/80 P	kus	2,00000	6 050,00	12 100,00
65	63465124R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	1,20000	650,00	780,00
66	64240058R	Mísa klozetová závěsná bílá hlub.splach.	kus	1,00000	2 415,00	2 415,00
67	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	533,22000	2,50	1 333,05
68	998725299R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	%	533,22000	1,00	533,22
Díl: 732		Strojovny				500,00
69	732211813R00	Demontáž ohřivačů zásobníkových ležatých do 630 l	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 142,00
70	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	6,00000	350,00	2 100,00
71	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	21,00000	1,00	21,00
72	998733294R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1 km	%	21,00000	1,00	21,00
Díl: 734		Armatury				3 515,75

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	03	ZTI a ÚT


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	2,00000	366,00	772,00
74	734226112RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlavici	kus	2,00000	896,00	1 792,00
75	734264222R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. RL-5 DN 15	kus	2,00000	283,00	566,00
76	7342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu	ks	1,00000	300,00	300,00
77	998734204R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	%	34,30000	150	51,45
78	998734294R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	%	34,30000	1,00	34,30

Díl: 735		Otopná tělesa				7 935,55
79	735111810R00	Demontáž těles otopných článkových	m2	2,10000	225,00	462,00
80	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	2,00000	200,00	400,00
81	900 RT4	vypuštění a napuštění systému Práce v tarifní třídě 7	h	6,00000	230,00	1 380,00
82	484518359R	Těleso otopné trubk. Rondo Comfort KRT 1220.750	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
83	54152510R	Tyč topná 1500 W 220 V	kus	2,00000	550,00	1 100,00
84	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	77,42000	150	116,13
85	998735294R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km	%	77,42000	1,00	77,42

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 272,92
86	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,84261	376,50	317,24
87	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,84261	25,90	21,82
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,84261	318,00	267,95
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,84261	35,40	29,83
90	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,84261	329,00	277,22
91	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,84261	25,90	21,82
92	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,84261	400,00	337,04

Celkem	100 952,83
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	04	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 405,13
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	20,00000	42,00	840,00
2	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	4,00000	56,00	224,00
3	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	2,00000	18,00	36,00
4	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,00000	26,00	780,00
5	973031344R40	Vysekání kapsy pro rozvaděče včetně osazení 40x40x	kus	1,00000	400,00	400,00
6	973031619R13	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 13x13x7cm	kus	2,00000	39,00	78,00
7	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,04713	1 000,00	47,13
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby				6 500,00
8	HZS001	Demontáže	hod	10,00000	250,00	2 500,00
9	HZS002	Napojení na stávající zařízení	hod	6,00000	250,00	1 500,00
10	HZS003	Napojení nového přívodu CYKY 4x10 do rozvaděče RE	hod	10,00000	250,00	2 500,00
Díl: M21		Elektromontáže				20 920,00
11	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	4,00000	23,00	92,00
12	210010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	3,00000	38,00	114,00
13	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	15,00000	28,00	420,00
14	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	3,00000	220,00	660,00
15	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,00000	253,00	506,00
16	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	2,00000	241,00	482,00
17	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	1,00000	275,00	275,00
18	210190043R00	Osazení plast.rozvodnic, výklenek, plocha do 0,4 m2	kus	1,00000	380,00	380,00
19	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,00000	275,00	550,00
20	210800645R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně	m	10,00000	25,00	250,00
21	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	15,00000	36,00	540,00
22	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	18,00000	42,00	756,00
23	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený	m	25,00000	168,00	4 200,00
24	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	15,00000	43,00	645,00
25	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	2,00000	64,00	128,00
26	210110051RT0	Spínač kolébkový řazení 1/0 vč. dodávky strojku a	kus	2,00000	235,00	470,00
27	35822001010Rt	Jistič 1x2 A/B včetně montáže	kus	2,00000	260,00	520,00
28	35822002315Rt	Jistič 3x25 A/B včetně montáže	kus	1,00000	852,00	852,00
29	RP003	Mtž svítidlo LED stropní, byt přisaz 1z+kryt	kus	4,00000	220,00	880,00
30	RP008	Uprava rozvaděče RE	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
31	34195R	Materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	530,00	530,00
32	357161610R	Rozvaděč plastový	kus	1,00000	640,00	640,00
33	429148010R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	2,00000	900,00	1 800,00
34	RP004	Stropní LED svítidlo IP44, max. 20W, min. 1500lm	kus	2,00000	1 050,00	2 100,00
35	RP006	Nástěnné LED svítidlo IP44, max. 15W, min. 800lm	kus	2,00000	940,00	1 880,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				166,50
36	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,12100	1 400,00	48,40

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	01	WC Muži I.NP účinkující
R:	04	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,12100	350,80	42,35
38	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,12100	19,00	2,30
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12100	200,00	24,20
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,12100	15,00	1,82
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12100	350,80	42,35
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,12100	40,80	5,08

Celkem						29 991,63
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **210315** **Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Varsta, s.r.o.
Barvy 8, 638 00 Bmč

IČO: 26917820

DIČ: CZ25317010

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			177 304,86
PSV			312 465,47
MON			32 302,00
Vedlejší náklady			12 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			534 072,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	534 072,33 CZK
Základní DPH	21 %	112 155,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

646 227,52 CZK

v BRNE

dne

6.4. 21

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	WC Ženy I.NP účinkující	0,00	534 072,33	112 155,19	646 227,52	100
01	Bourací práce	0,00	95 865,82	20 131,82	115 997,64	18
02	Stavební část	0,00	261 806,70	54 979,41	316 786,11	49
03	ZTI a ÚT	0,00	146 679,99	30 802,80	177 482,79	27
04	Elektro	0,00	29 719,82	6 241,16	35 960,98	6
Celkem za stavbu		0,00	534 072,33	112 155,19	646 227,52	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 289,72	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 421,43	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 491,84	2
64	Výplně otvorů	HSV			12 996,00	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 263,22	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 981,92	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			825,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 556,10	6
97	Prorážení otvorů	HSV			11 885,12	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 817,33	1
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			4 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			24 958,03	5
713	Izolace tepelné	PSV			4 502,14	1

720	Zdravotechnická instalace	PSV			✓ 2 000,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 328,03	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			✓ 21 536,28	4
725	Zařizovací předměty	PSV			83 360,31	16
730	Ústřední vytápění	PSV			✓ 2 592,00	0
732	Strojovny	PSV			500,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			✓ 4 998,00	1
734	Armatury	PSV			✓ 5 119,88	1
735	Otopná tělesa	PSV			12 197,75	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 696,30	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			✓ 15 440,88	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			✓ 2 270,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			✓ 20 869,90	4
781	Obklady keramické	PSV			71 993,82	13
783	Nátěry	PSV			✓ 1 468,80	0
784	Malby	PSV			✓ 10 233,35	2
799	Ostatní	PSV			2 400,00	0
M21	Elektromontáže	MON			27 002,00	5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			5 300,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			36 777,18	7
VN	Vedlejší náklady	VN			✓ 12 000,00	2
Cena celkem					534 072,33	100

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 122,29
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	11,57000	97,00	1 122,29
		3,94+1,7+1,15+1,02+3,76		11,57000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 556,10
2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	11,84000	97,00	1 148,48
		3,7*2,4		8,88000		
		3,2*2,8		8,96000		
		-0,6*2*5		-6,00000		
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,70000	1721,00	1 225,70
		odhad : 1,1		1,10000		
		posun dveří : 0,6*0,5*2		0,60000		
4	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,81450	3 600,00	2 932,20
		(3,7+0,86+0,87)*0,15		0,81450		
5	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	1,65150	3 680,00	6 077,52
		(3,7+0,86+0,87+3,55+1,08+0,95)*0,15		1,65150		
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	15,00	75,00
7	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20000	215,220,00	704,00
		2*0,8*2		3,20000		
8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,20000	220,00	924,00
		3*2*0,7		4,20000		
9	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	3,90000	380,00	1 482,00
		1,3*3		3,90000		
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	64,60000	56,00	3 617,60
		(7,7+3,73+3,73+4,2+3,98+7,54)*2,5		77,20000		
		-0,7*2*9		-12,60000		
11	722-21	Zabezpečení proti prachu	kpl	1,00000	800,00	800,00
12	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	11,01000	960,00	10 569,60
		(3,7+0,86+0,87+3,55+1,08+0,95)		11,01000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				11 885,12
13	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	4,50000	350,00	1 575,00
14	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	16,80000	127,00	2 133,60
		7*2,4		16,80000		
15	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	12,00000	88,00	1 056,00
16	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	5,00000	117,00	585,00
17	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	4,00000	216,00	864,00
18	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	11,01000	51,00	561,51
		(3,7+0,86+0,87+3,55+1,08+0,95)		11,01000		
19	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	64,60000	25,00	1 615,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 64,60000		64,60000		
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	36,28800	66,00	2 395,01
		(7,7+4,7+3,98)*1,65		27,02700		
		-0,7*1,65*3		-3,46500		
		(3,73+3,73)*2,1		15,66600		
		-0,7*2,1*2		-2,94000		
21	970000002	Demontáž vybavení WC	hod	5,00000	220,00	1 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				34,19

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,04306	685,00	29,50
23	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	0,04306	63,00	2,84
24	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	0,04306	42,00	1,85
Díl: 711 Izolace proti vodě						369,60
25	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy pítav., 2vrst	m2	23,10000	15,50	369,60
		11,1		11,10000		
		2*6		12,00000		

Díl: 725 Zařizovací předměty						1 260,00
26	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000	161,00	322,00
27	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00
28	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	75,00	300,00
29	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	13,00	26,00
30	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	12,00000	32,00	384,00

Díl: 730 Ústřední vytápění						2 592,00
31	R730007	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	450,00	450,00
32	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	3,00000	74,00	2 142,00

Díl: 762 Konstrukce tesarské						3 696,30
33	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB	m2	11,10000	95,00	1 065,60
34	762512235RT2	Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod včetně dodávky, dřevotřísk. tl. 16 mm	m2	11,10000	212,00	2 375,40
35	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	11,10000	23,00	255,30

Díl: 784 Malby						899,29
36	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	31,01000	29,00	899,29
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 11,01000		11,01000		
		20		20,00000		

Díl: 799 Ostatní						2 400,00
37	911 R00	Demontáže elektro zařízení světél rozvaděčů a pod.	h	12,00000	200,00	2 400,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						1 200,00
38	M24000001	Demontáž stávající VZT	hod	6,00000	200,00	1 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						35 350,93
39	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,54000	1 237,00	667,98
40	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	19,08000	360,00	6 868,80
		19,62-0,54		19,08000		

41	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	19,78247	1 220,00	4 352,14
42	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	19,78247	1 150,00	2 967,37
43	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	19,78247	3 350,00	6 923,86
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,78247	1 105,00	2 077,16
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	197,82468	1 400,00	2 769,55
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,78247	1 288,00	5 657,79
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	98,91234	3 100,00	3 066,28

Díl: VN Vedlejší náklady						5 500,00
48	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	500,00	500,00
49	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00
50	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	500,00	500,00
51	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
52	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	500,00	500,00
54	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	500,00	500,00

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						95 865,82
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 289,72
1	310236241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	5,00000	165,00	825,00
2	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,56700	3 200,00	1 814,40
		2,1*0,9*0,3		0,56700		
3	317235811RT2	Doplnění zdiva cihlami s použitím suché maltové směsi	m3	0,73560	3 500,00	2 574,60
		0,33*2,2*0,6		0,43560		
		0,3		0,30000		
4	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,07761	8 914,00	691,82
		rozšíření otvoru 2x HEA 120 : 0,0199*1,3*2		0,05174		
		nový otvor do skladu : 0,0199*1,3		0,02587		
5	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	5,89000	580,00	3 416,20
		1,83*2,6		4,75800		
		-0,6*2		-1,20000		
		1,06*2,2		2,33200		
6	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	12,18000	605,00	7 368,90
		(3,2+1,3+1,8)*2,6		16,38000		
		-0,7*2*3		-4,20000		
7	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	15,60000	124,00	1 778,40
		2,6*6		15,60000		
8	346244314R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.125 mm	m2	1,82000	360,00	655,20
		0,7*1,3*2		1,82000		
9	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,21000	120,00	265,20
		1,3*1,1		1,43000		
		1,3*0,6		0,78000		
10	342267112RT2	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	6,00000	650,00	3 900,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						38 421,43
11	602012112RT1	Omítka jádrová Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	63,41000	207,80	13 125,87
		(10,2+2,15)*2,2		27,17000		
		-0,7*2*2		-2,80000		
		(5,6+4,4+4,18+8,14)*2		44,64000		
		-0,7*2*4		-5,60000		
12	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund	m2	116,18000	24,00	2 788,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 63,41000		63,41000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,57000		11,57000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 41,20000		41,20000		
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,00000	41,00	246,00
14	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	11,57000	230,00	2 661,10
		3,94+1,7+3,76+1,15+1,02		11,57000		
15	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 opravy chodba	kus	8,00000	200,00	1 600,00
16	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	12,00000	96,00	1 152,00

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
17	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	5,00000		785,00
18	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	4,00000		1 000,00
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	81,67000		1 796,74
		(10,2+2,15)		12,35000		
		(5,6+4,4+4,18+8,14)		22,32000		
		dveře : (0,7+4)*10		47,00000		
20	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	41,20000	322,00	13 266,40
		(10,2+2,15)*0,8		9,88000		
		(5,6+4,4+4,18+8,14)*1		22,32000		
		vstup do skladu : 6		6,00000		
		ostatní : 3		3,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 491,84
21	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,05137	27 532,00	1 427,68
		KARI 100/100/6 : (3,94+1,7+1,15+1,02+3,76)*0,00444		0,05137		
22	632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační cementový potěr 20 Cemix 110	m2	11,57000	630,00	7 289,10
		(3,94+1,7+1,15+1,02+3,76)		11,57000		
23	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	35,23000	22,00	775,06
		10,2+5,61+4,4+4,68+8,14+2,2		35,23000		
Díl: 64 Výplně otvorů						12 996,00
24	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	4,00000	21 450,00	8 460,00
25	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	2,00000	2 268,00	4 536,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						859,63
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,57000	59,00	859,63
		11,57+3		14,57000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						825,00
27	952901111RXX	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,00000	55,00	825,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 367,47
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,27893	655,00	6 056,07
29	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	9,27893	66,00	612,41
30	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	9,27893	43,00	398,99
Díl: 711 Izolace proti vodě						24 588,43
31	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	74,98000	32,00	2 399,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 63,41000		63,41000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,57000		11,57000		
32	711212002RT4	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2	74,98000	180,00	13 496,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 74,98000		74,98000		
33	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	85,02000	85,00	7 226,70
		(10,2+2,2+5,6+4,4+4,48+8,14)		35,02000		
		25*2		50,00000		

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	238,72280	3,00	716,17
Díl: 713 Izolace tepelné						1 809,72
35	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	11,57000	35,00	404,95
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,57000				11,57000		
36	283759003R	Deska polystyrenová podlahová 50 mm	m2	12,72700	108,00	1 374,52
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 11,57000*1,1				12,72700		
37	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	17,29470	1,70	30,25
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						2 000,00
38	72000002	Pomocné práce pro ZTI	hod	10,00000	200,00	2 000,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						2 130,00
39	900 RT3	montáž dopřků WC Práce v tarifní třídě 6	h	6,00000	250,00	1 500,00
40	R14	Dvířka plast 30x30	kpl	2,00000	315,00	630,00
Díl: 735 Otopná tělesa						2 450,00
41	73500001	Pomocné práce pro ÚT	hod	6,00000	200,00	1 200,00
42	900 RT4	vypuštění a napuštění systému Práce v tarifní třídě 7	h	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						15 440,88
43	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	585,00	2 340,00
44	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00000	605,00	1 210,00
45	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	245,00	490,00
46	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	6,00000	337,00	2 082,00
47	766665233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	6,00000	156,00	936,00
48	54914621R	Dvevní kování PROFIO klíč FAB	kus	3,00000	230,00	690,00
49	54914622R	Dvevní kování PROFIO WC zámek	kus	3,00000	280,00	840,00
50	61160102R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	4,00000	1100,00	4 400,00
51	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	1150,00	2 300,00
52	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	152,56000	1,00	152,88
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 270,00
53	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	2,00000	1135,00	2 270,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						20 869,90
54	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,57000	43,00	497,51
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,57000				11,57000		
55	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem (10,2+2,2+5,6+4,4+4,48+8,14) 25*2	m	85,02000	49,00	4 165,98
25*2				50,00000		
56	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,57000	10,00	115,70
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 11,57000				11,57000		
57	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirolnal tloušťky 2 mm	m2	11,57000	224,00	2 591,88
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 11,57000				11,57000		
58	771000002	Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubních	m	2,50000	288,00	720,00
59	771570012RAH	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do malty, dlažba ve specifikaci	m2	11,57000	561,00	6 490,77
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 11,57000				11,57000		
60	597642060RX	Dlažba dle výběru, R9	m2	8,39300	380,00	3 189,34
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 11,57000*1,1				12,72700		
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,33400*-1				-4,33400		
61	597642060XX	Dlažba dle výběru, R11	m2	4,33400	400,00	1 733,60

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,94*1,1		4,33400		
62	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	195,03580	7,00	1 365,32
Díl: 781		Obklady keramické				71 993,82
63	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	63,41000	106,00	6 658,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 63,41000		63,41000		
64	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	63,41000	35,00	2 226,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 63,41000		63,41000		
65	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	6,10000	57,00	347,70
		4		4,00000		
		3*0,7		2,10000		
66	781410014RAI	Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm do tmele, obklad ve specifikaci	m2	63,41000	540,00	34 251,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 63,41000		63,41000		
67	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	69,75100	380,00	26 505,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 63,41000*1,1		69,75100		
68	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	6,71000	25,00	167,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,10000*1,1		6,71000		
69	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	212,61010	3,40	712,81
Díl: 783		Nátěry				1 468,80
70	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	10,20000	144,00	1 468,80
		zárubně : 6*5*0,34		10,20000		
Díl: 784		Malby				9 334,06
71	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	136,18000	16,00	2 178,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 116,18000		116,18000		
		20		20,00000		
72	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	136,18000	49,00	6 672,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 136,18000		136,18000		
73	784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem podhled stěny	m	10,00000	21,00	210,00
Díl: M21		Elektromontáže				3 600,00
74	21-11	Zpracování dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
75	M21000002	Pomocné práce pro Elektromontáže	hod	8,00000	200,00	1 600,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				4 100,00
76	M24000001	Pomocné práce pro VZT	hod	8,00000	200,00	1 600,00
77	M2400001	VZT odvětrání WC 2x ventilátor	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 500,00
78	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,00000	500,00	500,00
79	90102	Koordinační činnost	soubor	1,00000	500,00	500,00
80	90103	Provoz investora	soubor	1,00000	500,00	500,00
81	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
82	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
83	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,00000	500,00	500,00
84	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,00000	500,00	500,00
Celkem						261 806,70

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	02	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	03	ZTI a UT

P.C.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					2 083,00
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,50000	290,80	575,00
2	972054121R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 10 cm	kus	2,00000	224,00	448,00
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	13,00000	51,20	676,00
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	6,00000	57,33	384,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					415,67
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,27711	1500,00	415,67
Díl: 713	Izolace tepelné					2 692,42
6	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	46,00000	34,00	1 564,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,00000		16,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,00000		14,00000		
7	2837723492R	Trubice izolační 20x9 mm	m	14,00000	6,99	98,00
8	2837723495R	Trubice izolační 20x25 mm	m	16,00000	8,99	144,00
9	283772372R	Trubice izolační 25x9 mm	m	8,00000	28,00	232,00
10	283772375R	Trubice izolační 25x25 mm	m	8,00000	72,00	576,00
11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	26,90000	285,00	78,42
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					18 328,03
12	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	13,00000	122,00	1 196,00
13	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,00000	230,00	460,00
14	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,00000	350,00	350,00
15	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,00000	172,00	1 204,00
16	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	204,00	1 242,00
17	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	380,00	760,00
18	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	269,86	2 898,00
19	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	6,00000	360,00	2 520,00
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	46,00	92,00
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	46,00	92,00
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00000	115,00	345,00
23	721213216R00	Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl. 1000mm	kus	2,00000	320,00	6 400,00
24	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,00000	11,50	322,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,00000		7,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,00000		6,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 7,00000		7,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000		2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,00000		6,00000		
25	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	28,90000	158,50	447,03
Díl: 722	Vnitřní vodovod					21 536,28
26	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	22,00000	29,00	638,00
27	722131911R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 15	soubor	1,00000	350,00	350,00
28	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00000	470,00	470,00
29	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm	m	14,00000	280,00	3 920,00
30	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm	m	8,00000	305,00	2 440,00
31	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	16,00000	382,00	6 112,00
32	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	8,00000	399,00	3 192,00
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	46,00	506,00

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	03	ZTI a UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	1,00000	173,00	173,00
35	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	2,00000	46,00	92,00
36	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00000	230,00	460,00
37	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00000	250,00	500,00
38	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	46,00000	12,00	552,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,00000		46,00000		
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	46,00000	15,00	690,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 46,00000		46,00000		
40	PC	Propojovací hadice DN15-0,3m G 1/2 x 3/8	soubor	4,00000	229,00	916,00
41	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	210,11800	2,50	525,28
Díl: 725 Zařizovací předměty						79 970,31
42	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00000	450,00	450,00
43	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	1 150,00	1 150,00
44	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00000	1 200,00	1 200,00
45	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	2,00000	1 640,00	1 640,00
46	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 150,00	1 150,00
47	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,00000	1 960,00	1 960,00
48	725292001R00	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	2,00000	860,00	860,00
49	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	1,00000	820,00	820,00
50	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00
51	725639105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
52	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	7,00000	350,00	350,00
53	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	640,00	640,00
54	725829503R00	Montáž baterie bidetové	kus	2,00000	640,00	640,00
55	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	300,00	300,00
56	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	1,44000	500,00	720,00
		1,8*0,8		1,44000		
57	724000009	D+M Mydelka nerezová	kpl	1,00000	690,00	690,00
58	724000011	D+M Nerezový koš na hygienické potřeby	kus	2,00000	1 560,00	1 560,00
59	724000012	D+M Koš na papírové utěrky	kus	1,00000	870,00	870,00
60	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	2,00000	9 200,00	9 200,00
61	28696755R	Tlačítko ovládací plastové Sigma10 bílá/chrom/bílá	kus	2,00000	2 760,00	2 760,00
62	541322432R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový 160 závěsný vodorovný	kus	1,00000	11 200,00	11 200,00
63	55141104R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" s filtrem a maticí	kus	7,00000	1 288,00	1 288,00
64	55144112R	Baterie umyvadlová	kus	2,00000	4 140,00	4 140,00
65	55145002R	Baterie s bidetovou sprškou nástěnná	kus	2,00000	4 640,00	4 640,00
66	55145006R	Baterie vanová směšová nástěnná bez příslu. PL54B	kus	2,00000	4 200,00	4 200,00
67	55161680R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE malý	kus	2,00000	642,00	642,00
68	55280040R	A93-1/2" Alca UNI DUAL univerzální WC nádržka pro montáž na omítku	kus	1,00000	930,00	930,00
69	55347623R	Ovíčka revizní se zámkem bílá 300x300 mm	kus	2,00000	300,00	300,00
70	55484470.AR	Dveře sprchové třídičné 80 cm Pearl SD 2/80 P	kus	2,00000	6 050,00	12 100,00
71	63465124R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	1,44000	650,00	936,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,44000		1,44000		
72	64240058R	Mísa klozetová závěsná bílá hlub.splach.	kus	2,00000	2 115,00	4 230,00

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	03	ZTI a ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	73 998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	772,66000	2,50	1 931,65
	74 998725299R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	%	772,66000	1,00	772,66
Díl: 732	Strojovny					500,00
75	732211813R00	Demontáž ohřeváků zásobníkových ležatých do 630 l	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: 733	Rozvod potrubí					4 998,00
76	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	14,00000	350,00	4 900,00
77	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	49,95000	1,00	49,00
78	998733294R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1 km	%	49,95000	1,00	49,00
Díl: 734	Armatury					5 119,88
79	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	3,00000	385,00	1 158,00
80	734226112RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlavici	kus	3,00000	685,00	2 688,00
81	734264222R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. RL-5 DN 15	kus	3,00000	283,00	849,00
82	7342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu	ks	1,00000	300,00	300,00
83	998734204R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	%	49,95000	1,50	74,93
84	998734294R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	%	49,95000	1,00	49,95
Díl: 735	Otopná tělesa					9 747,75
85	735111810R00	Demontáž těles otopných článkových	m2	3,00000	220,00	660,00
86	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	3,00000	200,00	600,00
87	484518363R	Těleso otopné trubk. Rondo Comfort KRT 1820.450	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00
88	54152510R	Tyč topná typ 4206 9 021 1500 W 220 V	kus	3,00000	550,00	1 650,00
89	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	95,10000	1,50	142,65
90	998735294R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km	%	95,10000	1,00	95,10
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 288,65
91	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,85302	376,50	321,16
92	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,85302	25,90	22,09
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,85302	259,00	271,26
94	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,85302	35,40	30,20
95	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,85302	282,00	280,64
96	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,85302	25,90	22,09
97	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	0,85302	376,00	341,21
Celkem						146 679,99

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	04	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 180,22
1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	15,00000		630,00
2	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	10,00000	56,00	560,00
3	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	5,00000	18,00	90,00
4	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,00000	26,00	390,00
5	973031344R40	Vysekání kapsy pro rozvaděče včetně osazení 40x40x	kus	1,00000	400,00	400,00
6	973031619R13	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 13x13x7cm	kus	2,00000	39,00	78,00
7	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	0,03222	1000,00	32,22
Díl: 700		HZS - hodinové účtovací sazby				4 000,00
8	HZS001	Demontáže	hod	6,00000	250,00	1 500,00
9	HZS002	Napojení na stávající zařízení	hod	5,00000	250,00	1 250,00
10	HZS003	Napojení nového přívodu CYKY 4x10 do rozvaděče RE	hod	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: M21		Elektromontáže				23 402,00
11	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	10,00000	23,00	230,00
12	210010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	5,00000	38,00	190,00
13	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00000	28,00	280,00
14	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,00000	220,00	1 320,00
15	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,00000	241,00	723,00
16	210190043R00	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,4 m2	kus	1,00000	380,00	380,00
17	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	3,00000	275,00	825,00
18	210800645R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně	m	10,00000	25,00	250,00
19	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	30,00000	25,00	750,00
20	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	15,00000	36,00	540,00
21	210810053R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený	m	15,00000	42,00	630,00
22	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	10,00000	168,00	1 680,00
23	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	3,00000	64,00	192,00
24	210110051RT0	Spínač kolébkový řazení 1/0 vč. dodávky strojku a	kus	6,00000	235,00	1 410,00
25	35822001010Rt	Jistič 1x2 A/B včetně montáže	kus	2,00000	260,00	520,00
26	35822002315Rt	Jistič 3x25 A/B včetně montáže	kus	1,00000	852,00	852,00
27	RP003	Mř svítidlo LED stropní, byt příslaz 1z+kryt	kus	6,00000	220,00	1 320,00
28	RP008	Uprava rozvaděče RE	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
29	34195R	Materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	530,00	530,00
30	357161610R	Rozvaděč plastový	kus	1,00000	640,00	640,00
31	429148010R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	3,00000	900,00	2 700,00
32	RP004	Stropní LED svítidlo IP44, max. 20W, min. 1500lm	kus	5,00000	1 050,00	5 250,00
33	RP006	Nástěnné LED svítidlo IP44, max. 15W, min. 800lm	kus	1,00000	940,00	940,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				137,60
34	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,10000	400,00	40,00
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10000	350,00	35,00
36	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,10000	19,00	1,90
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10000	200,00	20,00
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,10000	15,00	1,50

Položkový rozpočet

S:	210315	Sociální zařízení Jakubské nám. 5 II. Etapa
O:	03	WC Ženy I.NP účinkující
R:	04	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10000	350,00	35,00
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,10000	42,00	4,20

Celkem						29 719,82
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

