

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 36 Plzeň

IČ: 66362717

Jednající: Ing. Luděk Šantora, ředitel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

DOZORSTAV s.r.o.

se sídlem: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary

IČ: 28382234

Jednající: Štěpán Robek, jednatel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dále též společně jako smluvní strany

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 6 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 30.6.2016 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2016/SITMP/0067), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „„Rekonstrukce stávajících hal v areálu bývalého depa PMDP“.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla vznikla potřeba změn díla a potřeba realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce a změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a jsou uvedeny v dodatku č. 5 této smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozsahu a ceně víceprací níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 6 smlouvy je dohoda smluvních stran na rozsahu a ceně víceprací a změn, neboť došlo k přesnému vymezení rozsahu a ceny víceprací a změn, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tak jak se smluvní strany dohodly dodatkem č. 5 této smlouvy. Rozsah a cena víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1 této tohoto dodatku smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.3. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

Příloha č. 1 dodatku č. 6 - rozsah a cena víceprací a změn

V Plzni dne 1. 3. 2017

V Plzni dne 1. 3. 2017

Ing. Luděk Šantora
ředitel jednatel

Štěpán Robek

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny Datum: 25.01.2017

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Projektant:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cena rozdíl
	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, vícepráce, změny a méněpráce		s VRN	s VRN	s VRN
	SO 01				
	dřevěné parapety	48 100,00	48 500,00		
	změna 1.PP stavební - přípočty	127 648,46	128 031,41		
	změna 1.PP stavební - odpočty	-20 725,67		-20 787,85	
	drenáže kolem budovy	133 313,00	134 113,00		
	SO 02				
	1.PP výměna oc.vrat	48 018,20	48 498,38		
	ocel.výměny pro VZT	35 965,60	36 325,26		
	kompresorovna fasáda	14 327,50	14 470,78		
	střecha nad kompresorovnou	15 234,01	15 386,35		
	drenáže kolem budovy	75 406,00	76 160,00		
	dřevěné parapety	25 900,00	26 200,00		
	kompresor změna napojení	10 260,91	10 363,52		
	SO 04				
	SO 05				
	plastové parapety	5 692,08	5 748,98		
	mříže do oken	-1 427,56		-1 552,18	
	Ostatní				
	DEPO vícepráce slabo+silnoproud	341 282,00	341 282,00		

Celkem

858 995

885 080

-22 340

862 740

KRYCS LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 01 dřevěné parapety	EČO	
IČ	DIC	Místo	

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

12.01.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	48 100,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	400,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 48 500,00		
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0		
				Cena s DPH		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: SO 01 dřevěné parapety

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.1.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							39 650,00	8 450,00	48 100,00	0,550
766 Konstrukce truhlářské							39 650,00	8 450,00	48 100,00	0,550
1	766	766414222	montáž parapetů borovice 145/46 mm na sraz dle jednotlivých oken	m2	13,000	650,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,000
2	605	605110210	prkna borovice 145/46 mm, nátěr voskový přírodní	m2	13,000	3 050,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,550

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: SO 01 dřevěné parapety

Celkem

39 650,00

8 450,00

48 100,00

0,550

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM** JKSO
DRONŮ vícepráce

Název objektu **Robotika SO 01 - změna 1.PP stavební - přípočty** EČO
Místo
IČ DIC

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

05.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	42 991,11	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	71 500,97	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	7 385,02	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	5 771,36	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	127 648,46	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	382,95
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D	Celkem bez DPH 128 031,41
					DPH % Základ daně DPH celkem	
					snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 128 031,41 26 886,60	
					Cena s DPH 154 918,01	
					E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel	
					0,00	
					Klouzavá doložka	
					0,00	
					Zvýhodnění	
					0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: Robotika SO 01 - změna 1.PP stavební - přípočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							42 991,11	71 500,97	114 492,08	49,409
3 Svislé a kompletní konstrukce							4 536,79	3 978,41	8 515,20	1,802
1	014	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdívá tl do 30 mm maltou	m2	45,420	152,00	3 374,71	3 529,13	6 903,84	1,298
2	011	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	4,320	373,00	1 162,08	449,28	1 611,36	0,504
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							31 786,18	22 560,66	54 346,84	47,606
3	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,060	114,00	2 146,18	4 016,66	6 162,84	0,994
4	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	19,000	2 070,00	29 640,00	9 690,00	39 330,00	46,613
5	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	19,000	466,00	0,00	8 854,00	8 854,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14,44	19 278,63	19 293,07	0,001
6	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	19,000	47,80	14,44	893,76	908,20	0,001
7	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,200	92,00	0,00	386,40	386,40	0,000
8	013	962032231	Bourání zdívá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	24,030	749,00	0,00	17 998,47	17 998,47	0,000
997 Přesun sutě							6 653,70	25 683,27	32 336,97	0,000
9	002	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	44,358	65,00	0,00	2 883,27	2 883,27	0,000
10	002	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	399,220	8,00	0,00	3 193,76	3 193,76	0,000
11	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	44,358	80,00	0,00	3 548,64	3 548,64	0,000
12	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	44,358	362,00	0,00	16 057,60	16 057,60	0,000

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	44,358	150,00	6 653,70	0,00	6 653,70	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							7 385,02	5 771,36	13 156,38	0,498
771 Podlahy z dlaždic							6 711,84	3 857,01	10 568,85	0,462
14	771	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	19,000	197,00	1 514,30	2 228,70	3 743,00	0,070
15	597	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	19,950	193,80	3 866,31	0,00	3 866,31	0,383
16	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,000	26,00	294,50	199,50	494,00	0,006
17	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	120,270	20,50	1 036,73	1 428,81	2 465,54	0,004
784 Dokončovací práce - malby a tapety							673,18	1 914,35	2 587,53	0,036
18	784	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,060	7,55	5,41	402,74	408,15	0,000
19	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	73,060	8,43	100,82	515,08	615,90	0,015
20	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	73,060	21,40	566,95	996,53	1 563,48	0,021
Celkem							50 376,13	77 272,33	127 648,46	49,907

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce	JKSO	
Název objektu	Robotika SO 01 - změna 1 .PP stavební - odpočty	EČO	
IČ	DIČ	Místo	

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

01.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-8 838,08	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-5 942,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-3 938,05	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-2 006,72	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-20 725,67	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	-62,18
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH -20 787,85		
							DPH % Základ daně DPH celkem		
							snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 -20 787,85 -4 365,44		
							Cena s DPH -25 153,29		
							E Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel		0,00
							Klouzavá doložka		0,00
							Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: Robotika SO 01 - změna 1.PP stavební - odpočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-8 838,08	-5 942,82	-14 780,90	-3,085
3 Svislé a kompletní konstrukce							-5 499,30	-2 136,80	-7 636,10	-2,335
1	011	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	-2,000	144,00	-200,00	-88,00	-288,00	-0,037
2	011	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-19,700	373,00	-5 299,30	-2 048,80	-7 348,10	-2,299
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-3 338,78	-3 806,02	-7 144,80	-0,749
3	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-39,400	137,00	-1 879,38	-3 518,42	-5 397,80	-0,724
4	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	-2,000	221,00	-154,40	-287,60	-442,00	-0,001
5	553	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění HSE H 150 800 UP	kus	-2,000	652,50	-1 305,00	0,00	-1 305,00	-0,024
PS v Práce a dodávky PSV							-3 938,05	-2 006,72	-5 944,77	-0,059
766 Konstrukce truhlářské							-3 574,00	-898,00	-4 472,00	-0,039
6	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	341,00	0,00	-682,00	-682,00	0,000
7	611	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1 křídle 80x197 cm	kus	-2,000	1 382,00	-2 764,00	0,00	-2 764,00	-0,037
8	766	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	-2,000	108,00	0,00	-216,00	-216,00	0,000
9	549	549146200	kování dveřní vč.mont.materiálu zámek vložkový	kus	-2,000	405,00	-810,00	0,00	-810,00	-0,002
784 Dokončovací práce - malby a tapety							-364,05	-1 108,72	-1 472,77	-0,019
10	784	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-39,400	7,55	-3,94	-293,53	-297,47	0,000
11	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-39,400	8,43	-54,37	-277,77	-332,14	-0,008

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
12	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-39,400	21,40	-305,74	-537,42	-843,16	-0,011
Celkem							-12 776,13	-7 949,54	-20 725,67	-3,143

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce	JKSO	
Název objektu	So 01 Robotika - drenáže kolem budovy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIC
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Rozpočet číslo

Dne

09.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	13	Zařízení staveniště
		0,00			0,00
2	Montáž	0,00	9	14	Projektové práce
					0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	15	Územní vlivy
					0,00
4	Montáž	0,00	11	16	Provozní vlivy
					0,00
5	"M" Dodávky	0,00		17	Jiné VRN
					0,00
6	Montáž	0,00		18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	133 313,00	12	19	VRN (ř. 13-18)
					800,00
20	HZS	0,00	21	22	Ostatní náklady
					0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 134113,00	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0	
				Cena s DPH	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				0,00	
				Klouzavá doložka	
				0,00	
				Zvýhodnění	
				0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: So 01 Robotika - drenáže kolem budovy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							34 188,61	94 484,17	128 672,78	24,124
1 Zemní práce							3 294,30	57 157,39	60 451,69	8,340
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000	541,00	0,00	10 820,00	10 820,00	0,000
2	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,900	1 220,00	0,00	13 298,00	13 298,00	0,000
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,900	166,00	0,00	5 129,40	5 129,40	0,000
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	154,500	12,98	0,00	2 005,41	2 005,41	0,000
7	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,900	98,83	0,00	3 053,85	3 053,85	0,000
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,900	10,59	0,00	327,23	327,23	0,000
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,600	130,00	0,00	7 228,00	7 228,00	0,000
11	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,900	495,00	0,00	15 295,50	15 295,50	0,000
12	583	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	8,340	395,00	3 294,30	0,00	3 294,30	8,340
2 Zakládání							2 086,02	703,07	2 789,09	0,025
9	002	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	77,260	36,10	2 086,02	703,07	2 789,09	0,025
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 446,83	1 815,61	7 262,44	7,096
16	011	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	38,630	188,00	5 446,83	1 815,61	7 262,44	7,096
8 Trubní vedení							0,00	29 500,00	29 500,00	0,009
15	271	871275211	nápojení drenážního systému do kanalizace, vč.šachet nebo jejich oprav	soub	3,000	7 500,00		22 500,00	22 500,00	0,009
15a	271	871275212	Propojení drenáží	soub	2,000	3 500,00		7 000,00	7 000,00	0,009

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 361,46	5 308,10	28 669,56	8,653
18	592	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	45,020	123,00	5 537,46	0,00	5 537,46	2,319
22	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	178,00	5 084,00	2 214,00	1 298,00	5,310
20	221	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	3,500	3 700,00	12 740,00	210,00	- 12 950,00	1,025
21	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,510	1 910,00	0,00	2 884,10	2 884,10	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							3 415,06	1 224,74	4 639,80	0,030
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 415,06	1 224,74	4 639,80	0,030
10	711	711161533	izolace fóliemi nopolými pro pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 300 kN/m2	m2	41,800	111,00	3 415,06	1 224,74	4 639,80	0,030
Celkem							37 603,67	95 708,91	133 312,58	24,154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ** vícepráce JKSO
 Název objektu **SO 02 Hala kotelna 1.PP výměna oc.vrat** EČO
 Místo
 IČ DIC
 Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

05.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	756,66	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	1 996,54	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	1 463,98	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	43 801,02	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			0,00
6	Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	48 018,20	12	DN (ř. 8-11)	480,18
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D	Celkem bez DPH 48 498,38
					DPH % Základ daně DPH celkem
					snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 48 498,38 10 184,66
					Cena s DPH 58 683,04
				E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel
					0,00
					Klouzavá doložka
					0,00
					Zvýhodnění
					0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
 Objekt: SO 02 Hala kotelna 1.PP výměna oc.vrat

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							756,66	1 996,54	2 753,20	0,056	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							756,66	1 996,54	2 753,20	0,056	
5	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	10,400	123,00	66,66	1 212,54	1 279,20	0,016	
7	014	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm	kus	20,000	73,70	690,00	784,00	1 474,00	0,040	
PSV Práce a dodávky PSV							1 463,98	43 801,02	45 265,00	0,001	
767 Konstrukce zámečnické							1 463,98	43 801,02	45 265,00	0,001	
1	767	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	2,000	644,00	0,00	1 288,00	1 288,00	0,000	
3	767	767652210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 vč.dodávky zateplená výplň PUR desky 1,5x2 m	kus	1,000	19 130,00	687,60	18 442,40	19 130,00	0,001	
4	767	767652210	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 6 m2 vč.dodávky zateplená výplň PUR desky 1,5x2 m	kus	1,000	21 593,00	776,38	20 816,62	21 593,00	0,000	
2	767	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	4,000	63,50	0,00	254,00	254,00	0,000	
6	767	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - likvidace starých vrat	m	2,000	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: SO 02 Hala kotelna 1.PP výměna oc.vrat

Celkem

2 220,64

45 797,56

48 018,20

0,056

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM** JKSO
DRONŮ vícepráce

Název objektu **SO 02 kotelna - vícepráce oc.výměny pro VZT** EČO
 Místo
 IČ DIC

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.12.2016

Měrné a účelové jednotky

	Počet	Náklady /1 m.j.		Počet	Náklady /1 m.j.		Počet	Náklady /1 m.j.		
	0	0,00		0	0,00		0	0,00		
Rozpočtové náklady v CZK										
A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	12 569,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	23 396,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		35 965,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	359,66	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH		36 325,26
								DPH % Základ daně		DPH celkem
								snížená 15,0	0,00	0,00
								základní 21,0	36 325,26	7 628,30
								Cena s DPH		43 953,56
							E	Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel	0,00	
								Klouzavá doložka	0,00	
								Zvýhodnění	0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: SO 02 kotelna - vícepráce oc.výměny pro VZT

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							12 569,60	23 396,00	35 965,60	0,320
767 Konstrukce zámečnické							12 569,60	23 396,00	35 965,60	0,320
3	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	t	0,320	57 100,00	4 096,00	14 176,00	18 272,00	0,000
2	130	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, vč. nátěru	t	0,320	26 480,00	8 473,60	0,00	8 473,60	0,320
4	767	998767101	Nájem plošiny pracovní	den	1,000	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	0,000
5	767	998767181	doprava materiálu	soub	1,000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,000
Celkem							12 569,60	23 396,00	35 965,60	0,320

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce** JKSO

Název objektu **SO 02 Hala kotelna - kompresorovna fasáda** ECO

Místo

IČ DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	j	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
	0 0,00			0 0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 10 520,30	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 3 807,20	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4		11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00	17		17	Jiné VRN 0,00
6		18		18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 14 327,50	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 143,28
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 14 470,78
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snižovaná 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 14 470,78 3 038,86	
				Cena s DPH 17 509,64	
				E	Přípočty a odpočty
				Dodá zadavatel 0,00	
				Klouzavá doložka 0,00	
				Zvýhodnění 0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
 Objekt: SO 02 Hala kotelna - kompresorovna fasáda

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	JVU	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							10 520,30	3 807,20	14 327,50	0,302
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							10 520,30	3 807,20	14 327,50	0,302
1	014	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	5,000	170,00	360,50	489,50	850,00	0,102
2	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,000	156,00	499,80	592,20	1 092,00	0,034
3	011	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	34,500	359,00	9 660,00	2 725,50	12 385,50	0,165
Celkem							10 520,30	3 807,20	14 327,50	0,302

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 02 Hala kotelná - střecha nad kompresorovnou	EČO	
IČ	DIČ	Místo	

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	170,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 351,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	9 723,24	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	3 989,02	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	15 234,01	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	152,34
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 15 386,35		
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 15 386,35 3 231,13		
				Cena s DPH 18 617,48		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel 0,00		
				Klouzavá doložka 0,00		
				Zvýhodnění 0,00		

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
 Objekt: SO 02 Hala kotelná - střecha nad kompresorovnou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							170,00	1 351,75	1 521,75	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							170,00	1 351,75	1 521,75	0,000
10	003	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	25,000	33,70	0,00	842,50	842,50	0,000
11	003	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	250,000	0,68	170,00	0,00	170,00	0,000
12	003	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	25,000	20,37	0,00	509,25	509,25	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							9 723,24	3 989,02	13 712,26	0,162
764 Konstrukce klempířské							9 723,24	3 989,02	13 712,26	0,162

1	764	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	12,040	94,10	0,00	1 132,96	1 132,96	0,000
2	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	4,000	33,10	0,00	132,40	132,40	0,000
3	764	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	15,400	306,19	3 711,40	1 003,93	4 715,33	0,100
4	764	764212636	Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	4,000	335,00	924,00	416,00	1 340,00	0,017
22	764	764311618	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm	m	4,000	407,36	1 302,64	326,80	1 629,44	0,026
5	764	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	4,000	485,00	1 645,48	294,52	1 940,00	0,008
6	764	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/100 mm	kus	1,000	509,87	352,83	157,04	509,87	0,000
7	764	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pzs povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	3,500	615,06	1 786,89	365,82	2 152,71	0,010
8	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,162	984,90	0,00	159,55	159,55	0,000

KCN Kód položky

Popis

MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkem

9 893,24

5 340,77

15 234,01

0,162

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 02 Hala kotelna drenáže kolem budovy	EČO	
IČ	DIČ	Místo	

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne
12.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	42 622,35	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	27 566,84	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	3 839,90	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 377,10	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	75 406,19	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	754,06
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 76 160,25		
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snižovaná 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 76 160,25 15 993,65		
				Cena s DPH 92 153,90		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - [[.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
 Objekt: SO 02 Hala kotelná drenáže kolem budovy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							42 622,35	27 566,84	70 189,19	39,030
1 Zemní práce							11 328,83	18 303,09	29 631,92	21,375
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,125	541,00	0,00	3 854,63	3 854,63	0,000
3	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,563	1 220,00	0,00	4 346,86	4 346,86	0,000
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,688	157,45	0,00	1 682,83	1 682,83	0,000
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	96,192	12,93	0,00	1 243,76	1 243,76	0,000
7	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,688	111,56	0,00	1 192,35	1 192,35	0,000
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,688	9,78	0,00	104,53	104,53	0,000
9	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,238	150,00	2 885,70	0,00	2 885,70	0,000
10	001	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,875	495,00	0,00	5 878,13	5 878,13	0,000
11	583	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	21,375	395,00	8 443,13	0,00	8 443,13	21,375
2 Zakládání							1 282,50	432,25	1 714,75	0,016
12	002	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	47,500	36,10	1 282,50	432,25	1 714,75	0,016
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 697,50	2 232,50	8 930,00	8,726
16	011	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	47,500	188,00	6 697,50	2 232,50	8 930,00	8,726
8 Trubní vedení							11 020,00	3 980,00	15 000,00	0,004
17	271	871275211	napojení drenáže do kanalizačního systému	soub	2,000	7 500,00	11 020,00	3 980,00	15 000,00	0,004
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 293,52	2 619,00	14 912,52	8,910

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
15	592	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	51,053	123,00	6 279,52	0,00	6 279,52	2,629
18	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	48,500	178,00	6 014,00	2 619,00	8 633,00	6,281
PSV Práce a dodávky PSV							3 839,90	1 377,10	5 217,00	0,034
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 839,90	1 377,10	5 217,00	0,034
13	711	711161533	Izolace fóliemi nopolými pro pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 300 kN/m2	m2	47,000	111,00	3 839,90	1 377,10	5 217,00	0,034
Celkem							46 462,25	28 943,94	75 406,19	39,064

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM** JKSO
DRONŮ vícepráce

Název objektu **SO 02 dřevěné parapety** ECO

Místo

IČ DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

16.01.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas
					0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.
					0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka
					0,00
4		Montáž	0,00	11	
					0,00
5	"NI"	Dodávky	0,00	17	Jiné VRN
					0,00
6		Montáž	0,00	18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	25 900,00		12	DN (ř. 8-11)
					300,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost
					0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 26 200,00	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0	
				Cena s DPH	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				0,00	
				Klouzavá doložka	
				0,00	
				Zvýhodnění	
				0,00	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: SO 02 dřevěné parapety

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.1.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	605	605110210	Prkna borovice 145/46 mm, nátěr voskový přírodní	soubor	7,000	3 050,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,550	
PSV Práce a dodávky PSV								4 550,00	4 550,00		
								0,00		0,000	
766 Konstrukce truhlářské								0,00	4 550,00	4 550,00	0,000
2	766	766414222	Montáž parapetů borovice 145/46 mm na sraz dle jednotlivých oken	parapet	7,000	650,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,000	
Celkem							21 350,00	4 550,00	25 900,00	0,550	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM** JKSO
DRONŮ vícepráce
 Název objektu **SO 02 kompresor - změna napojení** ECO
 Místo
 IČ DIC
 Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

20.12.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	10 260,91	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	10 260,91	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	102,61	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D	Celkem bez DPH 10 363,52	
						DPH % Základ daně DPH celkem	
						snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 10 363,52 2 176,34	
						Cena s DPH 12 539,86	
					E	Přípočty a odpočty	
						Dodá zadavatel	0,00
						Klouzavá doložka	0,00
						Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
 Objekt: SO 02 kompresor - změna napojení

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 20.12.2016

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	10 260,91	10 260,91	0,000
751 Vzduchotechnika							0,00	10 260,91	10 260,91	0,000
1	751	751344111	Rozpočet stlačený vzduch dle výkazu výměr původní nabídka dle rozpočtu	soubor	-1,000	84 096,09	0,00	-84 096,09	-84 096,09	0,000
2	751	751344112	Rozpočet stlačený vzduch dle výkazu výměr nová nabídka vč. spojovacích prvků	soubor	1,000	94 357,00	0,00	94 357,00	94 357,00	0,000
Celkem										
					0,00			10 260,91	10 260,91	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM** JKSO
DRONŮ vícepráce
 Název objektu **SO 05 plastové parapety** EČO
 Místo
 IČ DIC

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

12.01.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
	0,00	0	0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	4 229,06	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	1 463,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	5 692,06	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	56,92	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 5 748,98		
					DPH % Základ daně DPH celkem		
					snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 5 748,98 1 207,29		
					Cena s DPH 6 956,27		
					E Přípočty a odpočty		
					Dodá zadavatel		0,00
					Klouzavá doložka		0,00
					Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II. ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
 Objekt: SO 05 plastové parapety

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 12.1.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							4 229,06	1 463,00	5 692,06	0,062
766 Konstrukce truhlářské							4 229,06	1 463,00	5 692,06	0,062
2	607	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	1,030	409,00	421,27	0,00	421,27	0,006
7	766	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	225,00	0,00	225,00	225,00	0,000
3	766	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	303,00	0,00	909,00	909,00	0,000
4	607	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	6,300	409,00	2 576,70	0,00	2 576,70	0,038
5	766	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	1,000	329,00	0,00	329,00	329,00	0,000
6	607	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	3,010	409,00	1 231,09	0,00	1 231,09	0,018
Celkem							4 229,06	1 463,00	5 692,06	0,062

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 05 mříže do oken - odpočet	ECO	
IČ	DIČ	Místo	

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne
26.01.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	-1 174,92		0,00		0,00
5	"NI"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	-1 427,56				-124,62
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -1 552,18	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 1 552,18 325,95	
				Cena s DPH -1 727,35	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				0,00	
				Klouzavá doložka	
				0,00	
				Zvýhodnění	
				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: SO 05 mříže do oken - odpočet

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26.1.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-252,64	-1 174,92	-1 427,56	-0,003	0,000
767	Konstrukce zámečnické	-252,64	-1 174,92	-1 427,56	-0,003	0,000
	Celkem	-252,64	-1 174,92	-1 427,56	-0,003	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce	JKSO	
Název objektu	elektro DEPO vícepráce slabosilnoproud	EČO	
		Místo	
		IČ	DIC
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Rozpočet číslo

Dne

25.01.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Rozpočtové náklady v CZK						
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	341 382,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	341 382,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 341 382,20	
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 341 382,20 71 690,26		
				Cena s DPH 413 072,46		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ vícepráce
Objekt: elektro DEPO vícepráce slabo+silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.1.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	341 382,20	341 382,20	0,000
		VRN7	Provozní vlivy				0,00	341 382,20	341 382,20	0,000
1	000	0751000001	DEPO vícepráce slabo+silnoproud	soub	1,000	341 382,20	0,00	341 382,20	341 382,20	0,000
			Celkem				0,00	341 382,20	341 382,20	0,000

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny Datum:

13.02.2017

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Projektant:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Cena s VRN	Cena rozdíl
	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, vícepráce, změny a méněpráce k 13.2.2017			
	SO 01	271 113,00	277 906,00	
	tepelná izolace krovu	180 658,00	185 151,00	
	ÚT	90 455,00	92 755,00	
	SO 02			
	SO 04			
	SO 05	1 057 117,00	1 084 017,00	
	podkroví st.část	503 116,00	519 116,00	
	podkroví ZTI	20 280,00	20 880,00	
	podkroví ÚT	246 102,00	251 102,00	
	podkroví silnoproud	129 467,00	131 867,00	
	podkroví slaboproud	37 583,00	38 383,00	
	podkroví slaboproud II	81 278,00	83 078,00	
	přívod ovládání klimatizace	2 387,00	2 387,00	
	zámečnické konstrukce zábradlí	10 699,00	10 699,00	
	zámečnické konstrukce plošina	26 205,00	26 505,00	
Celkem		1 328 230	1 361 923	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 01 - ROBOTIKA II. změny a vícepráce tepelná izolace krovu	EČO	
		Místo	Plzeň, Cukrovarská ulice

DIC IC

Objednatel	Správa informačních technologií města Plzně SILBA-Elastav s.r.o.	66362717	
Projektant	DOZORSTAV s.r.o.	64358844	
Zhotovitel	Ing. Milan Pánek	28382234	CZ28382234
Zpracoval		12402338	
	Rozpočet číslo		Dne
			15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	1 200,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	1 200,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	2 093,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	180 658,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	4 493,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Celkem bez DPH

185 151,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní 21,0			

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění _____	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA DOD.4
Objekt: SO 01 - tepelná izolace krovu - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							139 029,48	41 628,94	180 658,42	1,974
713 Izolace tepelné							139 029,48	41 628,94	180 658,42	1,974
1	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek mezi trámy	m2	399,510	73,20		29 244,13	29 244,13	0,240
		713111121a	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	399,510	31,00		12 384,81	12 384,81	
2	631	631667670	pás krokrový ROTAFLEX SUPER KP 01 tl. 140 mm	m2	399,510	199,00	79 502,49	0,00	79 502,49	1,015
3	631	631667630	pás krokrový ROTAFLEX SUPER KP 01 tl. 100 mm	m2	399,510	149,00	59 526,99	0,00	59 526,99	0,719
Celkem							139 029,48	41 628,94	180 658	1,974

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM
DRONŮ, změny a vícepráce**

Název objektu **SO 01 - ROBOTIKA II. změny a vícepráce ÚT**

JKSO

EČO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

IČ

DIČ

66362717

64358844

28382234

CZ28382234

12402338

Objednatel

Správa informačních technologií města Plzně

Projektant

SILBA-Elastav s.r.o.

Zhotovitel

DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval

Ing. Milan Pánek

Rozpočet číslo

Dne

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	600,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	600,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	1 100,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		90 455,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	2 300,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Celkem bez DPH

92 755,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0		

Cena s DPH

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA DOD.4
 Objekt: SO 01 ÚT - vícepráce č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							80 492,70	8 126,50	88 619,20	31,612
731 Ústřední vytápění - kotelny							80 492,70	8 126,50	88 619,20	31,612
1	731	00001	otopná tělesa VK 22/500/1200	ks	6,000	5 365,20	29 236,50	2 954,70	32 191,20	1,336
2	731	00002	MTZ těles	ks	6,000	324,00	1 764,00	180,00	1 944,00	1,336
3	731	00003	termostatické hlavice	soubor	6,000	308,40	1 680,54	169,86	1 850,40	1,336
4	731	00004	sroubení reg. rohové	ks	6,000	591,60	3 223,80	325,80	3 549,60	1,336
5	731	00005	potrubí CU 22	m	94,000	426,00	36 378,00	3 666,00	40 044,00	20,926
6	731	00006	kulový kohout 1"	ks	4,000	468,00	1 700,00	172,00	1 872,00	0,890
7	731	00007	proplach potrubí	soubor	1,000	936,00	850,00	86,00	936,00	0,223
8	731	00008	regulace systému	soubor	1,000	672,00	610,00	62,00	672,00	0,223
9	731	00009	topná zkouška	hod	16,000	250,00	3 632,80	367,20	4 000,00	3,562
10	731	00010	revize otopné soustavy	soubor	1,000	384,00	349,00	35,00	384,00	0,223
11	731	00011	pomocný materiál	soubor	1,000	1 176,00	1 068,06	107,94	1 176,00	0,223
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								1 836,00	1 836,00	
							0,00			0,000
VRN9 Ostatní náklady							0,00	1 836,00	1 836,00	0,000
12	000	090001000	přesun hmot	soub	1,000	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,000
Celkem							80 492,70	9 962,50	90 455	31,612

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Název objektu	JKSO	
	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKY. změny a vícepráce podkroví st.část	EČO	
		Místo	Plzeň, Cukrovarská ulice
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa informačních technologií města Plzně	66362717	
Projektant	SILBA-Elastav s.r.o.	64358844	
Zhotovitel	DOZORSTAV s.r.o.	28382234	CZ28382234
Zpracoval	Ing. Milan Pánek	12402338	
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="15.09.2016"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 5 000,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00 %
3	PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 5 000,00
5	"iw Dodávky 0,00		17 Ostatní 6 000,00
6	Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 503 116,00	12 DN (ř. 8-11)	19 NUS (ř. 13-18) 16 000,00
20	HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 519 116,00
	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0
	Cena s DPH
	E Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
 Objekt: SO 05 - podkroví - vícepráce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							26 620,56	19 895,78	46 516,34	5,290
3 Svislé a kompletní konstrukce							2 257,38	800,56	3 057,94	2,983
26	014	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,175	2 487,10	2 173,24	749,10	2 922,34	2,206
27	014	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,400	339,00	84,14	51,46	135,60	0,777
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							23 401,18	16 154,12	39 555,30	1,964
33	011	632451494	Příplatek k cenám potěru za strojní přehlazení povrchu	m2	213,250	9,23	0,00	1 968,30	1 968,30	0,000
48	011	632453351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30	m3	17,000	2 211,00	23 401,18	14 185,82	37 587,00	1,964
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							962,00	1 313,00	2 275,00	0,343
57	321	931997111	Obvodový dilatační pás 5/100	m	65,000	35,00	962,00	1 313,00	2 275,00	0,343
998 Přesun hmot							0,00	1 628,10	1 628,10	0,000
28	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,020	405,00	0,00	1 628,10	1 628,10	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							226 704,70	229 894,46	456 599,16	8,241
713 Izolace tepelné							32 496,12	14 894,12	47 390,24	-0,447
61	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-412,000	25,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,000
62	631	631508500	pás tepelně izolační ISOVER DOMO 12 120 mm 6000x1200 mm	m2	-432,600	142,00	-61 429,20	0,00	-61 429,20	-1,454
1	713	713111122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	237,710	25,00	1 045,92	4 896,83	5 942,75	0,100

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	631	631667530	pás tepelný ROTAFLEX SUPER TP 01 ti. 100 mm	m2	475,420	129,00	61 329,18	0,00	61 329,18	0,571
34	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	213,250	16,60	0,00	3 539,95	3 539,95	0,000
65	283	283756730	deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x30 mm	m2	213,250	58,70	12 517,78	0,00	12 517,78	0,098
49	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	35,360	96,70	1 223,46	2 195,85	3 419,31	0,106
50	631	631668630	deska fasádní ROTAFLEX SUPER FD 01 ti. 100 mm	m2	35,360	236,00	8 344,96	0,00	8 344,96	0,078
3	713	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	237,710	51,80	154,51	12 158,87	12 313,38	0,010
4	283	283292060	fólie izolační podstřešní PK-FOL HP 150 role 1,5 x 50 m	m2	237,710	24,10	5 728,81	0,00	5 728,81	0,036
5	283	283293090	páska spojovací JUTADACH SP 38 mm x 50 m	m	237,710	8,60	2 044,31	0,00	2 044,31	0,002
51	713	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	35,360	56,20	22,98	1 964,25	1 987,23	0,001
52	283	283292330	fólie /parobrzdá/ Isocell ALUVAP 75 m2	m2	35,360	42,80	1 513,41	0,00	1 513,41	0,006
12	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,823	532,65	0,00	438,37	438,37	0,000

751 Vzduchotechnika 0,00 14 500,00 14 500,00 0,000

58	751	751111011	doplnění a přemístění vzduchotechnického potrubí v souvislosti s podkrovím	soub oř	1,000	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,000
----	-----	-----------	--	------------	-------	-----------	------	-----------	-----------	-------

762 Konstrukce tesářské 0,00 3 432,75 3 432,75 0,000

53	762	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	34,500	99,50	0,00	3 432,75	3 432,75	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	----------	----------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 124 260,68 148 272,69 272 533,37 6,791

8	763	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	81,870	423,00	14 654,73	19 976,28	34 631,01	0,967
9	763	763121445	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2DF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30	m2	37,440	631,00	12 504,96	11 119,68	23 624,64	0,672
17	763	763131314	SDK podhled deska 1xA 15 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	-194,860	372,52	-19 676,96	-52 912,29	-72 589,25	-2,938
66	763	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bezTI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	174,000	562,00	38 976,00	58 812,00	97 788,00	2,399
67	763	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	237,710	562,00	53 247,04	80 345,98	133 593,02	3,278
68	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,550	722,00	2 423,55	3 027,55	5 451,10	0,190
69	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bezTI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,930	591,00	1 500,29	2 004,34	3 504,63	0,074
10	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	407,940	15,95	2 667,93	3 838,71	6 506,64	0,041
19	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	37,440	20,70	0,00	775,01	775,01	0,000

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	2S3	283292100	zábrana parotésná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	37,440	13,30	497,95	0,00	497,95	0,006
60	763	763164717	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	6,500	1 180,00	4 576,00	3 094,00	7 670,00	0,127
15	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000	108,00	6,26	209,74	216,00	0,000
16	590	590307110	dvířka revizní 300 x 300 mm	kus	2,000	845,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,001
13	763	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	4,000	243,00	66,80	905,20	972,00	0,000
14	590	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	4,000	1 190,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,004
7	763	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	403,430	44,80	6 366,13	11 707,53	18 073,66	1,969
11	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	6,791	790,60	0,00	5 368,96	5 368,96	0,000

764 Konstrukce klempířské					1 970,00		530,00	2 500,00	Q,0Q7	
59	764	764111651	Výměna střešní části 1 ks tabule	soub		1 000 2 500,00	1 970,00	530,00		2 500,00 0,007

766 Konstrukce truhlářské -1 299,20 1 728,24 429,04 0,013

63	766	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	-1,000	1 120,00	-74,40	-1 045,60	-1 120,00	-0,000
64	612	6126123316 80	schody skládací protipožární .zateplené 140 x70cm	kus	-1,000	9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	-0,030
22	611	611301050	okno jednokřídlové otvírávé a sklápěcí OS1A 63x90 cm	kus	2,000	3 690,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,032
23	766	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdivá	kus	4,000	432,00	179,20	1 548,80	1 728,00	0,001
24	766	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	2,000	446,00	0,00	892,00	892,00	0,000
29	766	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	163,00	0,00	326,00	326,00	0,000
30	607	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	2,000	358,00	716,00	0,00	716,00	0,010
25	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,013	541,36	0,00	7,04	7,04	0,000

776 Podlahy povlakové 63 810,67 30 807,09 94 617,76 1,672

36	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	213,250	17,75	663,21	3 121,98	3 785,19	0,006
37	776	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	213,250	95,81	10 065,40	10 366,08	20 431,48	0,970
38	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	213,250	73,70	3 177,43	12 539,10	15 716,53	0,064
39	284	284122850	podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	213,250	217,75	46 435,19	0,00	46 435,19	0,603
40	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	96,000	50,18	440,64	4 376,64	4 817,28	0,001
41	284	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	96,000	31,55	3 028,80	0,00	3 028,80	0,027
42	776	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,672	241,20	0,00	403,29	403,29	0,000

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

783 Dokončovací práce - nátěry 1 849,89 4 627,14 6 477,03 0,012

54	783	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	34,500	33,60	152,49	1 006,71	1 159,20	0,001
55	783	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	34,500	3,14	0,00	108,33	108,33	0,000
56	783	783218111	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	34,500	151,00	1 697,40	3512,10	5 209,50	0,012

784 Dokončovací práce - malby a tapety

3 616,54

11 102,43

14 718,97

0,193

43	784	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	394,460	7,43	39,45	2 891,39	2 930,84	0,000
44	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	3,36	0,00	168,00	168,00	0,000
45	581	581248420	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7p, 4x 5 m</i>	m2	50,000	0,46	23,00	0,00	23,00	0,000
46	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	394,460	8,30	536,47	2 737,55	3 274,02	0,079
47	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	394,460	21,10	3 017,62	5 305,49	8 323,11	0,114

Celkem

253 325,26

249 790,24

503 116

13,531

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce**
 Název objektu **SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKAI. změny a vícepráce ZTI podkroví**

JKSO

EČO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

IČ

DIČ

Objednatel

Správa informačních technologií města Plzně

Projektant

SILBA-Elastav s.r.o.

Zhotovitel

DOZORSTAV s.r.o

Zpracoval

Ing. Milan Pánek

66362717

64358844

28382234

CZ28382234

12402338

Rozpočet číslo

Dne

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 150,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mlmostav. doprava 0,00 %
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 150,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 300,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 20 280,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 600,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 20 880,00
					DPH % Základ daně DPH celkem
					snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0
					Cena s DPH
				E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel 0,00
					Klouzavá doložka 0,00
					Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
 Objekt: SO 05 Vodovod a kanalizace vícepráce č.1

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	721	00001	potrubí Ppr20 (kuch.,nez.ventil)	m	32,000	255,60	5 395,52	2 783,68	8 179,20	0,443
2	721	00002	izolace potrubí	m	32,000	54,00	1 139,20	588,80	1 728,00	0,443
3	721	00003	vyvedení a upevnění výústek	ks	3,000	162,00	321,00	165,00	486,00	0,042
4	721	00004	nástěnky	ks	3,000	164,40	325,32	167,88	493,20	0,042
5	721	00005	tlaková zkouška	m	32,000	40,80	860,80	444,80	1 305,60	0,443
6	721	00006	ventil Ppr 20	ks	1,000	295,20	194,72	100,48	295,20	0,014
7	721	00006	úprava rozvodu SV - baterkárna PPR 25	hod	2,000	300,00	396,00	204,00	600,00	0,028
8	721	00007	nezámrný ventil Kemper	ks	1,000	2 383,20	1 572,05	811,15	2 383,20	0,014
9	721	00009	potrubí HT 50	m	2,000	351,60	463,86	239,34	703,20	0,028
10	721	00010	potrubí HT 100	m	4,000	538,80	1 421,68	733,52	2 155,20	0,055
11	721	00011	zkouška těsnosti	m	6,000	19,20	76,20	39,00	115,20	0,083

PSV	Práce a dodávky PSV	12 166,35	6 277,65	18 444,00	1,633
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 166,35	6 277,65	18 444,00	1,633

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
 Objekt: SO 05 Vodovod a kanalizace vícepráce č.1

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 836,00	1 836,00	0,000
-----	-----------------------------	------	----------	----------	-------

VRN9	Ostatní náklady	0,00	1 836,00	1 836,00	0,000
------	-----------------	------	----------	----------	-------

12	000	090001000	přesun hmot	soub oř	1,000	1 836,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,000
Celkem										
					12 166,35			8 113,65	20 280,00	1,633

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKA. změny a vícepráce ÚT podkroví	EČO	
		Místo	Plzeň, Cukrovarská ulice
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa informačních technologií města Plzně	66362717	
Projektant	SILBA-Elastav s.r.o.	64358844	
Zhotovitel	DOZORSTAV s.r.o.	28382234	CZ28382234
Zpracoval	Ing. Milan Pánek	12402338	
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,008	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1 500,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 1 500,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 2 000,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 246 102,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 5 000,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 251 102,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0		

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA DOD.4

Objekt: SO 05 ÚT - vícepráce č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 287 926,11 27 004,69 314 930,80 58,062 731 Ústřední vytápění - kotelny 287 926,11 27 004,69 314 930,80 58,062

1	731	00001	kotel Brotje 50kW	ks	1,000	110 523,60	102 283,21	8 240,39	110 523,60	0,404
2	731	00002	spínací relé	ks	1,000	2 824,80	2 565,52	259,28	2 824,80	0,223
3	731	00003	odkouření 160/110	soubor	1,000	25 234,80	22 918,61	2 316,19	25 234,80	0,223
4	731	00004	ekvitermní regulace	ks	1,000	6 428,40	5 838,37	590,03	6 428,40	0,223
5	731	00005	oběhové čerpadlo 25/60	ks	1,000	23 377,20	21 231,51	2 145,69	23 377,20	0,223
6	731	00005	Montáž kotle, přísl. a odkouření	soubor	1,000	14 244,00	12 936,61	1 307,39	14 244,00	0,223
7	731	00007	Otopná tělesa VK 33/600/1800	ks	6,000	10 910,40	59 453,94	6 008,46	65 462,40	1,336
8	731	00008	Montáž otopných těles	ks	6,000	324,00	1 764,00	180,00	1 944,00	1,336
9	731	00009	Termostatické hlavice	ks	6,000	308,40	1 680,54	169,86	1 850,40	1,336
10	731	00010	Sroubení regulační rohové	soubor	6,000	591,60	3 223,80	325,80	3 549,60	1,336
11	731	00011	potrubí CU 28	m	8,000	652,80	4 743,04	479,36	5 222,40	1,781
12	731	00012	potrubí CU 22	m	35,000	426,00	13 545,00	1 365,00	14 910,00	7,792
13	731	00013	potrubí CU 18	m	25,000	379,20	8 609,75	870,25	9 480,00	5,566
14	731	00013	potrubí CU 15	m	36,000	332,40	10 868,04	1 098,36	11 966,40	8,014
15	731	00015	izolace potrubí 28/9	m	8,000	63,60	462,40	46,40	508,80	1,781
16	731	00016	izolace potrubí 22/9	m	35,000	54,00	1 715,00	175,00	1 890,00	7,792
17	731	00016	izolace potrubí 18/9	m	25,000	54,00	1 225,00	125,00	1 350,00	5,566
18	731	00017	izolace potrubí 15/9	m	36,000	54,00	1 764,00	180,00	1 944,00	8,014
19	731	00018	kulový kohout 1"	ks	2,000	468,00	850,00	86,00	936,00	0,445

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
Objekt: SO 05 ÚT - vícepráce č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				287 926,11	27 004,69	314 930,80	58,062
		731	Ústřední vytápění - kotelny				287 926,11	27 004,69	314 930,80	58,062

1	731	00001	kotel Brotje 50kW	ks	1,000	110 523,60	102 283,21	8 240,39	110 523,60	0,404
2	731	00002	spínací relé	ks	1,000	2 824,80	2 565,52	259,28	2 824,80	0,223
3	731	00003	odkouření 160/110	soub oř	1,000	25 234,80	22 918,61	2 316,19	25 234,80	0,223
4	731	00004	ekvitermní regulace	ks	1,000	6 428,40	5 838,37	590,03	6 428,40	0,223
5	731	00005	oběhové čerpadlo 25/60	ks	1,000	23 377,20	21 231,51	2 145,69	23 377,20	0,223
6	731	00005	Montáž kotle, přísl. a odkouření	soub oř	1,000	14 244,00	12 936,61	1 307,39	14 244,00	0,223
7	731	00007	Otopná tělesa VK 33/600/1800	ks	6,000	10 910,40	59 453,94	6 008,46	65 462,40	1,336
8	731	00008	Montáž otopných těles	ks	6,000	324,00	1 764,00	180,00	1 944,00	1,336
9	731	00009	Termostatické hlavice	ks	6,000	308,40	1 680,54	169,86	1 850,40	1,336
10	731	00010	Sroubení regulační rohové	soub Oř	6,000	591,60	3 223,80	325,80	3 549,60	1,336
11	731	00011	potrubí CU 28	m	8,000	652,80	4 743,04	479,36	5 222,40	1,781
12	731	00012	potrubí CU 22	m	35,000	426,00	13 545,00	1 365,00	14 910,00	7,792
13	731	00013	potrubí CU 18	m	25,000	379,20	8 609,75	870,25	9 480,00	5,566
14	731	00013	potrubí CU 15	m	36,000	332,40	10 868,04	1 098,36	11 966,40	8,014
15	731	00015	izolace potrubí 28/9	m	8,000	63,60	462,40	46,40	508,80	1,781
16	731	00016	izolace potrubí 22/9	m	35,000	54,00	1 715,00	175,00	1 890,00	7,792
17	731	00016	izolace potrubí 18/9	m	25,000	54,00	1 225,00	125,00	1 350,00	5,566
18	731	00017	izolace potrubí 15/9	m	36,000	54,00	1 764,00	180,00	1 944,00	8,014
19	731	00018	kulový kohout 1"	ks	2,000	468,00	850,00	86,00	936,00	0,445

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKY. změny a vícepráce silnoproud podkroví	EČO	
		Místo	Plzeň, Cukrovarská ulice
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa Informačních technologií města Plzně	66362717	
Projektant	SILBA-Elastav s.r.o.	64358844	
Zhotovitel	DOZORSTAV s.r.o.	28382234	CZ28382234
Zpracoval	Ing. Milan Pánek	12402338	
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="15.09.2016"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		600,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		600,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		1 200,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		129 467,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		2 400,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 131 867,00
	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0
	Cena s DPH
	E Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
Objekt: Přístavek - podkroví silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	129 466,66	129 466,66	0,000
		741	Elektromontáže				0,00	129 466,66	129 466,66	0,000

1	741	00001	CYKY 3x1,5	m	175,000	7,32	0,00	1 281,00	1 281,00	0,000
2	741	00002	CYKY 3x2,5	kus	585,000	12,12	0,00	7 090,20	7 090,20	0,000
3	741	00003	CYKY 301,5	m	142,000	7,32	0,00	1 039,44	1 039,44	0,000
4	741	00004	Drobný pomocný materiál	%	0,030	77 775,60	0,00	2 333,27	2 333,27	0,000
5	741	00005	Hmoždinka TDK do sádkkartonu	kus	100,000	3,84	0,00	384,00	384,00	0,000
6	741	00006	Krabice KU 68 LA/1 samoúchytná	kus	56,000	20,88	0,00	1 169,28	1 169,28	0,000
7	741	00007	ovladač Tango 3558A-A651B	kus	6,000	33,36	0,00	200,16	200,16	0,000
8	741	00008	Rámeček TANGO 3901A-B10B	kus	46,000	20,64	0,00	949,44	949,44	0,000
9	741	00009	Rozvaděč RS2	kus	1,000	23 834,40	0,00	23 834,40	23 834,40	0,000
10	741	00010	Svorka WAGO 2273-204 4x0,5-2,5mm červ.	kus	50,000	5,40	0,00	270,00	270,00	0,000
11	741	00011	Tělo 3559-A06345 spínače č.6 bezš.	kus	6,000	93,72	0,00	562,32	562,32	0,000
12	741	00012	Víčko V 68 HA s otvory	kus	8,000	4,20	0,00	33,60	33,60	0,000
13	741	00013	Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B kompletní bezšr.svorky	kus	40,000	108,96	0,00	4 358,40	4 358,40	0,000
14	741	00014	Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3x0,75, transparentní, bílý kryt	kus	8,000	254,16	0,00	2 033,28	2 033,28	0,000
15	741	00015	Sví.nouz. FÉNIX LED 18LED 3h 230V	kus	1,000	657,84	0,00	657,84	657,84	0,000
16	741	00015	Sví.zař. FALCON-236-AR-EP 2x36W+12W LED 4000K IP 20	kus	8,000	1 507,80	0,00	12 062,40	12 062,40	0,000
17	741	00017	Sví.zař. FALCON-236-AR-EP 2x36W IP20	kus	15,000	735,00	0,00	11 025,00	11 025,00	0,000
18	741	00018	Trubice 36W/840 L Lumilux Osram T8	kus	46,000	61,56	0,00	2 831,76	2 831,76	0,000
19	741	00019	úchyt pro svítidlo 236	kus	15,000	282,36	0,00	4 235,40	4 235,40	0,000
20	741	00020	Závěs lankový ZL22 s krytkou	kpl	8,000	423,48	0,00	3 387,84	3 387,84	0,000
21	741	00021	Montáž pérové svorky	kus	50,000	6,00	0,00	300,00	300,00	0,000
22	741	00022	Rozměření stropních úchytů pro svítidla	hod	20,000	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	741	00023	Zapojení střídavého přepínače, řazení 6 zápuštného vč.zap.	kus	6,000	78,00	0,00	468,00	468,00	0,000
24	741	00024	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	kus	40,000	97,32	0,00	3 892,80	3 892,80	0,000
25	741	00025	Montáž nouzového orientačního svítidla LED 8W/3H	kus	1,000	270,00	0,00	270,00	270,00	0,000
26	741	00026	Montáž svítidla závěs 4body + přívod + vypodložení	kus	30,000	588,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,000
27	741	00027	Montáž rozvaděče 56M do sádrokartonové stěny	kus	1,000	756,00	0,00	756,00	756,00	0,000
28	741	00028	Montáž krabice do sádrokartonu KUL	kus	56,000	24,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,000
29	741	00029	Podíl přidružených výkonů (PPV)	%	0,100	42 913,20	0,00	4 291,32	4 291,32	0,000
30	741	00030	Přesun materiálu	%	0,030	77 775,60	0,00	2 333,27	2 333,27	0,000
31	741	00031	Sekání zdí cihlové, kapsy-krab. 100x100x50mm /otvor do sádrokartonu	kus	56,000	21,60	0,00	1 209,60	1 209,60	0,000
32	741	00032	Ukončení kabelové smrště zákl.do 3x2,5mm2	kus	14,000	30,00	0,00	420,00	420,00	0,000
33	741	00033	Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x10 mm2	kus	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,000
34	741	00034	Zatažení kabelu CYKY 3Ax1,5mm2 750V (PO)	m	142,000	11,40	0,00	1 618,80	1 618,80	0,000
35	741	00035	Zatažení kabelu CYKY 3x1,5,2,5 mm2 750V (PO)	m	760,000	11,40	0,00	8 664,00	8 664,00	0,000
36	741	00035	Recyklace svítidla	m	23,000	10,08	0,00	231,84	231,84	0,000
37	741	00037	Recyklace zdroje	kus	46,000	3,00	0,00	138,00	138,00	0,000

Celkem

0,00

129 466,66

129 467

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce	JKSO	
Název objektu	SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKA. změny a vícepráce slaboproud podkroví	EČO	
		Místo	Plzeň, Cukrovarská ulice
		IČ	DIČ
Objednatel	Správa Informačních technologií města Plzně	66362717	
Projektant	SILBA-Elastav s.r.o.	64358844	
Zhotovitel	DOZORSTAV s.r.o.	28382234	CZ28382234
Zpracoval	Ing. Milan Pánek	12402338	
		Dne	

Rozpočet číslo

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	200,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00 %
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	200,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	400,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	37 583,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	800,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 38 383,00		
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0		
				Cena s DPH		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA DOD.4

Objekt: Robotika přístavek podkroví - slaboproud vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 36 303,36 36 303,36 0,000 741 Elektromontáže 0,00 36 303,36 36 303,36 0,000

1	741	00001	Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 13x1 Om, menší rozměry, digitální zpracování signálu a digitální kompenzace teploty, volitelná PET imunita, nastavitelná citlivost PIR a MW, možnost ovládání LED, napájení 12V DC/1 OmA	kus	2,000	740,76	0,00	1 481,52	1 481,52	0,000
2	741	00002	Patice pro hlásiče řady S65, s výstupem otevřený kolektor S 65 BASE	kus	6,000	84,84	0,00	509,04	509,04	0,000
3	741	00003	Požární hlásič - optický hlásič požáru, 9-33V DC/40mA-17mA, paměť poplachu, bez patice S 65 OPT	kus	6,000	506,88	0,00	3 041,28	3 041,28	0,000
4	741	00004	Drobný spotřební elektroinstalační materiál	kus	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000
5	741	00005	Kabel LAM 6+2, lanko, stíněný, 6x0,22+2x0,5mm	m	160,000	12,96	0,00	2 073,60	2 073,60	0,000
6	741	00006	Krabice KO 125/1L	kus	2,000	118,44	0,00	236,88	236,88	0,000
7	741	00007	Trubka 2316/LPE-2 LPE pr.16	m	80,000	6,48	0,00	518,40	518,40	0,000
8	741	00007	Víčko V 125/1	ks	2,000	21,48	0,00	42,96	42,96	0,000
9	741	00009	Sběrníkový 8-zónový expander, 8 vstupních zón, 8 výstupních zón, vstupy je možné konfigurovat jako sčítače IRZ3000/8	kus	1,000	7 251,96	0,00	7 251,96	7 251,96	0,000
10	741	00010	Montáž infradetektoru	kus	2,000	264,00	0,00	528,00	528,00	0,000
11	741	00011	Montáž patice požárního detektoru	kus	6,000	91,20	0,00	547,20	547,20	0,000
12	741	00012	Montáž požárního detektoru	kus	6,000	264,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,000
13	741	00013	Drobné elektroinstalační montážní práce	kpl	1,000	3 200,04	0,00	3 200,04	3 200,04	0,000
14	741	00013	Montáž kabelu LAM/SYKFY	m	160,000	9,72	0,00	1 555,20	1 555,20	0,000
15	741	00014	Montáž trubky ohebná el.instalační(pod) typ 23	m	80,000	30,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
16	741	00015	Montáž systémové kabeláže	ks	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,000
17	741	00017	Zaškolení obsluhy	hod	1,000	456,00	0,00	456,00	456,00	0,000
18	741	00018	Montáž krabice odbočné s víčkem (KO 125) čverc. bezzap.	ks	2,000	84,00	0,00	168,00	168,00	0,000
19	741	00018	Podíl přidružených výkonů (PVP)		0,100	13 588,80	0,00	1 358,88	1 358,88	0,000

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	741	00020	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab. 150x150x1 00mm	kus	2,000	43,20	0,00	86,40	86,40	0,000
21	741	00021	Montáž a uchycení boxu ústředny EZS /expandéru smyček	kus	1,000	264,00	0,00	264,00	264,00	0,000
22	741	00022	Oživení a odzkoušení ústředny EZS	kus	1,000	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,000
23	741	00023	Programování ústředny EZS do 96 zón	kus	1,000	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,000
24	741	00024	Projekt skutečného provedení	kus	1,000	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	1 279,44	1 279,44	0,000
VRN9 Ostatní náklady							0,00	1 279,44	1 279,44	0,000
25	741	00024	Dopravné	kus	1,000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,000
26	000	00026	Režijní a spojovací materiál	kpl	0,050	13 588,80	0,00	679,44	679,44	0,000
Celkem							0,00	37 582,80	37 583	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM
DRONŮ, změny a vícepráce** JKSO

Název objektu **SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKA. změny a vícepráce
slaboproud II podkroví** EČO


Objednatel **Správa informačních technologií města Plzně** Město 2717

Projektant **SILBA-Elastav s.r.o.** IČ 4358844

Zhotovitel **DOZORSTAV s.r.o.** 28382234

Zpracoval **Ing. Milan Pánek** 12402338

Rozpočet číslo **15.09.2016**



DIC
CZ28382234

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	500,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	500,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	800,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	81 278,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	1 800,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 83 078,00	
					DPH % Základ daně DPH celkem	
					snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0	
					Cena s DPH	
					E Přípočty a odpočty	
					Dodá zadavatel	
					Klouzavá doložka	
					Zvýhodnění	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
Objekt: Přístavek podkroví vícepráce elektro - slaboproud

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	79 381,02	79 381,02	0,000
		741	Elektroinstalační materiál				0,00	79 381,02	79 381,02	0,000

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.5
Objekt: Přístavek podkroví vícepráce elektro - slaboproud

1	741	00001	AY 2,5 drát protahovací	m	20,000	4,80	0,00	96,00	96,00	0,000
2	741	00002	Krabice KU 68 LD/1 samoúchytná	kus	15,000	21,24	0,00	318,60	318,60	0,000
3	741	00003	páska vázací 3,6x360 VPP 4/360	kus	300,000	0,96	0,00	288,00	288,00	0,000
4	741	00004	Prodlužovací přívod, 8 zásuvek s přepětovou ochranou + vypínač 230/10A	kus	1,000	759,96	0,00	759,96	759,96	0,000
5	741	00005	Příchytka ESD45	kus	300,000	6,84	0,00	2 052,00	2 052,00	0,000
6	741	00006	skříň RZA-Z-1S14 pod omítku	kus	1,000	925,68	0,00	925,68	925,68	0,000
7	741	00007	Trubka 2336/LPE-2 LPE pr.36	m	60,000	21,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,000
8	741	00008	19" rozvaděč stojanový 18U/600x600 skleněné dveře	kus	1,000	7 632,00	0,00	7 632,00	7 632,00	0,000
9	741	00008	19"vyvazovací panel 1U oboustranná plast.lišta	kus	2,000	288,00	0,00	576,00	576,00	0,000
10	741	00010	4x montážní sada M6 RAX-MS-X19-X1	ks	14,000	20,28	0,00	283,92	283,92	0,000
11	741	00011	Kabel UTP 4P PVC CAT 6 drát	m	150,000	10,68	0,00	1 602,00	1 602,00	0,000
12	741	00012	Kabel UTP 4P PVC CAT6A drát LSOH	m	1 060,000	12,96	0,00	13 737,60	13 737,60	0,000
13	741	00013	Keystone Cat.6	kus	12,000	66,00	0,00	792,00	792,00	0,000
14	741	00014	Keystone Cat.6A FTP	kus	56,000	114,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,000
15	741	00015	Patch panel 24 portů neosazený pro UTP/FTP CAT6A LEXI	kus	2,000	409,56	0,00	819,12	819,12	0,000
16	741	00016	Univerzální ventilátor do 19" rozvaděčů, zabírá 1U pozici, 2 ventilátory o průměru 12 cm	kus	1,000	1 743,96	0,00	1 743,96	1 743,96	0,000
17	741	00017	Zásuvka 1x RJ 45 (ABB Tango)	ks	4,000	119,04	0,00	476,16	476,16	0,000
18	741	00017	Zásuvka 2x RJ 45 (ABB Tango)	ks	11,000	119,04	0,00	1 309,44	1 309,44	0,000
19	741	00019	Montáž příchytky kabelu včetně pásku	kus	300,000	21,60	0,00	6 480,00	6 480,00	0,000
20	741	00020	Montáž systémové kabeláže	kus	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,000
21	741	00021	Montáž krabice odbočné (1901, KO 68) kruh.bez zap	kus	15,000	42,00	0,00	630,00	630,00	0,000

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	741	00022	Montáž krabice rozvodka typ 6455-11 do 4 mm ² vč zap	kus	1,000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,000
23	741	00023	Montáž trubky ohebná el.instalační /pod) typ 23 36 mm	m	60,000	30,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000
24	741	00024	Montáž kapsy-krab. 100x100x50mmmm/otvor do sádrokartonu	kus	15,000	21,60	0,00	324,00	324,00	0,000
25	741	00025	Podíl přidružených výkonů (PPV).	%	0,050	37 539,60	0,00	1 876,98	1 876,98	0,000
26	741	00026	Průraz tl. do 30 cm	kus	2,000	360,00	0,00	720,00	720,00	0,000
27	741	00027	Instalace datové zásuvky Tango	kus	15,000	216,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000
28	741	00028	Montáž a instalace stojanového datového rozvaděče do 30U	kus	1,000	1 824,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,000
29	741	00029	Montáž kabelu 4pár Cat.6 pod omítku v trubce	m	150,000	9,72	0,00	1 458,00	1 458,00	0,000
30	741	00030	Montáž kabelu 4pár Cat6A pod omítku v trubce	m	1 060,000	9,72	0,00	10 303,20	10 303,20	0,000
31	741	00031	Montáž patch panelu do rozvaděče	kus	2,000	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000
32	741	00032	Montáž rozvodného kabelu do RACKU	kus	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000
33	741	00033	Montáž ventilační jednotky	kus	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000
34	741	00034	Montáž vyvazovacího panelu	kus	2,000	120,00	0,00	240,00	240,00	0,000
35	741	00034	Popis datové zásuvky	kus	15,000	18,00	0,00	270,00	270,00	0,000
36	741	00036	Zapojení 4pár kabelu CAT.6	kus	12,000	54,00	0,00	648,00	648,00	0,000
37	741	00037	Zapojení 4pár kabelu CAT.6A	kus	56,000	54,00	0,00	3 024,00	3 024,00	0,000
38	741	00037	Natažení kabelu AY 0,5-1 mm ²	m	20,000	9,72	0,00	194,40	194,40	0,000
39	741	00039	Projekt skutečného provedení	kus	1,000	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady **0,00** **1 896,72** **1 896,72** **0,000**

VRN9 Ostatní náklady **0,00** **1 896,72** **1 896,72** **0,000**

40	741	00039	Doprava	kus	1,000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,000
41	741	00041	Náklady spojené s realizací	kus	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000
42	000	00042	Režijní a spojovací materiál	%	804,720	1,00	0,00	804,72	804,72	0,000

Celkem **0,00** **81 277,74** **81 278** **0,000**

KRYCÍ LSST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce**
 Název objektu **SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKY. změny a vícepráce přívod ovládání klimatizace**

JKSO

EČO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

DIC

66362717	
64358844	
28382234	CZ28382234
12402338	

Dne

Objednatel Správa informačních technologií města Plzně

Projektant SILBA-Elastav s.r.o.

Zhotovitel DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval Ing. Milan Pánek

Rozpočet číslo

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mlmostav. doprava	0,00 %
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	2 387,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 2 387,00		
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0		
				Cena s DPH		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
Objekt: Přístavek - přívod pro ovládání klimatizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 6.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV										
Práce a dodávky PSV							0,00	2 206,82	2 206,82	0,000
741 Elektromontáže							0,00	2 206,82	2 206,82	0,000
1	741	00001	CYKY 3x1,5	m	30,000	7,32	0,00	219,60	219,60	0,000
2	741	00002	Doplnění rozvaděče - jištění	kus	1,000	182,88	0,00	182,88	182,88	0,000
3	741	00004	Drobný pomocný materiál	%	0,030	402,48	0,00	12,07	12,07	0,000
4	741	00005	Přemístění přívodu pro venkovní jednotku klima vč.vysekání v pískovci	m	10,000	90,00	0,00	900,00	900,00	0,000
5	741	00006	Rozšíření rozvaděče - doplnění	kus	1,000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,000
6	741	00007	Podíl přidružených výkonů (PPV)	kus	0,100	1 782,00	0,00	178,20	178,20	0,000
7	741	00007	Přesun materiálu	%	0,030	402,48	0,00	12,07	12,07	0,000
8	741	00009	Zatažení kabelu CYKY 3x1,5,2,5 mm2 750V (PO)	m	30,000	11,40	0,00	342,00	342,00	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	180,00	180,00	0,000
VRN9 Ostatní náklady							0,00	180,00	180,00	0,000
9	000	00010	Dopravné		1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
Objekt: Přístavek - přívod pro ovládání klimatizace

Celkem

0,00

2 386,82

2 387

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny a vícepráce SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKY. změny a vícepráce zámečnické konstrukce zábradlí	JKSO	
Název objektu		ECO	
		Místo	Plzeň, Cukrovarská ulice

Objednatel	Správa informačních technologií města Plzně
Projektant	SILBA-Elastav s.r.o.
Zhotovitel	DOZORSTAV s.r.o.
Zpracoval	Ing. Milan Pánek

1C	DIC
66362717	
64358844	
28382234	CZ28382234
12402338	

Rozpočet číslo

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	0,00 %
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	10 699,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

10 699,00

ROZPOČET

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0		

Cena s DPH

Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Stavba: Zámečnické práce
Objekt: zábradlí schodiště

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							3 349,50	7 349,01	10 698,51	0,044
767 Konstrukce zámečnické							3 349,50	7 349,01	10 698,51	0,044
1	767	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	350,000	28,00	2 593,50	7 206,50	9 800,00	0,018
2	140	140310180	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343, 32 x 2 mm	m	18,000	42,00	756,00	0,00	756,00	0,027
3	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	105,560	1,35	0,00	142,51	142,51	0,000
Celkem							3 349,50	7 349,01	10 699	0,044

ROZPOČET

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA - CENTRUM
DRONŮ, změny a vícepráce**
Název objektu **SO 05 - PŘÍSTAVEK ROBOTIKY. změny a vícepráce
zámečnické konstrukce plošina**

JKSO

EČO

Místo

Plzeň, Cukrovarská ulice

IČ

DIČ

Objednatel Správa informačních technologií města Plzně
Projektant SILBA-Elastav s.r.o.
Zhotovitel DOZORSTAV s.r.o.
Zpracoval Ing. Milan Pánek

66362717

64358844

28382234

CZ28382234

12402338

Dne

Rozpočet číslo

15.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	100,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	100,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	100,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	26 205,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	300,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 26 505,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Stavba: Zámečnické práce
 Objekt: plošina pro anténu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							19 347,24	6 858,17	26 205,41	0,297
767 Konstrukce zámečnické							19 347,24	6 858,17	26 205,41	0,297
1	767	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	282,400	31,50	2 355,22	6 540,38	8 895,60	0,014
2	140	140310230	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343, 42,4 x 3 mm	m	26,667	62,40	1 664,02	0,00	1 664,02	0,080
3	592	592271590	rošt perforovaný pozinkovaný, tř. C250 FASERFIX KS 100, D 6 mm, 100x14,9x2 cm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,043
4	130	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,160	20 800,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,160
5	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,297	1 070,00	0,00	317,79	317,79	0,000
Celkem							19 347,24	6 858,17	26 205	0,297

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, změny** Datum:

17.02.2017

Objednatel: Správa informačních technologií města Plzně

Projektant:

Zhotovitel: DOZORSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Cena s VRN	Cena rozdíl
	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA - CENTRUM DRONŮ, vícepráce, změny a méněpráce k 17.2.2017			
	SO 01	344 203,00	351 403,00	
	sádrokartony, ŽB kce	283 219,00	289 019,00	
	Sádrokartony 1.NP a 2.NP	60 984,00	62 384,00	
	SO 02			
	SO 04			
	SO 05	13 213,00	13 213,00	
	úhelníky, nivelace	13 213,00	13 213,00	
Celkem		357 416	364 616	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DODATEK Č.5	JKSO	
Název objektu	SO 01 sádrokartony 1.PP, ZB kce	EČO	
IČ	DIČ	Místo	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			

Rozpočet číslo

Dne

15.02.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	283 219,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady
				D Celkem bez DPH 289 019,00	
				DPH % Základ daně DPH celkem snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0	
				Cena s DPH	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvyhodnění	

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DODATEK Č.5
 Objekt: sádkartony 1.PP, ZB kce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							53 977,44	46 381,79	100 359,23	24,588
4 Vodorovné konstrukce							47 706,64	7 080,22	54 786,86	23,406
1	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,276	2 860,00	8 288,28	1 081,08	9 369,36	8,037
2	011	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,276	2 860,00	8 288,28	1 081,08	9 369,36	8,037
3	011	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,622	2 920,00	6 633,66	1 022,58	7 656,24	6,433
4	011	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný ti 0,75 mm	m2	52,260	315,00	14 998,62	1 463,28	16 461,90	0,424
5	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,058	37 400,00	1 305,00	864,20	2 169,20	0,061
6	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,196	24 900,00	4 096,40	784,00	4 880,40	0,206
7	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,196	24 900,00	4 096,40	784,00	4 880,40	0,206
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							205,20	14 194,80	14 400,00	0,109
8	014	629995213	Očištění vnějších ploch kamenného tvrdého povrchu vč.nátěru	kus	18,000	800,00	205,20	14 194,80	14 400,00	0,109
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 065,60	10 009,60	16 075,20	1,072
9	013	975074121	Jednostranné podchycení stropních průvlaků	m	40,000	389,00	5 800,00	9 760,00	15 560,00	0,990
10	013	975078121	Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků do 1500 kg/m ZKD 1 m v výztuhy přes 3,5 m	m	16,000	32,20	265,60	249,60	515,20	0,083
998 Přesun hmot							0,00	15 097,17	15 097,17	0,000
11	011	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	24,954	605,00	0,00	15 097,17	15 097,17	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							108 063,95	103 749,77	182 859,96	-0,468

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
713 Izolace tepelné						32 996,32	36 557,11	69 553,43	0,444	
12	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	211,020	73,20	1 920,28	13 526,38	15 446,66	0,063
13	631	631667530	pás tepelný ROTAFLEX SUPER TP 01 tl.100 mm	m2	211,020	129,00	27 221,58	0,00	27 221,58	0,253
14	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	423,567	73,20	3 854,46	27 150,64	31 005,10	0,127
15	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,444	795,00	0,00	352,98	352,98	0,000
15a	713		Izolace tepelné	Kč	1,000	-4 472,89	0,00	-4 472,89	-4 472,89	0,000
714 Akustická a protiotřesová opatření						11 076,26	2 868,75	13 945,01	0,131	
16	714	714183002	Montáž pohltivých desek Itaver, Rotaflex a jiných na sraz volně stropů a stěn	m2	65,540	42,00	0,00	2 752,68	2 752,68	0,000
17	283	283722850	deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 500 x 80 mm	m2	65,540	169,00	11 076,26	0,00	11 076,26	0,131
18	714	998714101	Přesun hmot tonážní tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,131	886,00	0,00	116,07	116,07	0,000
763 Konstrukce suché výstavby						43 517,20	-11 556,17	3 007,28	-1,433	
19	763	763131341	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	-211,020	700,00	-49 800,72	-97 913,28	-147 714,00	-5,427
20	763	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	211,020	600,00	51 699,90	74 912,10	126 612,00	3,575
21	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	211,020	20,70	0,00	4 368,11	4 368,11	0,000
22	283	283292100	zábrana parotěsné PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	211,020	13,30	2 806,57	0,00	2 806,57	0,036
23	631	631667500	pás tepelný ROTAFLEX SUPER TP 01 tl.60 mm	m2	423,567	77,00	32 614,66	0,00	32 614,66	0,305
24	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	0,000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,000
25	283	283292100	zábrana parotěsné PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	0,000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,079
26	763	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	-1,433	1 180,00	0,00	-1 690,94	-1 690,94	0,000
26a	763	763161791	Příplatek k cenám podkroví za dalších 10cm tepelné izolace	m2	-1 380,960	10,13	0,00	-13 989,12	-13 989,12	0,000
767 Konstrukce zámečnické						20 474,17	75 880,08	96 354,24	0,95	
27	767	767991913	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní -řezání materiálu	m	99,750	30,50	0,00	3 042,38	3 042,38	0,000
28	767	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní -zpracování materiálu	hod	63,000	300,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,000
29	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	354,000	95,50	0,00	33 807,00	33 807,00	0,019
30	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	369,000	51,80	0,00	19 114,20	19 114,20	0,021
31	130	130109720	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h-120 mm	t	0,063	19 500,00	1 228,50	0,00	1 228,50	0,063
32	130	130214000	tyč kotevní celozávitová CKT D 20 mm ST 500 S	m	3,724	109,00	405,92	0,00	405,92	0,013
33	130	130214060	matice pro CKT D 20 mm ST 500 S	kus	12,000	65,50	786,00	0,00	786,00	0,002

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
34	136	136112100	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm	t	0,291	19 500,00	5 674,50	0,00	5 674,50	0,291
35	130	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,115	20 700,00	2 380,50	0,00	2 380,50	0,115
36	130	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 30 x 30 x 6 mm	t	0,421	23 750,00	9 998,75	0,00	9 998,75	0,421
38	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,950	1 070,00	0,00	1 016,50	1 016,50	0,000
Celkem							162 041	150 132	283 219	24,120

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA DOD.4**

JKSO

Název objektu **změna SO 01 SDK pohled 1 a 2. NP**

EČO

Místo

DIC

IČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

22.02.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Rozpočtové náklady v CZK						
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	400,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	400,00
5	"NI" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	600,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	60 984,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	1 400,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 62 384,00		
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0		
				Cena s DPH		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DOD.4
Objekt: změna SO 01 SDK pohled 1 a 2. NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	60 984,00	60 984,00
		763	Konstrukce suché výstavby					0,00	60 984,00	60 984,00
1	763	R	Doplnění rastru z boku trámů (vyrovnání nerovností)	m	3 388,000	18,00	0,00	60 984,00	60 984,00	-10,894
			Celkem					0	60 984	60 984

KRYCÍ LÖST ROZPOČTU

Název stavby **REKONSTRUKCE CUKROVARSKA - II.ETAPA DODATEK C.5** JKSO

Název objektu **SO 05 přidané úhelníky** EČO

Místo
ič DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

16.02.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
	0,00		0,00		0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			0,00
6	Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	13 213,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D	Celkem bez DPH 13 213,00
					DPH % Základ daně DPH celkem
					snížená 15,0 0,00 0,00 základní 21,0 27 612,69 5 798,66
					Cena s DPH 33 411,35
				E	Přípočty a odpočty
					Dodá zadavatel
					0,00
					Klouzavá doložka
					0,00
					Zvýhodnění
					0,00

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE CUKROVARSKÁ - II.ETAPA DODATEK Č.5
Objekt: SO 05 přidané úhelníky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 16.2.2017

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							7 312,35	5 900,34	13 212,69	0,434
767 Konstrukce zámečnické							2 049,76	2 629,48	4 679,24	0,068
1	767	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	63,600	51,80	737,76	2 556,72	3 294,48	0,004
2	130	130104140	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 4 mm	ř	0,064	20 500,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,064
3	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,068	1 070,00	0,00	72,76	72,76	0,000
771 Podlahy z dlaždic							5 262,59	3 270,86	8 533,45	0,366
4	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	13,480	38,30	308,69	207,59	516,28	0,004
5	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	13,480	192,00	1 321,04	1 267,12	2 588,16	0,096
6	771	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	148,280	35,50	3 632,86	1 631,08	5 263,94	0,265
7	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,366	451,00	0,00	165,07	165,07	0,000
Celkem							7 312,35	5 900,34	13 213	0,434