

Označ	Seznam položek	MJ	J.cena	Výměra	Cena	Změnový list	Komentář dodavatele
-	<b>51 Základní rozpočet</b>				<b>18 646 428,52</b>		
-	<b>51 S: Pojezdová dráha TWY R + odbavovací stání OP JIH</b>				<b>18 646 428,52</b>		
-	<b>10 SO11: Přípravné práce, demolice - skřívka ornice a demolice zpevněných ploch</b>				<b>20 054 281,20</b>		
-	<b>10 SO11.1: Přípravné práce, demolice - skřívka ornice a demolice zpevněných ploch - 1. etapa</b>				<b>20 054 281,20</b>		
-	<b>3 SO11.1-009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>549 157,07</b>		
	57 966007112 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m			-15 326,99		Práce provedeny LP□
	58 966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2			-109 157,37		Práce provedeny LP
	64 961044111 Bourání ŽB římsy podél stávající 04/22	m3			673 641,44		Bourání nad rámec PD Demolice□
-	<b>7 SO11.1-0997: Přesun sutě</b>				<b>19 505 124,13</b>		
	64 997013821-1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem dehtu kód odpadu 170 301	t			19 787 423,69		N odpad nad předpoklad VV
	66 997221551-1a Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele - stavby – recyklační středisko	t			-383 172,60		odpočet za N odpady
	67 997221551-1b Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele - stavby	t			627 380,54		N odpad nad předpoklad VV
	68 997221561-1 Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele - stavby	t			79 906,51		Odvoz vybourané římsy
	73 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t			153 666,77		Uložení ŽB zlomků římsy
	74 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			-736 872,32		odpočet za N odpady
	75 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t			-23 208,46		odpočet za N odpady
-	<b>4 SO23: Kabelové podchody a kabelovody</b>				<b>329 137,78</b>		
-	<b>4 SO23.1: Kabelové podchody a kabelovody - 1. etapa</b>				<b>329 137,78</b>		
-	<b>1 SO23.1-004: Vodorovné konstrukce</b>				<b>195 920,00</b>		
	24 452323131 Zabetonování stávajícího kabelovodu(kolektoru) na TWY L z betonu prostého tř. C 8/10	m3			195 920,00		zabetonování stávajícího kabelovodu na TWY L
-	<b>2 SO23.1-009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>35 352,00</b>		
	30 977151121 Jádrové vrtání DN 120 mm, hl. 350 mm	ks			21 528,00		Stávající kab. šachty v trase ŘLP (8+6); stávající šachta u Terminálu 3
	31 977151122 Jádrové vrtání DN 120, hl. 250 mm	ks			13 824,00		Šachty KK1A; KK6A; KK6B; KK26
-	<b>1 SO23.1-M-46: Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>97 865,77</b>		
	56 460521112 Těleso trubkového kabelovou z betonu prostého C 16/20 v místě rozdělení kabelovodu	m3			97 865,78		Změna napojení nového kabelovodu do stávajících šachet. Cca 10 m od napojení do stávajících šachet se kabelovod musel rozdějit, kdy jeden se napojoval z boku a druhý z čela komory.
-	<b>3 SO24: Dešťová kanalizace</b>				<b>-789 085,97</b>		
-	<b>3 SO24.1: Dešťová kanalizace - 1. etapa</b>				<b>-789 085,97</b>		
-	<b>3 SO24.1-001: Zemní práce</b>				<b>-789 085,97</b>		
	8 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2			-286 011,11		Odpočet neprovedených dodávek a prací
	9 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2			-146 415,31		Odpočet neprovedených dodávek a prací
	15 58331200-1 vhodná zásypová zemina	t			-356 659,55		Odpočet neprovedených dodávek a prací
-	<b>1 SO25: Silnoproudé přeložky</b>				<b>-123 205,80</b>		
-	<b>1 SO25.1: Silnoproudé přeložky - 1.etapa</b>				<b>-123 205,80</b>		
-	<b>1 SO25.1-01: Dodávka a montáž</b>				<b>-123 205,80</b>		
	8 Pol7 demontáž -kabel TKZ 150x4x0,8	m			-123 205,80		
-	<b>2 SO26: Slaboproudé přeložky</b>				<b>-53 473,50</b>		
-	<b>2 SO26.1: Slaboproudé přeložky - 1.etapa</b>				<b>-53 473,50</b>		
-	<b>2 SO26.1-02: Technologická spojka</b>				<b>-53 473,50</b>		
	37 Pol39 Dodávka - Optický mikrookabel 96 vláken 9/125µm singlemode OFS k zafouknutí do mikrotrubičky 10/8 mm	m			-34 600,50		

	38	Pol40	montáž -Optický mikrookabel 96 vláken 9/125µm singlemode OFS k zafouknutí do mikrotrubičky 10/8 mm	m					-18 873,00		
-	<b>31 SO33: Provizorní přetahovací plocha k hangáru N</b>									<b>-771 225,18</b>	
-	<b>31 SO33.: Provizorní přetahovací plocha k hangáru N</b>									<b>-771 225,18</b>	
-	<b>21 SO33-001: Zemní práce</b>									<b>-189 676,24</b>	
	1	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2					-8 110,62		
	2	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2					-3 888,99		
	3	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3					-15 509,06		
	4	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3					-2 582,65		
	5	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3					-599,29		
	6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3					-19,69		
	7	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3					-3 635,18		
	8	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3					-118,10		
	9	162301102-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku nebo z meziskládky dle - dodavatele stavby včetně uložení	m3					-47 509,61		
	10	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně - uložení	m3					-23 576,95		
	11	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3					-10 774,35		
	12	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3					-722,75		
	13	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t					-7 081,20		
	14	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3					-7 084,18		
	15	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t					-22 596,31		
	16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3					-26,87		
	17	58331200-1	vhodná zásypová zemina	t					-130,49		
	18	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2					-9 404,43		
	19	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2					-5 174,40		
	20	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t					-15 915,15		
	23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2					-5 215,98		
-	<b>7 SO33-005: Komunikace pozemní</b>									<b>-576 582,24</b>	
	26	561061121-1	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2 - včetně dodání pojiva	m2					-68 768,00		
	27	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2					-82 878,00		
	28	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2					-138 982,96		
	29	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2					-159 478,00		
	30	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2					-8 192,80		
	31	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2					-2 929,84		
	32	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2					-115 352,64		
-	<b>3 SO33-009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>									<b>-4 966,70</b>	
	36	919111222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m					-2 602,60		
	37	919122121-0	Nalítí spár zálivkou za tepla	m					-1 127,85		
	38	919122121-2	Těsnění spár zálivkou za tepla N1 pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m					-1 236,26		
	51								18 646 429		