

Akce : ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225, Koprivnice - rekonstrukce šaten

REKAPITULACE NÁKLADŮ NA STAVBU

OPRAVA 370 SKŘÍŇEK

		Cena v Kč bez DPH	
A)	Celkové náklady za stavbu 1) +2) z rozpočtů (1) Náklady z rozpočtů SO 01 + SO 04 + SO 05-1) +2)Ostatní náklady ze souhrnného listu)		2 288 388,00 Kč
B)	Úklid do čista dotčených místností v objektu a dotčených prostranství	soub.	10 000,00 Kč
C)	Zpracování projektové dokumentace skut. provedení	soub.	5 000,00 Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH
21% DPH


2 303 388,00 Kč

483 711,48 Kč

NÁKLADY CELKEM VČETNĚ DPH

2 787 099,48 Kč

Zpracoval: Pavel Hložek
PAV trade s.r.o.
Dne: 6.6.2016


PAV trade s.r.o. -1-
Bezručova 990, 73911 Fydlant n.O.
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 052016
 Stavba: **Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu**

JKSO:
 Místo: Kopřivnice

CC-CZ:
 Datum: 6.6.2016

Objednatel:
 Město Kopřivnice

IČ: 00298077
 DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

IČ: 28567234
 DIČ: CZ28567234

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Pavel Hložek

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				2 273 388,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				15 000,00
Cena bez DPH				2 288 388,00
DPH	základní	21,00%	ze 2 288 388,00	480 561,48
	snížená	15,00%	ze 0,00	0,00
Cena s DPH				2 768 949,48
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



-1-
PAV trade s.r.o.
 Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O.
 IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 052016

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Místo: Kopřivnice

Datum: ###

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 273 388,00	2 750 799,00
SO 01	1.Etapa - Rekonstrukce prostoru šaten v 1.NP	2 126 136,00	2 572 625,00
SO 02	2.Etapa - Rekonstrukce vstupní chodby-NENACEŇOVAT	0,00	0,00
SO 03	3.Etapa - Rekonstrukce výstupní chodby-NENACEŇOVAT	0,00	0,00
SO 04	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	121 035,00	146 452,00
SO 05-1	ÚT etapa 1	26 217,00	31 723,00
SO 05-2	ÚT etapa 2 -NENACEŇOVAT	0,00	0,00
SO 05-3	ÚT etapa 3 - NENACEŇOVAT	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	15 000,00	18 150,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 288 388,00	2 768 949,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu
Objekt: SO 01 - 1.Etapa - Rekonstrukce prostoru šaten v 1.NP

JKSO:
Místo: Kopřivnice
Objednatel:
Město Kopřivnice
Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 06.06.2016
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
IČ: 28567234
DIČ: CZ28567234
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel: Pavel Hložek

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 111 136,24
Ostatní náklady				15 000,00
Cena bez DPH				2 126 136,00
DPH základní	21,00%	ze	2 126 136,00	446 489,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 572 625,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko


PAV trade s.r.o. -1-
Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O.
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Objekt: SO 01 - 1.Etapa - Rekonstrukce prostoru šaten v 1.NP

Místo: Kopřivnice Datum: 06.06.2016
Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: PAV trade s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hložek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 111 136,24

HSV - Práce a dodávky HSV

123 492,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 993,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 141,70

8 - Trubní vedení

1 770,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

55 631,66

997 - Přesun sutě

-6 881,62

998 - Přesun hmot

836,85

PSV - Práce a dodávky PSV

1 987 644,20

763 - Konstrukce suché výstavby

296 601,08

766 - Konstrukce truhlářské

113 242,28

767 - Konstrukce zámečnické

851 133,47

771 - Podlahy z dlaždic

451 275,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

44 055,18

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

38 873,38

Doplňující informace č.1

192463,73

2) Ostatní náklady

15 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 318 599,73

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Objekt: SO 01 - 1.Etapa - Rekonstrukce prostoru šaten v 1.NP

Místo: Kopřivnice

Datum: 06.06.2016

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 111 136,24

HSV - Práce a dodávky HSV

123 492,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 993,15

1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	60,441	438,36	26 494,92
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------

ZE1

(12,2+12,04)*2,0 48,480

-(0,9*1,97*3) -5,319

dozdívky stěny mezi šatnou a chodbou na obou stranách

3,2*2,7*2 17,280

Součet 60,441

2	K	342272632	stěny výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	1,610	927,30	1 492,95
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

dozdívky stěny mezi šatnou a chodbou na obou stranách

0,4*1,2+0,5*0,1 0,530

0,9*1,2 1,080

Součet 1,610

3	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	15,900	63,23	1 005,28
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

2,0*2*2+2,7*2+1,2+0,5+0,4*2 15,900

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 141,70

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	141,588	113,81	16 113,42
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------

ZE1

(12,2+12,04)*2,0*2 96,960

(12,2+12,04)*0,2 4,848

dozdívky stěny mezi šatnou a chodbou na obou stranách

3,2*2,7*2*2 34,560

Mezisoučet 136,368

dozdívky stěny mezi šatnou a chodbou na obou stranách

0,4*(1,2+0,2)*2 1,280

(0,5+0,2)*(0,1+0,2)*2 0,420

(0,9+0,2)*(1,2+0,2)*2 3,520

Mezisoučet 5,220

Součet 141,588

5	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	141,588	105,38	14 919,84
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	21,375	168,60	3 603,83
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

O2, D1

(4,2*0,4+2,7*3*0,4) 4,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5*0,9*2+1,2*2)*2*0,3		6,840		
			(2,05+1,0*2)*0,3		1,215		
			(5,1+2,7*2)*0,4*2		8,400		
			Součet		21,375		
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	55,350	92,73	5 132,61
			(4,2+2,7*2)		9,600		
			(5*0,9*2+1,2)*2		20,400		
			(2,05+0,5+1,8)		4,350		
			(5,1+2,7*2)*2		21,000		
			Součet		55,350		
8	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	252,90	1 011,60
9	M	553313520	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	4,000	590,10	2 360,40
			Součet				1 770,30
8 - Trubní vedení							
10	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	6,000	295,05	1 770,30
			K2				
			5		5,000		
			K3				
			1		1,000		
			Součet		6,000		
			Součet				55 631,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	495,588	16,86	8 355,61
			(12,2+12,04)*17,95		435,108		
			21,6*2,8		60,480		
			Součet		495,588		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	495,588	29,51	14 622,32
			(12,2+12,04)*17,95		435,108		
			21,6*2,8		60,480		
			Součet		495,588		
13	K	953941221R	Osazování a dodávka kovových poklopů s rámy 690x690mm	kus	5,000	4 215,00	21 075,00
14	K	953941222R	Osazování a dodávka kovových poklopů s rámy 950x650mm, K3	kus	1,000	5 479,50	5 479,50
15	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,180	42,15	386,94
			vstup do nové místnosti za šatnami				
			(0,3*2+0,2)*2,7		2,160		
			mezi šatnou a chodbou na obou stranách				
			5,1*2,7*2		27,540		
			-(1,9*2,7*2)*2		-20,520		
			Součet		9,180		
16	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	13,110	54,80	718,36
			(4,2+2,7*2)*0,2		1,920		
			(5,1+2,7*2)*0,2*2		4,200		
			(5*0,9*2+1,2)*0,3*2		6,120		
			(2,05+0,5+1,8)*0,2		0,870		
			Součet		13,110		
17	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 1 m2	m2	12,960	185,46	2 403,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			mezi šatnou a chodbou na obou stranách				
			0,9*1,2*6*2		12,960		
			Součet		12,960		
18	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,180	126,45	1 160,81
			při vstupu do šaten				
			1,7*2,7*2		9,180		
			Součet		9,180		
19	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	20,520	54,80	1 124,39
			D1 mezi šatnou a chodbou na obou stranách				
			1,9*2,7*2*2		20,520		
			Součet		20,520		
20	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,362	843,00	305,17
			stěna mezi šatnou a chodbou				
			(0,5*2,05*0,3+0,5*1,8)*0,3		0,362		
			Součet		0,362		
			997 - Přesun sutě				-6 881,62
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,350	252,90	4 387,82
22	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,350	168,60	2 925,21
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	225,550	4,22	950,69
24	K	997013800	Výtěžnost železa z demontáže šatních kójí	t	-11,772	1 686,00	-19 847,59
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,578	843,00	4 702,25
			17,35-11,772		5,578		
			998 - Přesun hmot				836,85
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,618	126,45	836,85
			PSV - Práce a dodávky PSV				1 795 180,47
			763 - Konstrukce suché výstavby				296 601,08
27	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	534,372	126,45	67 571,34
28	M	590305770	podhled kazetový, hrana E15 tl. 12,5mm 600 x 600 mm	m2	561,091	379,35	212 849,87
29	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	60,480	54,80	3 314,00
			51 stávající kazetový podhled 600x600				
			chodba při vstupu do šaten				
			2,8*21,6		60,480		
			Součet		60,480		
30	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	5 087,334	2,53	12 865,87
			766 - Konstrukce truhlářské				113 242,28
31	K	766622115	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	10,800	151,74	1 638,79
			O2				
			4,5*1,2*2		10,800		
			Součet		10,800		
32	M	611400060R	okno plastové pevné zasklení 4500x1200mm, O2	kus	2,000	6 037,57	12 075,13
33	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně D3	kus	4,000	84,30	337,20
34	M	611629360	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát plně 1křídle 90x197 cm, vč. kování a kliky, D3	kus	4,000	3 540,60	14 162,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	76660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlikem do zdiva, D1	kus	2,000	767,13	1 534,26
36	M	610111000R	Vnitřní dveře plastové prosklené 1900x2700, D1, panikové otvírátky na obou křídlech	kus	2,000	41 252,21	82 504,41
37	K	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	2,000	84,30	168,60

mezi chodbou do šaten a halou na obou stranách

1+1 2,000

Součet 2,000

38	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 948,968	0,42	821,49
----	---	-----------	--	---	-----------	------	--------

767 - Konstrukce zámečnické

851 133,47

39	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	692,478	126,45	87 563,84
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

K1 stávající šatní kóje

šatny

(17,95*4+6,925*11+6,855*11)*3,1 692,478

Součet 692,478

40	K	767821100R	Dodávka a montáž kovových šatních skříněk 1800x300x500mm, technické parametry viz. T1	kus	370,000	1 896,75	701 797,50
----	---	------------	---	-----	---------	----------	------------

T1

32*7+34*48+36*48+35*25+46*46+36*46+32*25 450,000

Součet 450,000

41	K	767000000R	Dodávka a montáž Fe síť v.1200mm mezi 2x L profil 30x3mm, oka 50x50, ZE1	m	24,300	2 107,50	51 212,25
----	---	------------	--	---	--------	----------	-----------

ZE1

12,2*12,1 24,300

Součet 24,300

42	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	12 526,544	0,84	10 559,88
----	---	-----------	--	---	------------	------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic

451 275,08

43	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	534,372	354,06	189 199,75
44	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm -dle výběru investora	m2	587,809	375,14	220 507,73
45	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	534,372	4,22	2 252,38
46	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvoustožkovým lepidlem	m2	534,372	25,29	13 514,27
47	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	534,372	21,08	11 261,89
48	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	217,560	25,29	5 502,09

17,95*2*2+12,2*2*2+12,04*2*2 168,760

21,6*2*2,8*2 48,800

Součet 217,560

49	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	3,000	42,15	126,45
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

dveře chodby do šaten

1,5*2 3,000

Součet 3,000

50	M	590541001R	profil přechodový	m	3,300	252,90	834,57
----	---	------------	-------------------	---	-------	--------	--------

3*1,1 3,300

51	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	4 790,003	1,69	8 075,95
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

44 055,18

52	K	783128211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	54,600	252,90	13 808,34
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

oprava stávajících laviček-přelakování, 65 ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,05*0,4*2*65		54,600		
			Součet		54,600		
53	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	54,600	252,90	13 808,34
54	K	783314100R	Syntetický nátěr zámečnických konstrukcí stávajících laviček	ks	65,000	252,90	16 438,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							38 873,38
55	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 080,992	26,98	29 160,84
			stěny zdiva				
			ZE1				
			(12,2+12,04)*2,3*2		111,504		
			(12,2+12,04)*0,2		4,848		
			zdivo				
			(21,6+2,8)*2*2,65		129,320		
			-1,7*2,7*2		-9,180		
			(12,2+12,04+1,6*4+4,6*4)*3,1		152,024		
			-4,5*1,2*2		-10,800		
			-(5,4*1,2*2+3,6*1,2)		-17,280		
			(12,2+12,04+11,65*4)*2,8		198,352		
			-1,7*2,7*2		-9,180		
			-1,9*2,7*2		-10,260		
			Mezisoučet		539,348		
			stropy				
			S2				
			534,372		534,372		
			(12,2+12,04)*0,3		7,272		
			Mezisoučet		541,644		
			Součet		1 080,992		
56	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu, omyvatelnou	m2	460,856	21,08	9 712,54
			stěny zdiva				
			ZE1				
			(12,2+12,04)*2,3*2		111,504		
			(12,2+12,04)*0,2		4,848		
			zdivo				
			(21,6+2,8)*2*2,3		112,240		
			-1,7*2,3*2		-7,820		
			(12,2+12,04+1,6*4+4,6*4)*2,3		112,792		
			-(5,4*1,2*2+3,6*1,2)		-17,280		
			-4,5*0,2*2		-1,800		
			(12,2+12,04+11,65*4)*2,3		162,932		
			-1,7*2,3*2		-7,820		
			-1,9*2,3*2		-8,740		
			Součet		460,856		

přilučující informace č.1

57			Dodávka a montáž - vyrovnání podlah samonivelační stěrkou do 4cm tl.	m2	534,372	358,275	191452,13
58			Úprava dveřních křidel do š. 900mm	ks	6,00	126,45	758,70
59			Dodávka a montáž prahu do š.800mm	ks	1	252,9	252,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu
Objekt: SO 04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

JKSO:
Místo: Kopřivnice

CC-CZ:
Datum: 06.06.2016

Objednatel:
Město Kopřivnice

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

IČ: 28567234
DIČ: CZ28567234

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	121 034,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 121 035,00

DPH základní	21,00%	ze	121 035,00	25 417,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 146 452,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

PAV trade s.r.o. -1-
Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O.
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Objekt: SO 04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Kopřivnice

Datum: 06.06.2016

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	121 034,99
M - Práce a dodávky M	121 034,99
21-M - Elektromontáže	121 034,99
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	121 035,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Objekt: SO 04 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Kopřivnice

Datum: 06.06.2016

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 034,99

M - Práce a dodávky M

121 034,99

21-M - Elektromontáže

121 034,99

1	K	M21	Sílnoproud - viz. samostatný rozpočet (etapa 1)	soub	1,000	121 034,99	121 034,99
2	K	M21	Sílnoproud - viz. samostatný rozpočet (etapa 2)	soub	1,000		0,00
3	K	M21	Sílnoproud - viz. samostatný rozpočet (etapa 3)	soub	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Objekt: SO 05-1 - ÚT etapa 1

JKSO:

Místo: Kopřivnice

CC-CZ:

Datum: 06.06.2016

Objednatel:

Město Kopřivnice

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Zhotovitel:

IČ: 28567234

DIČ: CZ28567234

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 217,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 217,00
DPH základní	21,00%	ze	26 217,00	5 506,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	31 723,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

PAV trade s.r.o. -1-
Bězručova 990, 73911 Frýdlant n.O.
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Objekt: SO 05-1 - ÚT etapa 1

Místo: Kopřivnice

Datum: 06.06.2016

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 217,30
PSV - Práce a dodávky PSV	26 217,30
734 - Ústřední vytápění	4 299,30
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 918,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 217,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ 17. listopadu

Objekt: SO 05-1 - ÚT etapa 1

Místo: Kopřivnice

Datum: 06.06.2016

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 217,30

PSV - Práce a dodávky PSV

26 217,30

734 - Ústřední vytápění

4 299,30

1	K	73500000R	Výměna sekčních uzávěrů Dod+Mtž	kus	6,000	716,55	4 299,30
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	--------	----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 918,00

2	K	73500001R	Repase otopných těles litinových do 30 čl., dvojnásobný nátěr, s emailováním	kus	8,000	1 264,50	10 116,00
3	K	73500002R	Napuštění, odvzdušnění systému	hod	24,000	210,75	5 058,00
4	K	73500003R	Topná zkouška systémů	hod	32,000	210,75	6 744,00

ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice
D.1.4.5. - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Soupis prací neoceněný


I. Etapa

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	115892,69
CENA SPECIFIKACÍ	2950,50
ZKOUŠKY A REVIZE	2191,80
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	121034,99

Zpracoval: Pavel Hložek
PAV trade s.r.o.
Dne: 6.6.2016


PAV trade s.r.o. -1-
Bezručova 990, 73911, Frýdek-Místek
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

SO 04 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SILNOPROUD	1760,18	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	1018,34	
PSV KABELY	8345,70	
SPECIF.PSV KABELY	3879,06	
PSV KOMPLETACE	640,68	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	2002,13	
PSV SVITIDLA	5479,50	
SPECIF.PSV SVITIDLA	79966,98	
HL.III-HZS	10368,90	
POPLATEK	2431,21	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		115892,69
ROZVADECE	2950,50	
CENA SPECIFIKACÍ		2950,50
REVIZE	2191,80	
ZKOUŠKY A REVIZE		2191,80

Oddíl	REVIZE			
Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0001	38010001	Vychozi revize	hod 8	210,75 1686,00
0002	38010002	Spoluprace s reviznim technikem	hod 3	168,60 505,80
0003	SOUČET	REVIZE		2191,80

Oddíl	PSV SILNOPROUD			
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Min/mj Celkem Min
0004	2100103012	Krabice pristrojova	kus 17	8,43 143,31
0005	2100103210	Krabice odbočna vc.svorkovnice	kus 27	29,51 796,64
0006	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus 15	12,65 189,68
0007	211010002	Hmozdinka HM 8	kus 187	3,37 630,56
0008	SOUČET	Časový fond položek [minut]		1760,18
0009		Časový fond položek [hodin]		29,34
0010	SOUČET	PSV SILNOPROUD	0,0 Kč/h	1760,18

Oddíl	SPECIF.PSV SILNOPROUD			
Sazebník:	Cenik materialu			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0011	34571518	Krabice pristrojova B	kus 17	5,90 100,32
0012	34571521	Krabice odbočna vc.svorkovnice B	kus 27	21,08 569,03
0013	56227008	Hmozdinka 8 B	kus 187	1,69 315,28
0014	58541113	Sadra B	kg 4	8,43 33,72
		vykres c.D.1.4.1.b-01		
0015	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD		1018,34

Oddíl		PSV KABELY				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0016	2108001050	Kabel Cu 3Ox1,5 ul pod omítkou/pevně	m	155	12,65	1959,98
0017	2108001052	Kabel Cu 3Jx1,5 ul pod omítkou/pevně	m	410	12,65	5184,45
0018	2108001150	Kabel Cu 5Jx1,5 ul pod omítkou/pevně	m	25	12,65	316,13
0019	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou/pevně	m	70	12,65	885,15

0020	SOUČET	Časový fond položek [minut]				8345,70
0021		Časový fond položek [hodin]				139,10

0022	SOUČET	PSV KABELY	0,0	Kč/h		8345,70

Oddíl		SPECIF.PSV KABELY				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0023	34111030	Kabel Cu CYKY 3Ox1,5 mm2- B	m	163	8,43	1374,09
0024	34111032	Kabel Cu CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	43,05	21,08	907,28
0025	34111090	Kabel Cu CYKY 5Jx1,5 mm2- B	m	26,25	16,02	420,45
0026	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B vykres c.D.1.4.1.b-01	m	73,5	16,02	1177,25

0027	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY				3879,06

Oddíl		PSV KOMPLETACE				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0028	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	0	37,94	0,00
0029	210110045	Spinac zapusteny stridavy	kus	13	37,94	493,16
0030	210110047	Spinac zapusteny křížový	kus	1	37,94	37,94
0031	2101110110	Zasuvka jednoduchá zap 2p+Z	kus	2	54,80	109,59

0032	SOUČET	Časový fond položek [minut]				640,68
0033		Časový fond položek [hodin]				10,68

0034	SOUČET	PSV KOMPLETACE	0,0	Kč/h		640,68

Oddíl		SPECIF.PSV KOMPLETACE				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0035	34535850	Kryt jednoduchy bíly B	kus	15	25,29	379,35
0036	34535853	Rameček jednonasobny bíly B	kus	17	21,08	358,28
0037	34535860	Spinac c.1 zapusteny B	kus	0	67,44	0,00
0038	34535863	Spinac c.6 zapusteny B	kus	13	71,66	931,52
0039	34535864	Spinac c.7 zapusteny B	kus	1	105,38	105,38
0040	34551441	Zasuvka jedn.zap.16A/250V IP20 B vykres c.D.1.4.1.b-01	kus	2	113,81	227,61

0041	SOUČET	SPECIF.PSV KOMPLETACE				2002,13

Oddíl		PSV SVITIDLA				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0042	211207012	Svitidla montaz	kus	65	84,30	5479,50

0043	SOUČET	Časový fond položek [minut]				5479,50
0044		Časový fond položek [hodin]				91,33

0045	SOUČET	PSV SVITIDLA		0,0 Kč/h		5479,50
	Oddíl	SPECIF.PSV SVITIDLA včetně zdroje				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0046	34880214	Svítilo A viz Katalog svítidel vč. sv. zdroje	kus	53	1348,80	71486,40
0047	34880215	Rámeček pro svítidlo A do SDK	kus	53	16,86	893,58
0048	34880216	Svítilo N2 viz Katalog svítidel vč. sv. zdroje	kus	6	632,25	3793,50
0049	34880217	Svítilo N3 viz Katalog svítidel vč. sv. zdroje vykres c.D.1.4.1.b-01,02	kus	6	632,25	3793,50

0050	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA				79966,98
	Oddíl	HL.III-HZS				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0051	50435101	Úprava stavajících rozvaděčů	hod	8	168,60	1348,80
0052	50435106	Demontáže	hod	16	168,60	2697,60
0053	50435109	Sekání drátek, kapes a prurazu	hod	15	168,60	2529,00
0054	50435110	Zacístení drátek	hod	9	252,90	2276,10
0055	50435102	Úprava stávající elektroinstalace -zajištění funkčnosti	hod	9	168,60	1517,40

0056	SOUČET	HL.III-HZS				10368,90
	Oddíl	POPLATEK				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0057	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svítidla	kus	65	7,08	460,28
0058	50435106	Poplatek za ekologickou likvidaci zdroj	kus	65	4,38	284,93
0059	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materialu	kus	1	1686,00	1686,00

0060	SOUČET	POPLATEK				2431,21
	Oddíl	ROZVADECE				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0061	35714513	Rozvodnice -doplňení , nátěr dvířek, popis rozvaděče, a označení el. zařízení vykres c.D.1.4.1.b-01	kus	1	2950,50	2950,50

0062	SOUČET	ROZVADECE				2950,50