

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Purkyňova</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28. 4. 2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky 197 465,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 501 035,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b> 698 500,00	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>VRN (ř. 13-18)</b> 0,00
20	<b>HZS</b> 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 698 500,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">698 500,00</td> <td style="text-align: right;">146 685,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>845 185,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	698 500,00	146 685,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>845 185,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	698 500,00	146 685,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>845 185,00</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Purkyňova

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 4. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
Zdar	Purkyňova	698 500,00	0,00	146 685,00	845 185,00	0,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	parkoviště A	398 500,00	0,00	83 685,00	482 185,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	parkoviště B	300 000,00	0,00	63 000,00	363 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		698500,00	0,00	146685,00	845185,00	0,00	698500,00	0,00	0,00	0,00

# ROZPOČET

**Stavba:** Purkyňova  
**Objekt:** parkoviště A

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 28. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**1 Zemní práce 74 554,00 0,000**

1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	120,000	62,00	7 440,00	0,000
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	82,500	49,00	4 043,00	0,000
3	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	115,000	70,00	8 050,00	0,000
4	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	82,500	58,00	4 785,00	0,000
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	66,375	157,00	10 421,00	0,000
6	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	66,375	218,00	14 470,00	0,000
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	66,375	227,00	15 067,00	0,000
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	169,830	12,00	2 038,00	0,000
9	181300010RA0	Terénní úpravy	m2	80,000	103,00	8 240,00	0,000

**5 Komunikace pozemní 139 498,00 181,084**

10	564801112R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	148,500	49,00	7 277,00	13,662
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	148,500	144,00	21 384,00	51,233
12	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	169,830	173,00	29 381,00	78,122
13	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	9,800	25,00	245,00	0,000
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	148,500	227,00	33 710,00	10,970
15	59245030R	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	145,635	247,00	35 972,00	25,170
16	59245264R	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná - distanční	m2	10,290	288,00	2 964,00	1,810
17	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	37,000	165,00	6 105,00	0,010
18	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou mezi stávající komunikací a novou přídlažbou	m	30,000	82,00	2 460,00	0,108

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 461,00 37,442**

19	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	206,00	412,00	0,000
20	914001111R00	Osazení sloupku svíslé doprav.značky, bet.základ	kus	1,000	824,00	824,00	0,250
21	404459509R	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	1,000	618,00	618,00	0,000
22	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,000	8,00	32,00	0,000
23	40445256RX	dodávka dopravních značek. IP 12 a E13	kus	1,000	824,00	824,00	0,000
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	74,000	247,00	18 278,00	13,910
25	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	31,500	103,00	3 245,00	2,580
26	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	46,200	82,00	3 788,00	2,130
27	917932121R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20	m	30,000	144,00	4 320,00	1,770
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30,000	82,00	2 460,00	0,000
29	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	63,000	41,00	2 583,00	1,450
30	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,080	2 266,00	13 777,00	15,350
31	915311112R00	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2	kus	1,000	4 120,00	4 120,00	0,002
32	99901	Ochrana sloupu D + M	kpl	1,000	2 060,00	2 060,00	0,000
33	99902	Zajištění svahu - betonové tvárnice bude upřesněno při výstabe	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00	0,000

**99 Přesun hmot a manipulace se suti 36 550,00 0,000**

34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	221,517	165,00	36 550,00	0,000
----	--------------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 59 931,00 0,000**

35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	96,885	185,00	17 924,00	0,000
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	484,425	12,00	5 813,00	0,000
37	97999997R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	54,450	247,00	13 449,00	0,000
38	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	42,435	536,00	22 745,00	0,000

**VN Vedlejší náklady 26 506,00 0,000**

39	011002000	Průzkumné práce - zkoušky únosnosti pláně, vytyčení IS	sou	1,000	6 180,00	6 180,00	0,000
40	012002000	Geodetické práce, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu, geometrický plán	sou	1,000	11 262,00	11 262,00	0,000
41	030001000	Zařízení staveniště	sou	1,000	4 532,00	4 532,00	0,000
42	072002000	Silniční provoz- dopravní značení na staveništi	sou	1,000	4 532,00	4 532,00	0,000

**Celkem 398 500,00 218,526**

# ROZPOČET

**Stavba:** Purkyňova  
**Objekt:** parkoviště B

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 28. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>1 Zemní práce</b>						<b>64 262,00</b>	<b>0,000</b>
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	149,550	62,00	9 272,00	0,000
2	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	58,000	70,00	4 060,00	0,000
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	74,775	157,00	11 740,00	0,000
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,775	218,00	16 301,00	0,000
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	74,775	227,00	16 974,00	0,000
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	149,550	12,00	1 795,00	0,000
7	181300010RA0	Terénní úpravy	m2	40,000	103,00	4 120,00	0,000
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>128 357,00</b>	<b>167,241</b>
8	564801112R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	136,000	49,00	6 664,00	12,512
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	136,000	144,00	19 584,00	46,920
10	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	158,575	173,00	27 433,00	72,945
11	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	8,000	25,00	200,00	0,000
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	136,000	227,00	30 872,00	10,050
13	59245030R	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	134,400	247,00	33 197,00	23,220
14	59245264R	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm barevná - distanční	m2	8,400	288,00	2 419,00	1,480
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	34,000	165,00	5 610,00	0,010
16	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou mezi stávající komunikací a novou přídlažbou	m	29,000	82,00	2 378,00	0,104
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>49 868,00</b>	<b>38,500</b>
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	77,700	247,00	19 192,00	14,610
18	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	30,450	103,00	3 136,00	2,500
19	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	51,135	82,00	4 193,00	2,350
20	917932121R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20	m	29,000	144,00	4 176,00	1,710
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	29,000	82,00	2 378,00	0,000
22	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	60,900	41,00	2 497,00	1,400
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	6,309	2 266,00	14 296,00	15,930
<b>99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>						<b>34 389,00</b>	<b>0,000</b>
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	208,418	165,00	34 389,00	0,000
<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>12 231,00</b>	<b>0,000</b>
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,660	185,00	2 897,00	0,000
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,300	12,00	940,00	0,000
27	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	15,660	536,00	8 394,00	0,000
<b>VN Vedlejší náklady</b>						<b>10 893,00</b>	<b>0,000</b>
28	011002000	Průzkumné práce - zkoušky únosnosti pláně, vytyčení IS	sou	1,000	2 060,00	2 060,00	0,000
29	012002000	Geodetické práce, vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu, geometrický plán	sou	1,000	4 713,00	4 713,00	0,000
30	030001000	Zařízení staveniště	sou	1,000	2 060,00	2 060,00	0,000
31	072002000	Silniční provoz- dopravní značení na staveništi	sou	1,000	2 060,00	2 060,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkem**

**300 000,00**

**205,741**