Stavba: 21-001 - Přestavba stávající kotelny 2.ZŠ v Plzni na nové šatny a tech. místnost

VŘ: VZ1 - 21-001 21-001

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková dodávka	Jednotková montáž	Jednotková cena	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
V			VZ1 - 21-001	21-001						206 787,22	289 065,17	495 852,39
O	1.1		1.1	D.1.1 Architektonicko stavební řešení						117 594,45	178 274,48	295 868,93
D	1.1		HSV	Práce a dodávky HSV						85 966,39	141 747,83	227 714,22
D	1.1		3	Svislé a kompletní konstrukce						25 128,67	5 873,85	31 002,52
K	1.1	1	317121351	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	3,000	40,78	249,15	289,93	122,34	747,45	869,79
PP				*Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm*								
M	1.1	2	59321894	překlad pórobetonový nosný š 250mm dl 1800-2000mm	kus	3,000	3 388,96		3 388,96	10 166,88	0,00	10 166,88
PP				*překlad pórobetonový nosný š 250mm dl 1800-2000mm*								
K	1.1	3	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	18,300	798,66	226,56	1 025,22	14 615,48	4 146,05	18 761,53
PP				*Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm*								
K	1.1	4	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před	m2	3,500	63,99	280,10	344,09	223,97	980,35	1 204,32
PP				*Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem*								
D	1.1		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						46 448,17	72 597,38	119 045,55
K	1.1	5	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	96,990	26,35	47,15	73,50	2 555,69	4 573,08	7 128,77
PP				*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů*								
K	1.1	6	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných	m2	37,515	95,07	196,99	292,06	3 566,55	7 390,08	10 956,63
PP				*Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných*								
K	1.1	7	611341122	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných	m2	59,475	95,07	190,11	285,18	5 654,29	11 306,79	16 961,08
PP				*Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů*								
K	1.1	8	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	165,581	26,35	47,15	73,50	4 363,06	7 807,14	12 170,20
PP				*Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn*								
K	1.1	9	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	5,026	99,92	149,25	249,17	502,20	750,13	1 252,33
PP				*Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn*								
K	1.1	10	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých	m2	165,581	95,07	183,27	278,34	15 741,79	30 346,03	46 087,82
PP				*Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn*								
K	1.1	11	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením	m	19,500	1,95	15,93	17,88	38,03	310,63	348,66
PP				*Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou*								
K	1.1	12	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	37,515	0,00	159,30	159,30	0,00	5 976,14	5 976,14
PP				*Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru*								
K	1.1	13	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	36,400	365,88	82,52	448,40	13 318,03	3 003,73	16 321,76
PP				*Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm*								
K	1.1	14	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	40,040	6,69	21,24	27,93	267,87	850,45	1 118,32
PP				*Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie*								
K	1.1	15	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky	m	25,398	17,35	11,15	28,50	440,66	283,18	723,84
PP				*Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm*								
D	1.1		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						12 688,28	58 592,89	71 281,17
K	1.1	16	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	37,515	18,25	53,10	71,35	684,65	1 992,05	2 676,70
PP				*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m*								
K	1.1	17	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do	m2	17,324	29,49	63,72	93,21	510,88	1 103,89	1 614,77
PP				*Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m*								
K	1.1	18	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo	m3	3,204	0,00	884,94	884,94	0,00	2 835,35	2 835,35
PP				*Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3*								
K	1.1	19	977211123	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm	m	6,860	554,06	2 058,25	2 612,31	3 800,85	14 119,60	17 920,45
PP				*Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm*								
K	1.1	20	977211125	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 520 do 680 mm	m	4,460	1 590,57	3 506,36	5 096,93	7 093,94	15 638,37	22 732,31
PP				*Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 520 do 680 mm*								
K	1.1	21	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	421,100	1,42	54,39	55,81	597,96	22 903,63	23 501,59
PP				*Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m*								
D	1.1		997	Přesun sutě						1 701,27	2 795,36	4 496,63
K	1.1	22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,771	0,00	163,41	163,41	0,00	943,04	943,04
PP				*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km*								

K	1.1	23	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i	t	63,481	0,00	7,19	7,19	0,00	456,43	456,43
PP				*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km*								
K	1.1	24	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,771	0,00	241,88	241,88	0,00	1 395,89	1 395,89
PP				*Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km*								
K	1.1	25	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod	t	5,767	295,00	0,00	295,00	1 701,27	0,00	1 701,27
PP				*Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02*								
D	**1.1**		**998**	**Přesun hmot**						**0,00**	**1 888,35**	**1 888,35**
K	1.1	26	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic	t	4,920	0,00	383,81	383,81	0,00	1 888,35	1 888,35
PP				*Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m*								
D	**1.1**		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**						**31 628,06**	**36 526,65**	**68 154,71**
D	**1.1**		**713**	**Izolace tepelné**						**2 891,52**	**1 660,11**	**4 551,63**
K	1.1	27	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně	m2	36,400	0,00	44,60	44,60	0,00	1 623,44	1 623,44
PP				*Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá*								
M	1.1	28	28375866	deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 30mm	m2	37,128	33,39		33,39	1 239,70	0,00	1 239,70
PP				*deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 30mm*								
M	1.1	29	28375867	deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 40mm	m2	37,128	44,49		44,49	1 651,82	0,00	1 651,82
PP				*deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 tl 40mm*								
K	1.1	30	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,052	0,00	705,23	705,23	0,00	36,67	36,67
PP				*Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
D	**1.1**		**741**	**Elektroinstalace - silnoproud**						**0,00**	**1 132,80**	**1 132,80**
K	1.1	47	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému	kus	4,000	0,00	283,20	283,20	0,00	1 132,80	1 132,80
PP				*Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm*								
D	**1.1**		**771**	**Podlahy z dlaždic**						**23 957,78**	**21 341,71**	**45 299,49**
K	1.1	31	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	36,400	0,00	21,69	21,69	0,00	789,52	789,52
PP				*Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah*								
K	1.1	32	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	36,400	29,80	17,70	47,50	1 084,72	644,28	1 729,00
PP				*Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu*								
K	1.1	33	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	26,400	10,90	127,44	138,34	287,76	3 364,42	3 652,18
PP				*Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm*								
M	1.1	34	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	96,624	51,09		51,09	4 936,52	0,00	4 936,52
PP				*sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm*								
K	1.1	35	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12	m2	36,400	162,29	354,00	516,29	5 907,36	12 885,60	18 792,96
PP				*Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2*								
M	1.1	36	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	40,040	283,20		283,20	11 339,33	0,00	11 339,33
PP				*dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2*								
K	1.1	37	775429121	Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty	m	3,000	9,65	89,33	98,98	28,95	267,99	296,94
PP				*Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty*								
M	1.1	38	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	2,592	143,96		143,96	373,14	0,00	373,14
PP				*profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro*								
K	1.1	39	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50	t	1,064	0,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 389,90	3 389,90
PP				*Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
D	**1.1**		**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**						**4 778,76**	**12 392,03**	**17 170,79**
K	1.1	40	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	139,050	0,00	21,24	21,24	0,00	2 953,42	2 953,42
PP				*Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m*								
K	1.1	41	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	91,100	0,00	5,79	5,79	0,00	527,47	527,47
PP				*Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah*								
M	1.1	42	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	95,655	4,92		4,92	470,62	0,00	470,62
PP				*fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m*								
K	1.1	43	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,290	7,16	10,52	17,68	1 076,08	1 581,05	2 657,13
PP				*Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m*								
K	1.1	44	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	77,654	7,16	11,15	18,31	556,00	865,84	1 421,84
PP				*Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m*								
K	1.1	45	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do	m2	150,290	11,74	26,55	38,29	1 764,40	3 990,20	5 754,60
PP				*Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m*								
K	1.1	46	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes	m2	77,654	11,74	31,86	43,60	911,66	2 474,05	3 385,71
PP				*Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m*								
O	**1.2**		**1.2**	**D.1.2 Stavebně konstrukční řešení**						**67 025,85**	**37 265,20**	**104 291,05**
D	**1.2**		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**						**67 025,85**	**37 265,20**	**104 291,05**
D	**1.2**		**4**	**Vodorovné konstrukce**						**66 842,95**	**26 315,36**	**93 158,31**
K	1.2	1	411118524	Stropy skládané betonové ze ŽB zdvojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce	m2	37,515	1 476,90	458,89	1 935,79	55 405,90	17 215,26	72 621,16

PP				*Stropy skládané betonové ze ŽB závojených stropních nosníků betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 výšky stropní vložky přes 160 do 210 mm tloušťky stropní konstrukce do 250 mm při osové vzdálenosti přes 600 do 800 mm, délky nosníků přes 4,8 do 6,6 m*								
K	1.2	2	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	37,515	88,26	80,61	168,87	3 311,07	3 024,09	6 335,16
PP				*Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení*								
K	1.2	3	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	37,515	0,00	42,89	42,89	0,00	1 609,02	1 609,02
PP				*Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění*								
K	1.2	4	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a	t	0,075	27 381,18	7 289,96	34 671,14	2 053,59	546,75	2 600,34
PP				*Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500*								
K	1.2	5	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a	t	0,057	22 743,66	7 965,00	30 708,66	1 296,39	454,00	1 750,39
PP				*Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI*								
K	1.2	6	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	32,000	149,25	108,32	257,57	4 776,00	3 466,24	8 242,24
PP				*Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2*								
D	**1.2**		**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						**0,00**	**4 568,10**	**4 568,10**
K	1.2	7	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl.	kus	16,000	0,00	245,96	245,96	0,00	3 935,36	3 935,36
PP				*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm*								
K	1.2	8	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl.	kus	2,000	0,00	316,37	316,37	0,00	632,74	632,74
PP				*Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm*								
D	**1.2**		**997**	**Přesun sutě**						**182,90**	**300,32**	**483,22**
K	1.2	9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,620	0,00	163,41	163,41	0,00	101,31	101,31
PP				*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km*								
K	1.2	10	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i	t	6,820	0,00	7,19	7,19	0,00	49,04	49,04
PP				*Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km*								
K	1.2	11	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,620	0,00	241,88	241,88	0,00	149,97	149,97
PP				*Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km*								
K	1.2	12	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod	t	0,620	295,00	0,00	295,00	182,90	0,00	182,90
PP				*Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02*								
D	**1.2**		**998**	**Přesun hmot**						**0,00**	**6 081,42**	**6 081,42**
K	1.2	13	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic	t	16,715	0,00	363,83	363,83	0,00	6 081,42	6 081,42
PP				*Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m*								
O	**1.3**		**1.3**	**D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení**						**1 143,04**	**2 916,90**	**4 059,94**
D	**1.3**		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**						**1 143,04**	**2 916,90**	**4 059,94**
D	**1.3**		**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**						**1 143,04**	**2 914,60**	**4 057,64**
K	1.3	1	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	40,92	318,60	359,52	40,92	318,60	359,52
PP				*Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje*								
M	1.3	2	44932114	Ruční práškový hasicí přístroj s vyšší účinností, s obsahem 6kg hasiva. Hasební schopnost 34 A/183 B/C vč. revize	kus	1,000	1 102,12		1 102,12	1 102,12	0,00	1 102,12
PP				*Ruční práškový hasicí přístroj s vyšší účinností, s obsahem 6kg hasiva. Hasební schopnost 34 A/183 B/C vč. revize*								
K	1.3	3	9531R	D+M orientačního systému - únik ze šatny	Kč	1,000	0,00	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	2 596,00
PP				*D+M orientačního systému - únik ze šatny*								
D	**1.3**		**998**	**Přesun hmot**						**0,00**	**2,30**	**2,30**
K	1.3	4	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic	t	0,006	0,00	383,81	383,81	0,00	2,30	2,30
PP				*Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m*								
O	**1.43**		**1.43**	**D.1.4.3 Vytápění**						**9 509,44**	**21 144,60**	**30 654,04**
D	**1.43**		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**						**9 509,44**	**21 144,60**	**30 654,04**
D	**1.43**		**733**	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**						**8 711,20**	**12 821,44**	**21 532,64**
K	1.43	1	733221103	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením	m	20,000	353,39	113,89	467,28	7 067,80	2 277,80	9 345,60
PP				*Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením*								
K	1.43	2	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	20,000	1,52	69,28	70,80	30,40	1 385,60	1 416,00
PP				*Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5*								
K	1.43	3	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky	m	20,000	80,65	38,53	119,18	1 613,00	770,60	2 383,60
PP				*Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm*								
K	1.43	4	911R	Zednické práce - rýhy, prostupy, utěsnění, začištění	hod	16,000	0,00	336,30	336,30	0,00	5 380,80	5 380,80
PP				*Zednické práce - rýhy, prostupy, utěsnění, začištění*								
K	1.43	5	912R	Vypuštění a napuštění systému	Kč	1,000	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00
PP				*Vypuštění a napuštění systému*								
K	1.43	6	913R	Topná zkouška	Kč	1,000	0,00	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00
PP				*Topná zkouška*								
K	1.43	7	914R	Vyregulování otopné soustavy	Kč	1,000	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	354,00
PP				*Vyregulování otopné soustavy*								

K	1.43	8	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,014	0,00	37 760,00	37 760,00	0,00	528,64	528,64
PP				*Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
D	**1.43**		**734**	**Ústřední vytápění - armatury**						**798,24**	**27,76**	**826,00**
K	1.43	9	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK - viz TZ	kus	2,000	399,12	13,88	413,00	798,24	27,76	826,00
PP				*Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK - viz TZ*								
D	**1.43**		**735**	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**						**0,00**	**8 295,40**	**8 295,40**
K	1.43	10	735152292R	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700	kus	2,000	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	7 646,40	7 646,40
PP				*Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky 500 mm / výkonu 601 W*								
K	1.43	11	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,022	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	649,00	649,00
PP				*Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
O	**1.44**		**1.44**	**D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika**						**11 514,44**	**14 514,00**	**26 028,44**
D	**1.44**		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**						**11 514,44**	**14 514,00**	**26 028,44**
D	**1.44**		**741**	**Elektroinstalace - silnoproud**						**11 514,44**	**14 514,00**	**26 028,44**
K	1.44	1	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až	m	40,000	0,00	33,04	33,04	0,00	1 321,60	1 321,60
PP				*Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2*								
M	1.44	2	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	46,000	88,50		88,50	4 071,00	0,00	4 071,00
PP				*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*								
K	1.44	3	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-	kus	1,000	0,00	188,80	188,80	0,00	188,80	188,80
PP				*Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových*								
M	1.44	4	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	1,000	141,60		141,60	141,60	0,00	141,60
PP				*spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky*								
K	1.44	5	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu	kus	4,000	0,00	519,20	519,20	0,00	2 076,80	2 076,80
PP				*Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2*								
M	1.44	6	741 1R	Zářivkové svítidlo	ks	4,000	1 825,46		1 825,46	7 301,84	0,00	7 301,84
PP				*Zářivkové svítidlo*								
K	1.44	7	741 2R	Stavební přípomoce pro elektropráce + dopojení na stáv. rozvaděč	hod	10,000	0,00	495,60	495,60	0,00	4 956,00	4 956,00
PP				*Stavební přípomoce pro elektropráce + dopojení na stáv. rozvaděč*								
K	1.44	8	741 3R	Kompletace elektroprací	hod	8,000	0,00	495,60	495,60	0,00	3 964,80	3 964,80
PP				*Kompletace elektroprací*								
K	1.44	9	741 4R	Revize elektromontážních prací	Kč	1,000	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00
PP				*Revize elektromontážních prací*								
K	1.44	10	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v	t	0,025	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	590,00	590,00
PP				*Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m*								
O	**VRN**		**VRN**	**VRN**						**0,00**	**34 949,99**	**34 949,99**
D	**VRN**		**VRN**	**Vedlejší rozpočtové náklady**						**0,00**	**34 949,99**	**34 949,99**
D	**VRN**		**VRN1**	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**						**0,00**	**17 700,00**	**17 700,00**
K	VRN	1	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	3,000	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	17 700,00	17 700,00
PP				*Dokumentace skutečného provedení stavby*								
D	**VRN**		**VRN3**	**Zařízení staveniště**						**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
K	VRN	2	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
PP				*Zařízení staveniště*								
D	**VRN**		**VRN4**	**Inženýrská činnost**						**0,00**	**6 499,99**	**6 499,99**
K	VRN	3	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	0,00	6 499,99	6 499,99	0,00	6 499,99	6 499,99
PP				*Kompletační činnost*								
D	**VRN**		**VRN9**	**Ostatní náklady**						**0,00**	**3 250,00**	**3 250,00**
K	VRN	4	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	hod	5,000	0,00	650,00	650,00	0,00	3 250,00	3 250,00
PP				*Náklady na plánované vyklizení objektu*								