

## Čj. KRPC-27642/ČJ-2020-0200VO-VZL

# SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená

IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

#### 1.2 Zhotovitel

společnost: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.

sídlo: Ostrov 38, 383 01 Prachatice

zastoupený: p. Jindřichem Parusem, jednatelem

IČO: 418 79 236

DIČ: CZ0000000000

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prachatice

Číslo účtu: 21443281/0100

Telefon/fax: 383 333 333

E-mail: j.parus@jparus.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1174

### 2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla jsou zejména stavební práce spočívající v opravě sociálního zařízení, včetně přílehlých kuchyněk, úklidových komor a souvisejících rozvodů, v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Michaelou Dvořákovou, Slavčec 13, 370 01 České Budějovice, IČO 647 69 241 z května 2015 a zadávacích podkladů.

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

### 3. Doba a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **1. července 2021**, pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve.
  - 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **120 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.
  - 3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.9.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.4 Místem plnění předmětu díla je budova Územního odboru Tábor, Soběslavská 2763, na pozemku parc. č. 5955/23, v kat. území Tábor.
- 3.5 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
- 3.6 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu budovy.
- 3.7 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.

### 4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>5 263 334,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1 105 301,00 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>6 368 635,00 Kč</b>

**S l o v y:**

**šest milionů tři sta šedesát osm tisíc šest set třicet pět korun českých vč. DPH**

- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

### 5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem po převzetí jednotlivých skutečně provedených prací, uvedených ve zjišťovacím protokolu a odsouhlasených odpovědným pracovníkem objednatele.
- 5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České**
- 5.3 Faktura musí být označena: „**KRPC-27642/ČJ-2021-0200VO-VZL**“. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.4 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (**eb8ai73**). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: **„Faktura pro OSNM – skupina stavební“**.
- 5.5 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
  - nesprávné náležitosti;
  - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
- 5.6 Způsob úhrady: převodním příkazem

5.7 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.8 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

5.9 Splatnost všech faktur je stanovena na 30 dnů, přičemž předmětná lhůta 30 dnů je nadřazena informaci uvedené na příslušných fakturách.

## 6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.

6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítáním díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6.9 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.10 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr, či jiná samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných médií. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla podle čl. 9, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

6.12 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.13 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

## 7. Povinnosti a práva objednatele

- 7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.  
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.  
7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.  
7.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu podle odst. 6.11.  
7.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
7.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

## 8. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“)). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.  
8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.  
8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.  
8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

### 8.6 Kontrolní dny

- 8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.

8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.

8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.

8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **9. Předání díla**

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů ke kolaudaci stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.

9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- prohlášení o shodě.

9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.

9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

9.6 Objednatel je oprávněn nezahájit přejímání díla, pokud nejsou vypořádány okolnosti podle druhé věty odst. 6.11.

9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

9.8 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.

9.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## 10. Odpovědnost za vady díla

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

## 11. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce) za každý, byť i započatý den prodlení.

11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.6 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového harmonogramu, a nesjedná nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým harmonogramem.

11.7 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele podle věty první odst. 6.11 bude zhotoviteli účtován paušál ve výši 500,- Kč (pět set) denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.8 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 9.9 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 500,-Kč (pět set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.

11.9 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč (jeden tisíc) za každý zjištěný případ.

11.10 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc za každý prokazatelně zjištěný případ).

11.11 V případě nepředložení dokumentace podle odst. 6.13 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 500,-Kč (pět set) za každý den (včetně) kdy bude zhotovitel v prodlení s dodáním dokumentace.

11.12 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## 12. Změna smlouvy

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

## 13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.

13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

#### 14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat: p. [redacted] tel. [redacted]

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí: p. [redacted] tel. č.: [redacted]

14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: p. Jindřich Parus telefon č. [redacted]

#### 15. Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

15.4 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickými podpisy.

15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravu pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

15.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb – 47 stran

Příloha č. 2: Časový harmonogram – 1 strana



**Objednatel**



pro ekonomiku  
podepsáno elektronicky



**Zhotovitel**



podepsáno elektronicky



# Soupis prací stavby

Datum: 28.4.2021

Stavba : 2015/123

Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO PČR Tábor

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 501 831,00
DPH	21 %	525 385,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>3 027 216</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady	30 250	0	25 000	5 250	
01 Část A - stavební část	1 928 071	0	1 593 447	334 624	
02 Zdravotní instalace	755 087	0	624 039	131 048	
03 Elektroinstalace	207 242	0	171 275	35 968	
04 Vzduchotechnika	106 565	0	88 070	18 495	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 027 216</b>	<b>0</b>	<b>2 501 831</b>	<b>525 385</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	30 250	0	25 000	5 250	
01	Část A - stavební část	1 928 071	0	1 593 447	334 624	
02	Zdravotní instalace	755 087	0	624 039	131 048	
03	Elektroinstalace	207 242	0	171 275	35 968	
04	Vzduchotechnika	106 565	0	88 070	18 495	
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 027 216</b>	<b>0</b>	<b>2 501 831</b>	<b>525 385</b>	



## SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO
Objekt			SKP
00		Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2015/123		Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO PČR Tá	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	25 000	0	0
Z HSV celkem			
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	25 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	25 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	25 000 Kč
DPH	21,0	%	5 250 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>30 250 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařizení v admin.budově ÚO PČR	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady		Ostatní a vedlejší náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	15 000	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	10 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO P	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
1	005111029R	Pasportizace před zahájením stavby	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	005240010R	Funkční zkoušky a revize před předáním stavby Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky a revize ÚT, ZTI, VZT, EI, M+R.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
7	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma (PDF ).	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nulnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>10 000,00</b>

## SOUPIS PRACÍ

Rožpočet	01	Část A - stavební část	JKSO
Objekt			SKP
01		Část A - stavební část	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2015/123		Opravy sociál.zařizení v admin.budově ÚO PČR Tá	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	648 853	0
Z	PSV celkem	944 594	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	1 593 447	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	1 593 447	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 593 447	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 593 447 Kč
DPH		21,0 %	334 624 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 928 071 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zarizení v admin.budově ÚO PCR	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	86 370	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	146 396	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	83 750	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	27 580	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 470	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	51 836	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	218 408	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	32 044	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	77 890	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	8 924	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	55 840	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	35 118	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	98 488	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	106 562	0	0	0
781 Obklady keramické	0	314 122	0	0	0
783 Nátěry	0	9 660	0	0	0
784 Malby	0	29 110	0	0	0
799 Ostatní výrobky	0	208 880	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>648 853</b>	<b>944 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 1NP:0,6*3*0,2	m3	0,36 0,36	4 100,00	1 476,00	
2	3401Rpol	Příčka SDK tl.125mm, 1x CW, 1x opl.deskou 15mm vč.tepelné izolace AKU tl.40mm (40kg/m2) 2NP, 4NP, 5NP:2,83*3,05*3+0,85*3,05*3 3NP:2,83*3,05	m2	42,30 33,67 8,63	712,00	30 120,09	
3	342248140R00	Příčky z keramických příčkovek broušených, tl.80mm 1NP:0,77*3+0,53*3+0,5*3+0,995*3+0,6*3 2NP, 4NP, 5NP:(0,6*2+0,54+0,895+1*2)*3,05*3-0,7*2*3 3NP:(0,6*2+0,895+0,54+1)*3,05	m2	59,48 10,19 38,21 11,09	574,00	34 142,67	
4	342248144R00	Příčky z keramických příčkovek broušených,tl.140mm 1NP:0,4*3	m2	1,20 1,20	659,00	790,80	
5	342263320RT3	Úprava sádkartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškově nastavitelný 2NP, 4NP, 5NP:4*3 3NP:3	kus	15,00 12,00 3,00	320,00	4 800,00	
6	342263330RT3	Úprava sádkartonové příčky pro držák potrubí držák potrubí 366 mm 2NP, 4NP, 5NP:6*3 3NP:6	kus	24,00 18,00 6,00	120,00	2 880,00	
7	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1NP:3*10 2NP, 4NP, 5NP:3,05*10*3 3NP:3,05*10	m	152,00 30,00 91,50 30,50	80,00	12 160,00	
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>86 369,56</b>	
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					
8	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů 1NP:0,95*1,6*2 2NP, 4NP, 5NP:0,95*1,6*2*3 3NP:0,95*1,6*2	m2	15,20 3,04 9,12 3,04	28,00	425,60	
9	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých 1NP:(2,95*2+2,05*2+3,55*2+2,7*2+4,1*2+1,8*2+0,66*2+0,16*2)*1 -0,95*0,5*2+0,5*0,3*4+0,95*0,3*2-(0,995+0,6+0,53+0,77+0,4+0,6)*1 2NP, 4NP, 5NP:(3,4*2+2,83+2,05*2+2,95*2+1,4*2+0,4*2+2*2+1,55*2+0,885)*1*3 -0,95*0,5*2*3+0,5*0,3*4*3+0,95*0,3*2*3-(0,895+0,6*2+0,54)*1*3+20 3NP:(3,4*2+2,83+2,05*2+2,95*2+1,4*2+0,4*2+2*2+1,55*2+0,885)*1 -0,95*0,5*2+0,5*0,3*4+0,95*0,3*2-(0,895+0,6*2+0,54)*1+25	m2	192,47 35,94 -3,68 93,65 12,76 31,22 22,59	198,00	38 108,07	
10	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká 1NP:1,1*0,3*4+0,95*0,3*2 2NP, 4NP, 5NP:1,1*0,3*4*3+0,95*0,3*2*3 3NP:1,1*0,3*4+0,95*0,3*2	m2	9,45 1,89 5,67 1,89	325,00	3 071,25	
11	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 2NP, 4NP, 5NP ( kolem vstup.dveří, ze strany chodby ):1,2*0,3*2*3+2,1*0,3*4*3 3NP ( kolem vstup.dveří, ze strany chodby ):1,2*0,3*2+2,1*0,3*4+5	m2	17,96 9,72 8,24	480,00	8 620,80	



## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	612456119R00	Příplatek za tažení mělkého žlábků začistění soklu ker.dlažby:5,6	m	5,60 5,60	60,00	336,00
13	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. přeštukování oprav.omítek:192,465	m2	192,47 192,47	110,00	21 171,15
14	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 1NP:(2,95*2+2,05*2+3,55*2+2,7*2+4,1*2+1,8*2+0,66*2+0,16*2-0,8*2-0,6)*2 -0,95*1,1*2 2NP, 4NP, 5NP:(3,4*2+2,83+2,05*2+2,95*2+1,4*2+0,4*2+2*2+1,55*2-0,8*4+0,885)*2*3 -0,95*0,5*2*3+0,5*0,3*4*3+0,95*0,3*2*3 3NP:(3,4*2+2,83+2,05*2+2,95*2+1,4*2+0,4*2+2*2+1,55*2-0,8*4+0,885)*2 -0,95*0,5*2+0,5*0,3*4+0,95*0,3*2	m2	290,39 67,48 -2,09 168,09 0,66 56,03 0,22	180,00	52 270,20
15	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková na nových příčkách nad ker.obklady: 1NP:(0,995+0,1*2+0,6*2+0,63+0,77+0,4+0,16*2)*1 2NP, 4NP, 5NP:(0,895+0,6*2+0,54+0,1*3+0,9*2)*1*3 3NP:(0,895+0,6*2+0,54+0,1*3+0,9*2)*1	m2	23,46 4,52 14,21 4,74	208,00	4 878,64
16	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 1NP:3*7+0,95*2+1,6*4 2NP, 4NP, 5NP:3*6*3+0,95*2*3+1,6*2*3 3NP:3*6+0,95*2+1,6*2+35	m	156,70 29,30 69,30 58,10	32,00	5 014,40
17	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 10*5	m2	50,00 50,00	250,00	12 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>146 396,11</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
18	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách po podlah.vpustích:4*0,15	m3	0,60 0,60	6 540,00	3 924,00
19	632413130RT1	Potěr cementový ze SMS, ruční zpracování, tl.30 mm 30 MPa 2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3 3NP:2,84+1,47+5,84+9,64	m2	78,74 58,95 19,79	487,00	38 346,38
20	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací, vč.penetrace pod pvc:250	m2	250,00 250,00	156,00	39 000,00
21	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm parapety oken: 1NP:0,95*0,3*2 2NP, 4NP, 5NP:0,95*0,3*2*3 3NP:0,95*0,3*2	m2	2,85 0,57 1,71 0,57	870,00	2 479,50
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>83 749,88</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
22	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm D05A:1 D03A:4	kus	5,00 1,00 4,00	1 540,00	7 700,00
23	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm D04A:3	kus	3,00 3,00	1 640,00	4 920,00

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	8,00	1 870,00	14 960,00
		D01A:4		4,00		
		D02A:4		4,00		
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>27 580,00</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	98,81	25,00	2 470,25
		1NP:20,07		20,07		
		2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3		58,95		
		3NP:2,84+1,47+5,84+9,64		19,79		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 470,25</b>
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	238,81	72,00	17 194,32
		1NP:7+7,64+5,43		20,07		
		2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3		58,95		
		3NP:2,84+1,47+5,84+9,64		19,79		
		ostatní plochy zasažené stav.činností:140		140,00		
27	9501Rpol	Demontáž stáv.sanitárních příček pro zpětné použití !	m2	12,29	98,00	1 203,93
		1NP:1,65*2,1+1,2*2,1+1,4*2,1+1,6*2,1		12,29		
28	9502Rpol	Zpětná montáž stáv.sanitárních příček	m2	12,29	110,00	1 351,35
		1NP:1,65*2,1+1,2*2,1+1,4*2,1+1,6*2,1		12,29		
29	9503Rpol	Ochrana stáv.keram.dlažeb proti poškození zakrytí hobrou+geotextilií	m2	20,07	32,00	642,24
		1NP:7+7,64+5,43		20,07		
30	9504Rpol	Prachotěsná ochrana stáv.podhledů stropu PE fólií	m2	20,07	60,00	1 204,20
		1NP:7+7,64+5,43		20,07		
31	9505Rpol	Protiprachové příčky - ocel.nosná kce+2xSDK 12,5mm PE fólie+dotěsnění,hluk.isol.íl.8cm, vč.dveří, d+m	m2	82,50	320,00	26 400,00
		Prachotěsné provedení !!!				
		Montáž i následná demontáž.				
		1NP:1*3*2+3,5*3		16,50		
		2NP,4NP, 5NP:1*3*6+3,5*3*3		49,50		
		3NP:1*3*2+3,5*3		16,50		
32	9509Rpol	Demontáž a zpětná montáž stáv.otopného tělesa ÚT	kus	8,00	480,00	3 840,00
		1NP:2		2,00		
		2NP, 4NP, 5NP:3*2		6,00		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>51 836,04</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
33	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	137,93	73,00	10 069,11
		1NP:0,995*3+0,77*3+0,5*3+0,6*3		8,60		
		2NP, 4NP, 5NP:(1,6*2,2*2+2,83*3,05- 0,6*2*3+0,54*3,05+0,6*3,05*2+0,895*3,05)*3		60,32		
		(1,03*3,05-0,6*2+0,4*3,05*2+1,9*1,5)*3		21,69		
		3NP:0,895*3,05+1,04*3,05-0,7*2+2,8*3,05+1,6*2,2-0,6*2*2+0,54*3,05		15,81		
		0,6*3,05*2+1,9*1,5+25		31,51		
34	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,11	2 450,00	17 419,75
		2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*0,042*3+9,65*0,05*3		3,92		
		3NP:(2,84+1,47+5,84+9,64)*0,042+1,47*0,05+9,64*0,05+1,8		3,19		
35	965048150R00	Dočistění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% po stáv.pvc:250	m2	250,00	41,00	10 250,00
				250,00		
36	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	78,74	45,00	3 543,30

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO P	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3		58,95		
		3NP:2,84+1,47+5,84+9,64		19,79		
37	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	30,00	19,00	570,00
		2NP, 4NP, 5NP:4*3+4*3		24,00		
		3NP:6		6,00		
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	42,00	213,00	8 946,00
		2NP, 4NP, 5NP:0,8*2*4*3+0,6*2*4*3		33,60		
		3NP:0,8*2*3+0,6*2*3		8,40		
39	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,36	3 004,00	1 081,44
		1NP:0,6*3*0,2		0,36		
40	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,02	5 123,00	107,58
		strop nad 1NP:0,375*0,16*0,35		0,02		
41	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	192,00	62,00	11 904,00
		1NP:3*10		30,00		
		2NP, 4NP, 5NP:3,05*10*3		91,50		
		3NP:3,05*10+40		70,50		
42	978013161R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	192,47	32,00	6 158,88
		192,465		192,47		
43	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	362,72	52,00	18 861,44
		1NP:(2,95*2+2,05*2+3,55*2+2,7*2+4,1*2+1,8*2+0,66*2+0,16*2-0,8*2-0,6)*2		67,48		
		-0,95*1,1*2+1,1*0,3*4+0,95*0,3*2		-0,20		
		2NP, 4NP, 5NP ( ne na kompletně bouraných příčkách ):(3,65*2+2,83*2+2,05*2+2,95*4+1,55*2+0,55*2+0,2*2-0,8*4+0,885*2)*2*3		192,18		
		-0,95*1,1*2*3+(0,95*2+1,1*4)*0,3*3		-0,60		
		3NP ( ne na kompletně bouraných příčkách ):(3,65*2+2,83*2+2,05*2+2,95*4+1,55*2+0,55*2+0,2*2-0,8*4+0,885*2)*2		64,06		
		-0,95*1,1*2+(0,95*2+1,1*4)*0,3+40		39,80		
44	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	362,72	62,00	22 488,64
		1NP:(2,95*2+2,05*2+3,55*2+2,7*2+4,1*2+1,8*2+0,66*2+0,16*2-0,8*2-0,6)*2		67,48		
		-0,95*1,1*2+1,1*0,3*4+0,95*0,3*2		-0,20		
		2NP, 4NP, 5NP ( ne na kompletně bouraných příčkách ):(3,65*2+2,83*2+2,05*2+2,95*4+1,55*2+0,55*2+0,2*2-0,8*4+0,885*2)*2*3		192,18		
		-0,95*1,1*2*3+(0,95*2+1,1*4)*0,3*3		-0,60		
		3NP ( ne na kompletně bouraných příčkách ):(3,65*2+2,83*2+2,05*2+2,95*4+1,55*2+0,55*2+0,2*2-0,8*4+0,885*2)*2		64,06		
		-0,95*1,1*2+(0,95*2+1,1*4)*0,3+40		39,80		
45	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	25,85	540,00	13 957,52
46	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	172,32	106,00	18 265,39
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	86,16	204,00	17 576,13
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 206,21	10,00	12 062,05
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	86,16	72,00	6 203,34
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	516,95	12,00	6 203,34
51	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	86,16	20,00	1 723,15
52	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	86,16	360,00	31 016,71
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>218 407,78</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,92	1 108,00	32 043,57

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>32 043,57</b>
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
54	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst 2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3 3NP:2,84+1,47+5,84+9,64	m2	78,74 58,95 19,79	10,00	787,40
55	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč.dodávky 186,0025	m2	186,00 186,00	20,00	3 720,05
56	711212001RT1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, vč.dodávky 1NP:7+7,64+5,43+(4,1*2+1,8*2+0,16*2+0,66*2-0,8*2-0,6*2+2,05*2+2,95*2)*0,3 (3,55*2+2,65*2)*0,3 2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3 (3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,885*2+2*2-0,8*4-0,7)*0,3*3 0,4*2*0,3*3 3NP:2,84+1,47+5,84+9,64 (3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,885*2+2*2-0,8*4-0,7)*0,3 0,4*2*0,3*3+(0,885+0,9*2)*1,7+35	m2	186,00 26,26 3,72 58,95 27,21 0,72 19,79 9,07 40,28	240,00	44 640,60
57	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š.120mm, vč.dodávky 1NP:4,1*2+1,8*2+0,16*2+0,66*2-0,8*2-0,6*2+2,05*2+2,95*2+3,55*2+2,65*2 0,3*22 2NP, 4NP, 5NP:(3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,85*2+2*2-0,8*4-0,7)*3 0,4*2*3+0,3*26*3 3NP:3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,85*2+2*2-0,8*4-0,7 0,4*2+0,3*24+2*2+25	m	223,08 33,04 6,60 90,48 25,80 30,16 37,00	120,00	26 769,60
58	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	769,66	1,20	923,59
59	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,12	540,00	62,12
60	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,38	106,00	40,65
61	979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,38	204,00	78,23
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,37	10,00	53,68
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,38	72,00	27,61
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,30	12,00	27,61
65	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,38	1 980,00	759,26
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>77 890,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
66	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE 2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3 3NP:2,84+1,47+5,84+9,64	m2	78,74 58,95 19,79	18,00	1 417,32
67	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 2NP, 4NP, 5NP:(3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,85*2+2*2-0,8*4-0,7+0,4*2)*3 4,2 3NP:(3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,85*2+2*2-0,8*4-0,7+0,4*2)*3 1,4	m	191,36 92,88 4,20 92,88 1,40	38,00	7 271,68

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	58,80	4,00	235,19
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>8 924,19</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
69	76601Rpol	D01A Dveře vnitřní plně 80/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, zavírače a dub.prahu, dod.a mont. viz detaili popis v tabulce dveří PD !:4	kus	4,00 4,00	5 680,00	22 720,00
70	76602Rpol	D02A Dveře vnitřní plně 80/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, zavírače a dub.prahu, dod.a mont. viz detaili popis v tabulce dveří PD !:4	kus	4,00 4,00	3 560,00	14 240,00
71	76603Rpol	D03A Dveře vnitřní plně 60/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, dod.a mont. viz detaili popis v tabulce dveří PD !:4	kus	4,00 4,00	2 360,00	9 440,00
72	76604Rpol	D04A Dveře vnitřní plně 70/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, dod.a mont. viz detaili popis v tabulce dveří PD !:2	kus	2,00 2,00	2 360,00	4 720,00
73	76605Rpol	D05A Dveře vnitřní plně 60/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, dod.a mont. viz detaili popis v tabulce dveří PD !:2	kus	2,00 2,00	2 360,00	4 720,00
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>55 840,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
74	767586101RT1	Nosný rošt kazetového podhledu, E 24 modul 60 x 60 cm (kazety), dod.a mont. 2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3 3NP:2,84+1,47+5,84+9,64	m2	78,74 58,95 19,79	110,00	8 661,40
75	767586204RT4	Podhled minerální kazetový, polozapuštěná hrana bílé kazety tl.15mm, bez děrování, dod.a mont. 2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3 3NP:2,84+1,47+5,84+9,64	m2	78,74 58,95 19,79	320,00	25 196,80
76	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	629,92	2,00	1 259,84
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>35 118,04</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
77	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky	m2	78,74 78,74	24,00	1 889,76
78	771475014RT1	Obklad soklíku keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč.flexi lepidla a spár.hmoty 2NP, 4NP, 5NP - u vstupu ze strany chodby:3*3-0,8*2*3 3NP - u vstupu ze strany chodby:3-0,8*2	m	5,60 4,20 1,40	62,00	347,20
79	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	5,60 5,60	80,00	448,00
80	771575113RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm vč.flexibilního lepidla a flexibilní spár.hmoty 2NP, 4NP, 5NP:(9,65+1,34+5,84+2,82)*3 3NP:2,84+1,47+5,84+9,64	m2	78,74 58,95 19,79	659,00	51 889,66
81	771577133RS2	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic profil pro tloušťku dlaždic 10 mm 2NP, 4NP, 5NP:0,8*2*3 3NP:0,8*2	m	6,40 4,80 1,60	120,00	768,00
82	771577843R00	Podlahový profil dilatační výšky 10 mm vč.dodávky 2NP, 4NP, 5NP:0,7*3+0,8*3 3NP:0,7+0,8	m	6,00 4,50 1,50	208,00	1 248,00
83	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem vč.dodávky 2NP, 4NP, 5NP:(3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,85*2+2*2-0,8*4- 0,7+0,4*2)*3	m	191,36 92,88	28,00	5 358,08

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,2		4,20		
		3NP:(3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,55*2+1,4*2+0,85*2+2*2-0,8*4-0,7+0,4*2)*3		92,88		
		1,4		1,40		
84	597642031	Dlažba keramická protiskluznost R10, 298x598x10mm zátěžová třída 34/43, např.série Rock Rako	m2	88,11	350,00	30 839,90
		2NP, 4NP, 5NP:58,95*1,1		64,85		
		sokl (řezaný):1		1,00		
		3NP:19,79*1,1		21,77		
		sokl (řezaný):0.5		0,50		
85	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	3,05	1 870,00	5 699,09
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>98 487,69</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
86	776101121R00	Provedení penetrace podkladu vč.dodávky	m2	250,00	16,00	4 000,00
		250		250,00		
87	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	243,00	5,00	1 215,00
		243		243,00		
88	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	243,00	15,00	3 645,00
		243		243,00		
89	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	250,00	28,00	7 000,00
		250		250,00		
90	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl,na lepidlo	m2	250,00	87,00	21 750,00
		250		250,00		
91	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	375,00	3,00	1 125,00
		250*1,5		375,00		
92	28342401	Soklík profil z měkčeného PVC	m	255,15	15,00	3 827,25
		243*1,05		255,15		
93	28410199	Drát svařecí jednobarevný 50 m	m	386,25	3,00	1 158,75
		375*1,03		386,25		
94	28412235	Podlahovina PVC tl.2,5mm	m2	270,00	230,00	62 100,00
		250*1,08		270,00		
95	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,75	320,00	239,49
96	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,08	540,00	40,50
97	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,25	106,00	26,50
98	979081111R00	Odvoz sutí a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	0,25	204,00	51,00
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,50	10,00	35,00
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,25	72,00	18,00
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,50	12,00	18,00
102	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	0,25	20,00	5,00
103	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,25	1 230,00	307,50
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>106 561,99</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
104	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady vč.dodávky	m2	319,36	24,00	7 664,64
		319,36		319,36		
105	781475118RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm vč.flexibilního lepidla a flexibilní spár.hmoty	m2	319,36	510,00	162 873,60
		1NP:(2,95*2+2,05*2+3,55*2+2,7*2+4,1*2+1,8*2+0,66*2+0,16*2-0,8*2-0,6)*2		67,48		
		-0,95*1,1*2		-2,09		
		1,25*0,3*4+0,95*0,3*2		2,07		

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2NP, 4NP, 5NP:(3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,4*2+0,4*2+2*2+1,55*2- 0,8*4+0,85*2)*2*3 -0,95*0,5*2*3+0,5*0,3*4*3+0,95*0,3*2*3 3NP:(3,4*2+2,83*2+2,05*2+2,95*2+1,4*2+0,4*2+2*2+1,55*2- 0,8*4+0,885*2)*2 -0,95*0,5*2+0,5*0,3*4+0,95*0,3*2-0,6*2*2		189,96 0,66 63,46 -2,18		
106	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 10 mm, vč.dodávky	m	135,50	128,00	17 344,00
		1NP:2*10+1,6*4+0,95*2 2NP, 4NP, 5NP:2*9*3+0,95*2*3+1,6*4*3 3NP:2*10+1,6*4+0,95*2		28,30 78,90 28,30		
107	59782165	Obklad keramický velkoformát.kalibrováný 198/398mm např.série Concept Rako	m2	351,30	328,00	115 225,09
		1NP:67,46*1,1 2NP, 4NP, 5NP:190,62*1,1 3NP:61,28*1,1		74,21 209,68 67,41		
108	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	5,63	1 956,00	11 014,23
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>314 121,56</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
109	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email nátěr ocel.zárubní:0,8*2*8+0,6*2*5+0,7*2*3	m2	23,00 23,00	420,00	9 660,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>9 660,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
110	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x nové a opravované omítky:192,465+17,96+23,455	m2	233,88 233,88	15,00	3 508,20
111	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x nové a opravované omítky:233,88 ostatní plochy zasažené stav.činností:160	m2	393,88 233,88 160,00	65,00	25 602,20
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>29 110,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní výrobky</b>				
112	79901Rpol	Os01A Sanitární WC příčka 283+2x130/203cm vč.3ks dveří, vč.kotvení, dod.a mont.	kus	3,00 3,00	29 568,00	88 704,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:3				
113	79902Rpol	Os02A Sanitární WC příčka 283+2x130/203cm vč.3ks dveří, vč.kotvení, dod.a mont.	kus	1,00 1,00	29 568,00	29 568,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:1				
114	79903Rpol	Os03A Sprchová zástěna 88,5/195cm bezpečnostní sklo, dod.a mont.	kus	2,00 2,00	6 540,00	13 080,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:2				
115	79904Rpol	Os04A Držák na toaletní papír, matná nerez dod.a mont.	kus	2,00 2,00	1 230,00	2 460,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:2				
116	79905Rpol	Os05A Dávkovač mýdla nerez v.150mm, 0,8l dod.a mont.	kus	17,00 17,00	328,00	5 576,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:17				
117	79906Rpol	Os06A Zásobník na papírové ručníky nerez dod.a mont.	kus	9,00 9,00	1 028,00	9 252,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:9				
118	79907Rpol	Os07A Odpadkový koš na stěnu, nerez dod.a mont.	kus	9,00 9,00	1 680,00	15 120,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:9				
119	79908Rpol	Os08A Háčky na stěnu, nerez dod.a mont.	kus	20,00 20,00	236,00	4 720,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:20				
120	79909Rpol	Os09A Zrcadlo v nerez rámu, 180/60cm dod.a mont.	kus	4,00 4,00	3 890,00	15 560,00
		viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:4				

## Soupis prací

Stavba :	2015/123 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část A - stavební část	Část A - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
121	79910Rpol	Os010A Zrcadlo v nerez rámu, 59/49cm dod.a mont. viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:4	kus	4,00 4,00	1 560,00	6 240,00
122	79911Rpol	Os011A Odpadkový koš na hyg.odpadky, nerez dod.a mont. viz detailí popis v tabulce ostatních výrobku PD !:2	kus	2,00 2,00	1 250,00	2 500,00
123	79912Rpol	Os012A Držák na štětku, nerez dod.a mont. viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:13	kus	13,00 13,00	980,00	12 740,00
124	79913Rpol	Os013A Piktogram WC muži, nerez dod.a mont. viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:4	kus	4,00 4,00	420,00	1 680,00
125	79914Rpol	Os014A Piktogram WC ženy, nerez dod.a mont. viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:2	kus	2,00 2,00	420,00	840,00
126	79915Rpol	Os015A Piktogram sprcha, nerez dod.a mont. viz detailí popis v tabulce ostatních výrobků PD !:2	kus	2,00 2,00	420,00	840,00
<b>Celkem za 799 Ostatní výrobky</b>						<b>208 880,00</b>



Poř. Kód      Alter. kód      Popis      MJ      Výměra      Jedn. cena      Cena

**POLICIE TABOR ČÁST A - ZDRAVOTNÍ INSTALACE (euro CALC 3)**

VŠECHNY POLOŽKY MIMO ZEMNÍCH PRACÍ JSOU ODMĚŘENY Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI

624 039

**001: Zemní práce**

-

--	--	--	--	--	--	--	--

**009: Ostatní konstrukce a práce**

52 460

9.	901		Hodinová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky, otvory, prostupy stropy, jádrové vrtání a lešení)	hod	80,0	200,00	16 000
9a	902		Hodinová sazba kvalifikovaného dělníka - demontáže stávajících rozvodů a zařízení ZTI včetně uložení na skládku a přesun na staveništi (skládkovně 150,-/t) zařizovací předměty = 55 ks	hod	100,0	225,00	22 500
9b	903		dokumentace skut.provedení (digitálně v editovaném formátu + 3 výtisky, spolupráce při uvedení do provozu (vč.předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozů, hygienických atestů apd. 2paré+CD	soubor	1,0	3 260,00	3 260
10.	953 99 1111		M+d provedení proti požárního utěsnění prostupů (manžety=20 ks, těsnění tmel=35 ks + štičky)	soubor	1,0	10 700,00	10 700

**713: Izolace tepelné**

8 424

11.	71301		Návleková 22/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	40,0	18,00	720
11a	71302		Návleková 22/25 difusně lepené včetně tvarovek	m	36,0	22,00	792
12.	71303		Návleková 28/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	80,0	28,00	2 240
12a	71304		Návleková 28/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	30,0	42,00	1 260
13.	71310		Návleková 35/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	36,0	32,00	1 152
13a	71310a		Návleková 35/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	24,0	48,00	1 152
14.	71311		Návleková 42/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	20,0	32,00	640
14a	71311a		Návleková 42/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	9,0	52,00	468

**721: Vnitřní kanalizace**

76 358

17.	521In6020-004	721194104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40x1,8 mm	soubor	21,0	62,00	1 302
18.	521In6020-006	721194105	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50x1,8 mm	kus	16,0	75,00	1 200
19.	521In6020-012	721194109	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110x2,3 mm	kus	18,0	80,00	1 440
20.	521Iw4010-006	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 100	m	167,0	8,00	1 336
25.	72103c		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m	35,0	320,00	11 200
26.	72106		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50	m	34,0	380,00	12 920

27.	72108		Plast.potrubi PP(HT) včetně tvarovek , DN 100	m	96,0	420,00	40 320
35.	72131		Propojení nových stoupaček se stáv.odvětráním,nebo s ležatou kanalizací (přechody z litiny na PVC a obrácené včetně příslušných tvarovek)	soubor	8,0	830,00	6 640
36.							
<b>722: Vnitřní vodovod</b>							
36.	531lw4010-008	722290229	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 50	m	275,0	15,00	4 125
37.	531lw4020-002	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	275,0	18,00	4 950
38.	72205		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 3/4	m	110,0	295,00	32 450
39.	72206		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1/2	m	76,0	244,00	18 544
40.	72207		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1	m	48,0	350,00	16 800
40a	72207a		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 5/4"	m	19,0	422,00	8 018
41.	72208		Trouby ocel.závit.pozink - 5/4 včetně tvarovek a uchycení	m	10,0	532,00	5 320
41a	72208a		Trouby ocel.závit.pozink - včetně tvarovek a uchycení - 1"	m	12,0	507,00	6 084
46.	72210b		Propojení nových rozvodů se stávajícími rozvodů v 1.NP (viz.výkr.část-axonometrie a půdorys)	soubor	7,0	740,00	5 180
47.	72210d		Hydrantová skříň typ D (s ventilem s tvarové stálou hadicí 30 metrů) včetně vstupní revize	soubor	4,0	5 680,00	22 720
48.	72211		Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus	5,0	238,00	1 190
49.	72212		Rohový kulový uzávěr 1/2- celokovový	kus	42,0	148,00	6 216
50.	72213		Kul. uzávěr - 3/4- celokovový	kus	16,0	344,00	5 504
51.	72214		Kul. uzávěr - 1"- celokovový	kus	7,0	497,00	3 479
52.	72216		Kul.uzávěr - 5/4"- celokovový	kus	2,0	681,00	1 362
58.	72233		Vyvedení výpustek - 1/2"	soubor	78,0	140,00	10 920
<b>725: Zařizovací předměty</b>							
							<b>333 935</b>
59.	725 01		Umyvadlo porcelán bílé šířky 500mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	1,0	2 225,00	2 225
60.	725 02		Bidet porcelán bílé + chrom. Bidetová souprava + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	1,0	3 890,00	3 890
61.	725 03		Umyvadlo porcelán bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	20,0	2 325,00	46 500
62.	725 04		Závěs.WC+závěsná konstrukce standart se splach.GEBERIT DUOFIX +ovl.deska ovl.ze předu+poklop vše bílé + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	18,0	5 540,00	99 720
62a	725 05		Sprchový box stěny a dveře akrylát + vanička plastová + sifon + sprchová baterie JIKA MIO	soubor	2,0	8 960,00	17 920
63.	725 06		Pisoár porcelán GOLEM antivandal + sifon + senzorový splachovač + napájecí zdroj	soubor	15,0	8 700,00	130 500
65.	725 11		Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové - JIKA MIO	soubor	21,0	1 580,00	33 180

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
stavba: OPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ AREÁLU PČR TÁBOR ČÁST "A"							
SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE RECEPCE -SILNOPROUD"( cena bez DPH)							
1.	SILNOPROUD				108 219,21		
2.	DODÁVKA-ROZVADĚČE				34 359,52		
3.	HZS				10 850,00		
4.	ZEDNICKÉ PRÁCE				17 846,00		
	<b>ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM</b>				<b>171 274,73</b>		

strana: 1

strana: 2

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
<b>SILNOPROUD</b>							
1.	210 01-0311 Krabice přístrojová KU6	ks	32	11,00	352,00	31,00	992,00
2.	210 01-0321 Krabice svrková KR68	ks	28	35,00	980,00	39,00	1 092,00
3.	210 01-0002 Trubka PVC pr.16mm pod om	m	45	15,00	675,00	27,00	1 215,00
4.	210 02-0851 Popisné štítky na zásuvky	ks	8	5,00	40,00	8,00	64,00
5.	210 80-0101 Kabel CYKY 2Ax1,5	m	80	11,00	880,00	31,00	2 480,00
6.	210 80-0105 Kabel CYKY 3Bx1,5	m	35	14,00	490,00	31,00	1 085,00
7.	210 80-0105 Kabel CYKY 3Cx1,5	m	280	15,00	4 200,00	31,00	8 680,00
8.	210 80-0106 Kabel CYKY 3Cx2,5	m	60	22,00	1 320,00	31,00	1 860,00
9.	210 80-0106 Kabel CYKY 5Cx1,5	m	20	22,00	440,00	32,00	640,00
10.	210 80-0106 Kabel CYKY 4Bx4	m	32	57,00	1 824,00	33,00	1 056,00
11.	210 80-0106 Vodič CYA 16 zž	m	30	41,00	1 230,00	28,00	840,00
12.	210 80-0106 Vodič CYA 6 zž	m	40	16,00	640,00	28,00	1 120,00
13.	210 01-0115 Svorkovnice ekvipot. EKV	ks	4	450,00	1 800,00	250,00	1 000,00
14.	210 02-0951 Popisné štítky na kabely	ks	25	5,00	125,00	8,00	200,00
15.	210 10-0001 Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	110	2	220,00	14,00	1 540,00
16.	210 11-0031 Vypínač 1-pól. IP20	ks	11	150,00	1 650,00	45,00	495,00
17.	210 11-0038 Přepínač sériový IP20	ks	4	160,00	640,00	51,00	204,00
18.	210 11-0142 Tlačítkový ovladač se signálkou	ks	8	162,00	1 296,00	52,00	416,00
19.	210 11-0031 Vypínač 1-pól. IP20 se signální doutnavkou	ks	1	170,00	170,00	89,00	89,00
20.	210 11-1011 Kompletní zásuvka jednonás. IP20 barva bílá	ks	8	170,00	1 360,00	89,00	712,00
21.	210 20-1015 Svítidlo kruhové do podhledu(downlight), bílý rámeček Al lesklý reflektor 2x26W IP20						
	typ V298,TC-DEL 226 výr.:DEOS ozn.: "A"	ks	31	1 500,00	46 500,00	250,00	7 750,00
22.	210 20-1015 Svítidlo kruhové do podhledu(downlight), bílý rámeček krycí sklo 2x26W IP44						
	typ V298,TC-DEL 226+ KP 07 výr.:DEOS ozn.: "B"	ks	1	1 600,00	1 600,00	250,00	250,00
	Zapojení jednofázového ventilátoru a zkouška funkčnosti SOUČET	ks	1	1 250,00	1 250,00	250,00	250,00
	Přirážka na prořez	%	5		69 682,00		34 030,00
	Přirážka na podružný materiál	%	3		374,95		
	PPV	%	6		2 090,46		
							2 041,80

strana: 3

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
------	----------------	-------	----------	---------	---------	--------	--------

				jednotková	celkem	jednotková	celkem
MEZISOUČET					72 147,41		36 071,80
SILNOPROUD CELKEM						108 219,21	
<b>DODÁVKA - ROZVADĚČE</b>							
1.	<b>RS2.1,RS3.1, RS4.1</b>	ks	1				
	<b>Rozvodnice zapuštěná12 modulů</b>						
	Přístrojová náplň:						
	Vypínač 3-pól. 25A	ks	1				
	Jistič 1-pól.6A/B	ks	1				
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.10A, 30mA, char.B	ks	1				
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.16A, 30mA, char.B	ks	1				
	Popisné štítky,svorky,záslepky,apod	ks	1				
	Propojovací vedení,propojovací hřebeny,zapojení	ks	1				
	<b>Rozvodnice celkem</b>						
	<b>Rozvaděče RS21.1,RS3.1,RS4.1</b>	ks	3	6890,00	20 670,00		
1.	<b>RS5.1</b>	ks	1				
	<b>Rozvodnice zapuštěná 24modulů</b>						
	Přístrojová náplň:						
	Vypínač 3-pól. 25A	ks	1				
	Jistič 1-pól.6A/B	ks	2				
	Jistič 1-pól.4A/C	ks	1				
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.10A, 30mA, char.B	ks	1				
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.16A, 30mA, char.B	ks	1				
	Stykač 1-pól. C.230V	ks	1				
	Proudový chránič 2-pól. 16A, 30mA	ks	1				
	Spínací hodiny programovatelné digitální	ks	1				
	Popisné štítky,svorky,záslepky,apod	ks	1				
	Propojovací vedení,propojovací hřebeny,zapojení	ks	1				
	<b>Rozvodnice RS5.1 celkem</b>					12 368,00	

strana: 4

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------------

Rozvaděče -součet						33 038,00	
Doprava	%	4				1 321,52	
<b>Rozvaděče -CELKEM</b>						<b>34 359,52</b>	

#### HZS

1.	P210-01-HZS	Výchozí revize	hod	12	0	0	350,00	4 200,00
2.	P210-02-HZS	práce ve stávaj.rozvaděči	hod	4	0	0	350,00	1 400,00
		Demontáž stávající el.instalace a ekologická likvidace mat.	hod	10	0	0	350,00	3 500,00
3.	P210-03-HZS	Zpracování projektu skutečného provedení	hod	5	0	0	350,00	1 750,00
		<b>HZS CELKEM</b>						<b>10 850,00</b>

#### ZEDNICKÉ PRÁCE

1.	P210-001	osazení hmoždinky	ks	62	5	310	28,00	1 736,00
2.	P210-002	Vrtání otvoru do pr.50mm stropem	ks	5	80	400	200,00	1 000,00
3.	P210-003	Vrtání otvoru do pr.50mm příčkami tl.300mm	ks	20	80	1600	80,00	1 600,00
4.	P210-004	Provedení vyfrézování drážky 20x20mm ve stávajícím zdivu vč. začištění, zaštukování a provedení výmalby	m	80	20	1 600,00	45,00	9 600,00
		<b>ZEDNICKÉ PRÁCE SOUČET</b>				<b>3 910,00</b>		<b>13 936,00</b>
		<b>ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM</b>					<b>17 846,00</b>	

**Akce: PČR Tábor**

Obor : Vzduchotechnika, rozpočet část A

## Specifikace zařízení

pozice	název zařízení	počet	m.j.	cena/m.j.	cena celkem
<b>Zař. č.1</b>					
1.1	Střešní ventilátor VDA 280 / 6EC	1	ks	25 640	25 640
	Plastový podstavec DOS 450	1	ks	5 460	5 460
1.2	Ventil DAV 100 vč, hadice ALUDEC 100/2000	20	ks	280	5 600
1.3	Ventil DAV 160 vč, hadice ALUDEC 160/2000	1	ks	320	320
1.4	Kruhové potrubí 160	50	bm	290	14 500
1.5	Potrubí čtyřhranné	18	m2	470	8 460
<b>Zař. č.4</b>					
4.1	Demontáže potrubí	25	m2	270	6 750
<b>Zař. č 5 - Montážní materiál</b>					
	Montážní a spojovací materiál	1	ks	6 540	6 540
Zařízení celkem					
<b>Rekapitulace :</b>					
Dodávka zařízení					73 270 Kč
Montáž					12 300 Kč
Doprava					2 500 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>88 070 Kč</b>

Jindřich  
ParusDigitálně podepsal Jindřich  
Parus  
Datum: 2021.04.28  
08:13:47 +02'00'

# Soupis prací stavby

Datum: 28.4.2021

Stavba : 2015/124

Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO PČR Tábor

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 761 503,00
DPH	21 %	579 916,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>3 341 419</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady	30 250	0	25 000	5 250	
01 Část B - stavební část	2 301 155	0	1 901 781	399 374	
02 Zdravotní instalace	618 569	0	511 214	107 355	
03 Elektroinstalace	250 044	0	206 648	43 396	
03 Vzduchotechnika	141 401	0	116 860	24 541	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 341 418</b>	<b>0</b>	<b>2 761 503</b>	<b>579 916</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	30 250	0	25 000	5 250	
01	Část B - stavební část	2 301 155	0	1 901 781	399 374	
02	Zdravotní instalace	618 569	0	511 214	107 355	
03	Elektroinstalace	250 044	0	206 648	43 396	
04	Vzduchotechnika	141 401	0	116 860	24 541	
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 341 418</b>	<b>0</b>	<b>2 761 503</b>	<b>579 916</b>	





## SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO
Objekt			SKP
00		Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
2015/124		Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO PCR Tá	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	25 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	25 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	25 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		25 000 Kč
DPH	21,0 %		5 250 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>30 250 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO PCR	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady		Ostatní a vedlejší náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	15 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	10 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO R	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
1	005111029R	Pasportizace před zahájením stavby	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	005240010R	Funkční zkoušky a revize před předáním stavby Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky a revize ÚT, ZTI, VZT, EI, M+R.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
7	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma (PDF ).	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>15 000,00</b>
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>10 000,00</b>

## SOUPIS PRACÍ

<b>Rozpočet</b>	01	Část B - stavební část	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>01</b>		Část B - stavební část	Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>2015/124</b>		Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO PČR Tá	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z HSV celkem	726 846	0	0
Z PSV celkem	1 174 935		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 901 781		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 901 781	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 901 781	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 901 781 Kč
DPH	21,0 %		399 374 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 301 155 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zarízení v admin.budově UO PCR	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Část B - stavební část		Část B - stavební část

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	88 692	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	189 316	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	106 436	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	26 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 077	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	74 830	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	191 255	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	46 740	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	102 425	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	14 581	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	55 880	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	46 446	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	152 128	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	106 634	0	0	0
781 Obklady keramické	0	329 405	0	0	0
783 Nátěry	0	9 324	0	0	0
784 Malby	0	37 395	0	0	0
799 Ostatní	0	320 716	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>726 846</b>	<b>1 174 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO P	Rožpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	3401Rpol	Příčka SDK tl.125mm, 1x CW, 1x opl.deskou 15mm vč.tepelné izolace AKU tl.40mm (40kg/m2) 4NP:1,94*3,05+0,9*3,05+0,15*3,05	m2	9,12 9,12	712,00	6 493,08
2	342248140R00	Příčky z keramických příčkových broušených, tl.80mm 1NP:1*3*2+1,45*3+0,2*3+15 2NP - 5NP:1,45*3*4+0,9*3*4+1,25*3*4- 0,6*2*4+0,2*3*4+1,1*3*4+0,1*3*4+1,2*2,05*4 4NP:1,15*2,3*2-0,8*2*2+10	m2	103,08 25,95 65,04 12,09	574,00	59 167,92
3	342248141R00	Příčky z keramických příčkových broušených,tl.115mm 4NP:2,115*3,05-0,7*2+1*3	m2	8,05 8,05	650,00	5 233,02
4	342263320RT3	Úprava sádkokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškově nastavitelný 4NP:3	kus	3,00 3,00	320,00	960,00
5	342263330RT3	Úprava sádkokartonové příčky pro držák potrubí držák potrubí 366 mm 4NP:6	kus	6,00 6,00	120,00	720,00
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kótovými na hmožd. 1NP:3*6 2NP - 5NP:3,05*6*4 4NP:3*2+2,3*4+35	m	141,40 18,00 73,20 50,20	80,00	11 312,00
7	346275115R00	Přízdívky z desek pórobetonových tl. 150 mm 2NP - 5NP:1,15*0,95*4 4NP:1,215*0,95	m2	5,52 4,37 1,15	870,00	4 806,05
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>88 692,08</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1NP:0,95*1,6*2 2NP - 5NP:0,95*1,6*2*4 4NP:0,95*1,6*3	m2	19,76 3,04 12,16 4,56	28,00	553,28
9	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých 1NP:(4,67*2+1,08*4+1,27*2+2,4*2+3,54*2+1,5*4+1*4+1,7*2+1,675*2) *1 (1,22*2)*1-1,44*1+35 -0,95*0,5*2+0,5*0,3*4+0,95*0,3*2 2NP - 5NP:((5,8+1,5+1)*3-0,8*2-0,95*1,6+(1,6*2+0,95)*0,3)*4  ((5,8+1,1*2+0,7+0,8+3+1,05+0,9)*1-0,95*0,5+(0,95+0,5*2)*0,3)*4 4NP:(4,4*2+1,95+2,115+1,15*2+3,2+3+1,25+0,4*2)*1+25	m2	279,81 44,83 36,00 0,22 92,10 58,24 48,42	198,00	55 401,39
10	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká 1NP:1,1*0,3*4 2NP - 5NP:1,1*0,3*2*4 4NP:1,1*0,3*6	m2	5,94 1,32 2,64 1,98	325,00	1 930,50
11	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 2NP - 5NP, u vstupních dveří ze strany chodby:2,5*0,3*4+0,3*2,1*3*4 4NP, u vstupních dveří ze strany chodby:1,3*0,3*2+0,3*2,1*4+5	m2	18,86 10,56 8,30	480,00	9 052,80
12	612456119R00	Příplatek za tažení mělkého žlábků začištění soklu ker.dlažby:6,55	m	6,55 6,55	60,00	393,00
13	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. přeštukování oprav omítek:279,805	m2	279,81 279,81	110,00	30 778,55
14	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká	m2	354,25	180,00	63 764,10

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:(4,67*2+1,08*4+1,27*2+2,4*2+3,54*2+1,5*4+1*6+1,7*2+1,675*2)*2		93,66		
		(1,22*2)*2-0,7*2*8-0,8*2*4		-12,72		
		-0,95*1,1*2+1,1*0,3*4+15		14,23		
		2NP - 5NP:((3,85+0,5+5,8*2+2,17*2+0,1*2+0,1*2+1,2*2)*2-0,8*2-0,95*1,1-0,6*2)*4		169,34		
		((1,05*2+0,9*2)*2-0,6*2)*4+15		41,40		
		4NP:(2,115*4+1,25*2+3,2*2+0,4*2+4,5*2+1,95)*2-0,7*2-0,8*2*2-0,95*1,1*3		50,49		
		-1,075*2		-2,15		
15	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	38,77	208,00	8 064,16
		1NP:1,44*1+1*1*2+0,1*1*3+0,2*1		3,94		
		2NP - 5NP:(0,9+1,05+1,15+1,15+0,1+1,1+0,15)*1*4		27,60		
		4NP:2,115*1*2+1*3		7,23		
16	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	214,95	32,00	6 878,40
		1NP:0,95*2+1,6*4+3*3		17,30		
		2NP - 5NP:(1+2*2+3+0,95*2+1,6*4+3+2,1*4+3*2)*4		134,80		
		4NP:3*2+2,1*4+0,95*3+1,6*6+3*2+30		62,85		
17	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	50,00	250,00	12 500,00
		5*10		50,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>189 316,18</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
18	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,80	6 540,00	11 772,00
		1,8		1,80		
19	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	1,07	3 260,00	3 494,72
		1PP:26,8*0,04		1,07		
20	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	2,87	540,00	1 550,88
		1,072+1,8		2,87		
21	632413130RT1	Potěr cementový ze SMS, ruční zpracování, tl.30 mm 30 MPa	m2	97,32	487,00	47 394,84
		2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4		78,96		
		4NP:8,71+2,88+6,77		18,36		
22	632415104RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací, vč.penetrace pod pvc:250	m2	250,00	156,00	39 000,00
				250,00		
23	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	3,71	870,00	3 223,35
		1NP:0,95*0,3*2		0,57		
		2NP - 5NP:0,95*0,3*2*4		2,28		
		4NP:0,95*3*3		0,86		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>106 435,79</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
24	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	4,00	1 540,00	6 160,00
		D12B:4		4,00		
25	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 640,00	1 640,00
		D15B:1		1,00		
26	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	10,00	1 870,00	18 700,00
		D10B:4		4,00		
		D11B:4		4,00		
		D13B:1		1,00		



## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rožpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D14B:1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>26 500,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1NP:1,35+1,66+1,68+1,44+5,09+4,71+3,81 2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4 4NP:8,71+2,88+6,77+6	m2	123,06	25,00	3 076,50
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 076,50</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1NP:1,35+1,66+1,68+1,44+5,09+4,71+3,81 2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4 4NP:8,71+2,88+6,77+6 1PP:26,8 ostatní plochy zasažené stav.činností:200	m2	349,86	72,00	25 189,92
29	9501Rpol	Protiprachové příčky - ocel.nosná kce+2xSDK 12,5mm PE fólie+dotěsnění,hluk izol.tl.8cm, vč.dveří, d+m Prachotěsné provedení !!! Montáž i následná demontáž. 1PP:0,9*3+4*3 1NP:1*3*2+3,5*3 2NP - 5NP:1*3*8+3,5*3*4 4NP:5*3+1*3	m2	115,20	320,00	36 864,00
30	9502Rpol	Protiprachové opláštění stáv.El severu 65/65/300cm 3x PE fólie+dotěsnění, d+m Prachotěsné provedení !!! Montáž i následná demontáž. 4	kus	4,00	560,00	2 240,00
31	9503Rpol	Ochrana stáv.keram.dlažeb proti poškození zakrytí hobrou+geotextilií 1NP:1,35+1,66+1,68+1,44+5,09+4,71+3,81	m2	19,74	32,00	631,68
32	9504Rpol	Prachotěsná ochrana stáv.podhledů stropu PE fólií 1NP:1,35+1,66+1,68+1,44+5,09+4,71+3,81	m2	19,74	60,00	1 184,40
33	9509Rpol	Demontáž a zpětná montáž stáv.otopného tělesa ÚT 1NP:2 2NP - 5NP:2*4	kus	10,00	480,00	4 800,00
34	9510Rpol	Posunutí stáv.otopného tělesa ÚT o cca 1m vč.nového kotvení a prodloužení rozvodů 2NP - 5NP:4	kus	4,00	980,00	3 920,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>74 830,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
35	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 1NP:1*3*2+1,45*3+0,2*3+20 2NP - 5NP:((1,34+0,92*2)*3,05+(1,55+1,15+0,92*2+1,25)*2,2- 0,6*2*3)*4 4NP:(1,95+1,6+0,9+2,115*2+0,36+1,4)*3,05-0,6*2*4-0,8*2+1*3	m2	134,74	73,00	9 836,02
36	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 4NP:1,115*2,3+1,1*2,3-0,8*2*2	m2	1,89	79,00	149,67
37	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*0,042*4 4NP:(8,71+2,88+6,77)*0,042+1,5 1PP:25,8*0,03	m3	6,36	2 450,00	15 585,43

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% po stáv.pvc.250	m2	250,00 250,00	41,00	10 250,00
39	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4 4NP:8,71+2,88+6,77 1PP:25,8	m2	123,12 78,96 18,36 25,80	45,00	5 540,40
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 2NP - 5NP:5*4 4NP:7	kus	27,00 20,00 7,00	19,00	513,00
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2NP - 5NP:0,8*2*2*4+0,6*2*3*4 4NP:0,8*2*3+0,6*2*4	m2	36,80 27,20 9,60	213,00	7 838,40
42	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm 1NP:3*6 2NP - 5NP:3,05*6*4 4NP:3*2+2,3*4	m	106,40 18,00 73,20 15,20	62,00	6 596,80
43	978013161R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 279,805	m2	279,81 279,81	32,00	8 953,76
44	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1NP:(4,67*2+1,08*4+1,27*2+2,4*2+3,54*2+1,5*4+1*4+1,7*2+1,675*2)*2 (1,22*2)*2-0,7*2*8-0,8*2*4-1,44*2 -0,95*1,1*2+1,1*0,3*4+40 2NP - 5NP:(3,5+0,5+5,8*2+2,05*2)*2*4-0,8*2*4-0,95*1,1*4+0,95*0,3*8 4NP:(4,35*4+2,115*2+1,85*2+0,4*2)*2-0,95*1,1*3-0,8*2*2+1,1*0,3*6	m2	310,50 89,66 -15,60 39,23 149,30 47,91	52,00	16 145,74
45	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1NP:(4,67*2+1,08*4+1,27*2+2,4*2+3,54*2+1,5*4+1*4+1,7*2+1,675*2)*2 (1,22*2)*2-0,7*2*8-0,8*2*4-1,44*2 -0,95*1,1*2+1,1*0,3*4+0,95*0,3*2 2NP - 5NP:(3,5+0,5+5,8*2+2,05*2)*2*4-0,8*2*4-0,95*1,1*4+0,95*0,3*8 4NP:(4,35*4+2,115*2+1,85*2+0,4*2)*2-0,95*1,1*3-0,8*2*2+1,1*0,3*6 0,95*0,3*3+40	m2	311,92 89,66 -15,60 -0,20 149,30 47,91 40,86	62,00	19 339,04
46	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	23,90	540,00	12 906,77
47	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	79,67	106,00	8 445,17
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,67	204,00	16 252,97
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 115,40	10,00	11 154,00
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	79,67	72,00	5 736,34
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	478,03	12,00	5 736,34
52	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	79,67	20,00	1 593,43
53	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	79,67	360,00	28 681,71
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>191 254,98</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
54	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	42,18	1 108,00	46 740,27
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>46 740,27</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
55	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	26,80	23,00	616,40

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP:6,1+20,7		26,80		
56	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,29	32,00	105,38
		1PP:(3,1*2+1,805*2+0,75*2+4,85*2+1,2*2+2,8*2+1,435*2+0,525*2)*0,1		3,29		
57	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	123,12	10,00	1 231,20
		2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4		78,96		
		4NP:8,71+2,88+6,77		18,36		
		1PP:5,1+20,7		25,80		
58	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	26,80	60,00	1 608,00
		1PP:26,8		26,80		
59	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	3,29	90,00	296,37
		1PP:3,293		3,29		
60	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč.dodávky	m2	231,25	20,00	4 624,91
		231,2455		231,25		
61	711212001RT1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, vč.dodávky	m2	231,25	240,00	55 498,92
		2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4		78,96		
		(5,8*4+1,5*2+2,17*2+0,1*2+2*2-0,8*2+0,1*4-0,6*2+1,1*2+0,9*2)*0,3*4		43,61		
		4NP:8,71+2,88+6,77		18,36		
		(4,5*2+1,94*2+2,115*4+1,25*2+3,2*2+0,4*2-0,7*2-0,8*2)*0,3		8,41		
		1PP:6,1+20,7		26,80		
		(5,95*2+4,85*2+4*2+1,435*2+0,525*2-0,8*3)*0,3+(0,9+5,435)*1,7+35		55,11		
62	711212601RT1	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š.120mm, vč.dodávky	m	268,52	120,00	32 222,40
		2NP - 5NP:(5,8*4+1,5*2+2,17*2+0,1*2+2*2-0,8*2+0,1*4-0,6*2+1,1*2+0,9*2)*4		145,36		
		0,3*18*4		21,60		
		4NP:4,5*2+1,94*2+2,115*4+1,25*2+3,2*2+0,4*2-0,7*2-0,8*2+0,3*20		34,04		
		1PP:5,95*2+4,85*2+4*2+1,435*2+0,525*2-0,8*3+0,3*8+2*2+30		67,52		
63	62852265	Pás modifikovaný asfaltový	m2	34,61	98,00	3 391,48
		pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu				
		vložka nosná - skleněná tkanina				
		povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp				
		- spodní - PE fólie				
		tloušťka pásu - 4,0 mm				
		1PP:(26,8+3,293)*1,15		34,61		
64	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	981,60	1,20	1 177,92
65	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,18	540,00	97,13
66	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,60	106,00	63,56
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60	204,00	122,32
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,39	10,00	83,94
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,60	72,00	43,17
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,60	12,00	43,17
71	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,60	20,00	11,99
72	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,60	1 980,00	1 187,20
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>102 425,45</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
73	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	26,80	18,00	482,40

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zarizení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1PP:26,8		26,80		
74	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	26,80	45,00	1 206,00
		1PP:26,8		26,80		
75	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	124,12	18,00	2 234,16
		2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4		78,96		
		4NP:8,71+2,88+6,77		18,36		
		1PP:26,8		26,80		
76	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	206,97	38,00	7 864,86
		2NP - 5NP:(5,8*4+1,5*2+2,17*2+0,1*2+2*2-0,8*2+0,1*4-0,6*2+1,1*2+0,9*2)*4		145,36		
		4NP:28,06		28,06		
		1PP:5,95*2+4,85*2+4*2+0,525*2+1,45*2		33,55		
77	28375431	Polystyren extrudovaný tl. 20 mm	m3	0,56	3 890,00	2 189,29
		1PP:26,8*0,02*1,05		0,56		
78	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	128,30	4,00	513,20
79	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,01	540,00	4,78
80	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,03	106,00	3,12
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03	204,00	6,01
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,41	10,00	4,13
83	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03	72,00	2,12
84	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,18	12,00	2,12
85	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,03	20,00	0,59
86	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,03	2 300,00	67,80
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>14 580,59</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
87	76601Rpol	D10B Dveře vnitřní plně 80/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, zavírače a dub.prahu, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce dveří PD !!!:4	kus	4,00	5 680,00	22 720,00
				4,00		
88	76602Rpol	D11B Dveře vnitřní plně 80/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, zavírače a dub.prahu, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce dveří PD !!!:4	kus	4,00	3 560,00	14 240,00
				4,00		
89	76603Rpol	D12B Dveře vnitřní plně 60/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce dveří PD !!!:4	kus	4,00	2 360,00	9 440,00
				4,00		
90	76604Rpol	D13B Dveře vnitřní plně 80/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, zavírače a dub.prahu, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce dveří PD !!!:1	kus	1,00	3 560,00	3 560,00
				1,00		
91	76605Rpol	D14B Dveře vnitřní plně 80/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, zavírače a dub.prahu, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce dveří PD !!!:1	kus	1,00	3 560,00	3 560,00
				1,00		
92	76606Rpol	D15B Dveře vnitřní plně 70/197cm, HPL laminát vč.rozet.kování, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce dveří PD !!!:1	kus	1,00	2 360,00	2 360,00
				1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>55 880,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
93	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	6,00	35,00	210,00
		4NP:6		6,00		
94	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	6,00	23,00	138,00
		4NP:6		6,00		
95	767586101RT1	Nosný rošt kazetového podhledu, E 24 modul 60 x 60 cm (kazety), dod.a mont.	m2	103,32	110,00	11 365,20
		2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4		78,96		
		4NP:8,71+2,88+6,77+6		24,36		

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
96	767586204RT4	Podhled minerální kazetový, polozapuštěná hrana bílé kazety tl.15mm, bez děrování, dod.a mont. 2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4 4NP:8,71+2,88+6,77+6	m2	103,32 78,96 24,36	320,00	33 062,40
97	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	835,32	2,00	1 670,64
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>46 446,24</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
98	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky 124,12	m2	124,12 124,12	24,00	2 978,88
99	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč.flexi lepidla a spár.hmoty 2NP - 5NP ze strany chodby u vstup.dveří:(2,6-0,8*2)*4 4NP ze strany chodby u vstup.dveří:4,15-0,8*2	m	6,55 4,00 2,55	62,00	406,10
100	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 6,55	m	6,55 6,55	80,00	524,00
101	7715701Rpol	Hrana schodů z nerezového profilu, dod.a mont. pro tloušťku 20 mm, roh zaoblený 1PP:1,2+0,9+1,2+2,8+1,435	m	7,54 7,54	180,00	1 356,30
102	771575113RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm vč.flexibilního lepidla a flexibilní spár.hmoty 2NP - 5NP:(1,09+10,07+8,58)*4 4NP:8,71+2,88+6,77 1PP:26,8	m2	124,12 78,96 18,36 26,80	659,00	81 795,08
103	771577133RS2	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic profil pro tloušťku dlaždic 10 mm 2NP - 5NP:0,8*2*4 4NP:0,8*2 1PP:0,8*3	m	10,40 6,40 1,60 2,40	120,00	1 248,00
104	771577843R00	Podlahový profil dilatační výšky 10 mm vč.dodávky 2NP - 5NP:0,6*4 4NP:0,8	m	3,20 2,40 0,80	208,00	665,60
105	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem vč.dodávky 2NP - 5NP:(5,8*4+1,5*2+2,17*2+0,1*2+2*2-0,8*2+0,1*4-0,6*2+1,1*2+0,9*2)*4+4 4NP:4,5*2+1,95*2+2,115*4+1,25*2+3,2*2+0,4*2-0,8*2-0,7*2+2,55 1PP:5,95*2+10,285*2+0,525*2-0,8*3	m	211,09 149,36 30,61 31,12	28,00	5 910,52
106	597642031	Dlažba keramická protiskluznost R10, 298x598x10mm zátěžová třída 34/43, např.série Rock Rako 2NP - 5NP:78,96*1,1 sokl (řezaný):1 4NP:18,36*1,1 sokl (řezaný):0,5 1PP:26,8*1,1	m2	138,03 86,86 1,00 20,20 0,50 29,48	350,00	48 311,20
107	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	4,78	1 870,00	8 932,59
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>152 128,27</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
108	776101121R00	Provedení penetrace podkladu vč.dodávky 250	m2	250,00 250,00	16,00	4 000,00
109	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady 243	m	243,00 243,00	5,00	1 215,00
110	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	243,00	15,00	3 645,00

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově ÚO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		243		243,00		
111	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	250,00	28,00	7 000,00
		250		250,00		
112	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl,na lepidlo	m2	250,00	87,00	21 750,00
		250		250,00		
113	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	375,00	3,00	1 125,00
		250*1,5		375,00		
114	28342401	Soklik profil z měkčeného PVC	m	255,15	15,00	3 827,25
		243*1,05		255,15		
115	28410199	Drát svařecí jednobarevný 50 m	m	386,25	3,00	1 158,75
		375*1,03		386,25		
116	28412235	Podlahovina PVC tl.2,5mm	m2	270,00	230,00	62 100,00
		250*1,08		270,00		
117	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,75	320,00	239,49
118	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,09	540,00	46,33
119	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,29	106,00	30,32
120	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29	204,00	58,34
121	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,00	10,00	40,04
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,29	72,00	20,59
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,72	12,00	20,59
124	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,29	20,00	5,72
125	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,29	1 230,00	351,78
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>106 634,21</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
126	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady vč.dodávky	m2	336,95	24,00	8 086,85
		336.9522		336,95		
127	781475118RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45x45 cm vč.flexibilního lepidla a flexibilní spár.hmoty	m2	336,95	510,00	171 845,62
		1NP:(4,67*2+1,08*4+1,27*2+2,4*2+3,54*2+1,5*4+1*6+1,7*2+1,675*2)*2		93,66		
		(1,22*2)*2-0,7*2*8-0,8*2*4		-12,72		
		-0,95*1,1*2+1,1*0,3*4+0,95*0,3*2		-0,20		
		4NP:(2,115*4+1,25*2+3,2*2+0,4*2+4,5*2+1,95*2)*2-0,8*2*2-0,7*2*2-0,95*1,1*3		52,99		
		0,95*0,3*3+1,1*0,3*6+1,215*0,15		3,02		
		2NP - 5NP:((3,85+0,5+5,8*2+2,17*2+0,1*2+0,1*2+1,2*2)*2-0,8*2-0,95*1,1-0,6*2)*4		169,34		
		((1,05*2+0,9*2)*2-0,6*2)*4+(1,1*0,3*2+0,95*0,3+1,15*0,15)*4		30,87		
128	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 10 mm, vč.dodávky	m	127,23	128,00	16 284,80
		1NP:2*3+1,1*2+0,95*2		10,10		
		4NP:1,6*6+0,95*3+2*3+2*4+1,215		27,67		
		2NP - 5NP:(2*2+2*7+1,215+1,1*2+0,95)*4		89,46		
129	59782165	Obklad keramický velkoformát.kalibrováný 198/398mm např.série Concept Rako	m2	370,65	328,00	121 572,35
		1NP:80,74*1,1		88,81		
		4NP:56,0022*1,1		61,60		
		2NP - 5NP:200,21*1,1		220,23		
130	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	5,94	1 956,00	11 615,72
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>329 405,34</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
131	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	22,20	420,00	9 324,00

## Soupis prací

Stavba :	2015/124 Opravy sociál.zařízení v admin.budově UO F	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Část B - stavební část	Část B - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nátěr ocel.zárubní:0,6*2*4+0,7*2+0,8*2*10		22,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>9 324,00</b>
	<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>				
132	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x nové a opravované omítky:18,86+279,805+38,77	m2	337,44	15,00	5 061,53
				337,44		
133	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x nové a opravované omítky:337,435 ostatní plochy zasažené stav.činností:160	m2	497,44	65,00	32 333,28
				337,44		
				160,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>37 394,80</b>
	<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>				
134	79901Rpol	Os20B Sanitární WC příčka 217/203cm vč.2ks dveří, vč.kotvení, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:4	kus	4,00	15 790,00	63 160,00
				4,00		
135	79902Rpol	Os21B Sanitární WC příčka 169,5+130/203cm vč.2ks dveří, vč.kotvení, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:1	kus	1,00	17 806,00	17 806,00
				1,00		
136	79903Rpol	Os22B Sanitární WC příčka 194+145/203cm vč.2ks dveří, vč.kotvení, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:1	kus	1,00	18 800,00	18 800,00
				1,00		
137	799041Rpol	Os23B Kuchyňská linka dl.2,3m dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:4	kus	4,00	30 689,00	122 756,00
				4,00		
138	79904Rpol	Os24B Držák na toaletní papír, matná nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:12	kus	12,00	1 230,00	14 760,00
				12,00		
139	79905Rpol	Os25B Dávkovač mydla nerez v.150mm, 0,8l dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:17	kus	17,00	328,00	5 576,00
				17,00		
140	79906Rpol	Os26B Zásobník na papírové ručníky nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:10	kus	10,00	1 028,00	10 280,00
				10,00		
141	79907Rpol	Os27B Odpadkový koš na stěnu, nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:10	kus	10,00	1 680,00	16 800,00
				10,00		
142	79908Rpol	Os28B Háčky na stěnu, nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:13	kus	13,00	236,00	3 068,00
				13,00		
143	79909Rpol	Os29B Zrcadlo v nerez rámu, 140/60cm dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:1	kus	1,00	3 680,00	3 680,00
				1,00		
144	79910Rpol	Os030B Zrcadlo v nerez rámu, 100/60cm dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:5	kus	5,00	3 450,00	17 250,00
				5,00		
145	79911Rpol	Os031B Odpadkový koš na hyg.odpadky, nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:10	kus	10,00	1 250,00	12 500,00
				10,00		
146	79912Rpol	Os032B Držák na štětku, nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:12	kus	12,00	980,00	11 760,00
				12,00		
147	79913Rpol	Os033B Piktogram WC muži, nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:1	kus	1,00	420,00	420,00
				1,00		
148	79914Rpol	Os034B Piktogram WC ženy, nerez dod.a mont. viz detailní popis v tabulce ostatních prvků PD !!!:5	kus	5,00	420,00	2 100,00
				5,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>320 716,00</b>

Poř. Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	------------	-------	----	--------	------------	------

POLICIE TABOR ČÁST B - ZDRAVOTNÍ INSTALACE (euro CALC 3)

VŠECHNY POLOŽKY MIMO ZEMNÍCH PRACÍ JSOU ODMĚŘENY Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI

511 214

001: Zemní práce

-

--	--	--	--	--	--	--

009: Ostatní konstrukce a práce

52 460

9.	901		Hodinová sazba pomocného dělníka - zednické výpomoci (drážky, otvory, prostupy stropy, jádrově vrtání a lešení)	hod	80,0	200,00	16 000
9a	902		Hodinová sazba kvalifikovaného dělníka - demontáže stávajících rozvodů a zařízení ZTI včetně uložení na skládku a přesun na staveništi (skládkovné 150,-/t) zařizovací předměty = 53 ks	hod	100,0	225,00	22 500
9b	903		dokumentace skut.provedení (digitálně v editovaném formátu + 3 výtisky, spolupráce při uvedení do provozu (vč.předání technické dokumentace, návodů, certifikátů, schválení k provozu, hygienických atestů apd. 2paré+CD	soubor	1,0	3 260,00	3 260
10.	953 99 1111		M+d provedení proti požárního utěsnění prostupů (manžety=14 ks, těsnění tmel=27 ks + štitky)	soubor	1,0	10 700,00	10 700

713: Izolace tepelné

8 802

11.	71301		Návleková 22/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	75,0	18,00	1 350
11a	71302		Návleková 22/25 difusně lepené včetně tvarovek	m	93,0	22,00	2 046
12.	71303		Návleková 28/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	30,0	28,00	840
12a	71304		Návleková 28/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	45,0	42,00	1 890
13.	71310		Návleková 35/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	12,0	32,00	384
13a	71310a		Návleková 35/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	11,0	48,00	528
14.	71311		Návleková 42/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	21,0	32,00	672
14a	71311a		Návleková 42/30 difusně lepené včetně tvarovek	m	21,0	52,00	1 092

721: Vnitřní kanalizace

96 700

17.	521ln6020-004	721194104	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 40×1,8 mm	soubor	23,0	62,00	1 426
18.	521ln6020-006	721194105	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 50×1,8 mm	kus	10,0	75,00	750
19.	521ln6020-012	721194109	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění odpadních výpustek - Dxt 110×2,3 mm	kus	19,0	80,00	1 520
20.	521lw4010-006	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, do DN 100	m	188,0	6,00	1 504
25.	72103c		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 40	m	46,0	320,00	14 720
26.	72106		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , průměr 50	m	47,0	380,00	17 860
27.	72108		Plast.potrubí PP(HT) včetně tvarovek , DN 100	m	86,0	420,00	36 120



28.	72109		Plast.potrubi PP(HT) včetně tvarovek , DN 75	m	9,0	360,00	3 240
29.	72110		Celonerezová vpusť se zápachovou uzávěrkou, boční odpad DN 50	soubor	1,0	2 560,00	2 560
30.	72111		Celonerezový odtokový sprchový žlab délky 3600 mm se zápachovou uzávěrkou, boční odpad DN 50	soubor	1,0	8 700,00	8 700
35.	72131		Propojení nových stoupaček se stáv.odvětráním,nebo s ležatou kanalizací (přechody z litiny na PVC a obráceně včetně příslušných tvarovek)	soubor	10,0	830,00	8 300
36.							
<b>722: Vnitřní vodovod</b>							<b>137 313</b>
36.	531lw4010-008	722290229	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí - potrubí závitové, DN 50	m	308,0	15,00	4 620
37.	531lw4020-002	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - do DN 80	m	308,0	18,00	5 544
38.	72205		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 3/4	m	75,0	295,00	22 125
39.	72206		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1/2	m	168,0	244,00	40 992
40.	72207		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 1	m	23,0	350,00	8 050
40a	72207a		Plast. potr. PPR PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi - 5/4"	m	42,0	422,00	17 724
46.	72210b		Propojení nových rozvodů se stávajícími rozvody v 1.NP a 4.NP (viz.výkr.část-axonometrie a půdorysy)	soubor	9,0	740,00	6 680
48.	72211		Kul. uzávěr 1/2 - celokovový	kus	18,0	238,00	4 284
49.	72212		Rohový kulový uzávěr 1/2- celokovový	kus	56,0	148,00	8 288
50.	72213		Kul. uzávěr - 3/4- celokovový	kus	11,0	344,00	3 784
51.	72214		Kul. uzávěr - 1"- celokovový	kus	1,0	497,00	497
52.	72216		Kul.uzávěr - 5/4"- celokovový	kus	5,0	681,00	3 405
58.	72233		Vyvedení výpustek - 1/2"	soubor	81,0	140,00	11 340
<b>725: Zařizovací předměty</b>							<b>215 939</b>
59.	725 01		Umyvadlo porcelán bílé šířky 500mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	4,0	2 225,00	8 900
60.	725 02		Umyvadlo porcelán bílé šířky 1000mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	5,0	3 560,00	17 800
61.	725 03		Umyvadlo porcelán bílé šířky 600mm + chrom. Sifony + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	8,0	2 325,00	18 600
62.	725 04		Závěs.WC+závěsná konstrukce standart se splach.GEBERIT DUOFIX +ovl.deska ovl.ze předu+poklop vše bílé + připevňovací materiál PURE JIKA	soubor	14,0	5 540,00	77 560
62a	725 05		Dřez nerezový + sifon	soubor	4,0	1 560,00	6 240
62b	725 05a		Odpad a přívod vody pro myčku HL 405 + chrom.výtok 1/2" pračkový	soubor	4,0	870,00	3 480
63.	725 06		Pisoár porcelán GOLEM antivandal + sifon + senzorový splachovač + napájecí zdroj	soubor	2,0	8 700,00	17 400
63a	725 09		Výlevka porcelán se sklupným roštem (plast)	soubor	4,0	4 200,00	16 800
63b	725 14		Páková dřezová baterie 1/2" x 150 - celokovové	soubor	4,0	1 230,00	4 920
64.	725 07		Inval. WC + poklop + pevné madlo + sklupné madlo + spoj.mater.	soubor	1,0	5 890,00	5 890
64a	725 08		Inval. umyvadlo + podomít. sifon + sklupné inval.zrcadlo + spoj.mater.	soubor	1,0	3 589,00	3 589
65.	725 11		Stojánková umyvadlová baterie - 1/2 - celokovové - JIKA MIO	soubor	22,0	1 580,00	34 760

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
strana: 1 Montáž celkem							
<b>Stavba: OPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V ADMINISTRATIVNÍ            BUDOVĚ AREÁLU PČR TÁBOR            ČÁST "B"</b>							
<b>SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE RECEPCE -SILNOPROUD"( cena bez DPH)</b>							
1.	SILNOPROUD				124 552,56		
2.	DODÁVKA-ROZVADĚČE				56 305,60		
3.	HZS				11 900,00		
4.	ZEDNICKÉ PRÁCE				13 890,00		
	<b>ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM</b>				<b>206 648,16</b>		

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
<b>SILNOPROUD</b>							
1.	210 01-0311 Krabice přístrojová KU6	ks	52	11,00	572,00	31,00	1 612,00
2.	210 01-0321 Krabice svrková KR68	ks	28	35,00	980,00	39,00	1 092,00
3.	210 01-0002 Trubka PVC pr.16mm pod om	m	45	15,00	675,00	27,00	1 215,00
4.	210 02-0851 Popisné štítky na zásuvky	ks	17	5,00	85,00	8,00	136,00
5.	210 80-0101 Kabel CYKY 2Ax1,5	m	170	11,00	1 870,00	31,00	5 270,00
6.	210 80-0105 Kabel CYKY 3Bx1,5	m	35	14,00	490,00	31,00	1 085,00
7.	210 80-0105 Kabel CYKY 3Cx1,5	m	320	15,00	4 800,00	31,00	9 920,00
8.	210 80-0106 Kabel CYKY 3Cx2,5	m	208	22,00	4 576,00	31,00	6 448,00
9.	210 80-0106 Kabel CYKY 5Cx1,5	m	20	22,00	440,00	32,00	640,00
10.	210 80-0106 Kabel CYKY 4Bx4	m	32	57,00	1 824,00	33,00	1 056,00
11.	210 80-0106 Vodič CYA 16 zž	m	30	41,00	1 230,00	28,00	840,00
12.	210 80-0106 Vodič CYA 6 zž	m	40	16,00	640,00	28,00	1 120,00
13.	210 01-0115 Svorkovnice ekvipot. EKV	ks	4	450,00	1 800,00	250,00	1 000,00
14.	210 02-0951 Popisné štítky na kabely	ks	35	5,00	175,00	8,00	280,00
15.	210 10-0001 Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	130	2	260,00	14,00	1 820,00
16.	210 11-0031 Vypínač 1-pól. IP20	ks	25	150,00	3 750,00	45,00	1 125,00
18.	210 11-0142 Tlačítkový ovladač se signálkou	ks	10	162,00	1 620,00	51,00	510,00
20.	210 11-1013 Kompletní zásuvkadvojnásobná IP20 barva bílá	ks	6	200,00	1 200,00	52,00	312,00
20.	210 11-1011 Kompletní zásuvka jednonás. IP20 barva bílá	ks	11	170,00	1 870,00	89,00	979,00
21.	210 20-1015 Svítidlo kruhové do podhledu(downlight), bílý rámeček Al lesklý reflektor 2x26W IP20						
	typ V298,TC-DEL 226 výr.:DEOS ozn.: "A"	ks	29	1 500,00	43 500,00	250,00	7 250,00
	Zapojení jednofázového ventilátoru a zkouška funkčnosti	ks	2	1 250,00	2 500,00	250,00	500,00
	<b>SOUČET</b>				74 857,00		44 210,00
	Přirážka na prořez	%	5		587,25		
	Přirážka na podružný materiál	%	3		2 245,71		
	PPV	%	6				2 652,60
	<b>MEZISOUČET</b>				77 689,96		46 862,60
	<b>SILNOPROUD CELKEM</b>					<b>124 552,56</b>	

č.p. Materiál-popis Mn.j. Množství Dodávka Dodávka Montáž Montáž strana: 3

			jednotková	celkem	jednotková	celkem
<b>DODÁVKA - ROZVADĚČE</b>						
1.	<b>RS2.2,RS3.2</b>	ks	1			
	<b>Rozvodnice zapuštěná24 modulů</b>					
	Přístrojová náplň:					
	Vypínač 3-pól. 25A	ks	1			
	Jistič 1-pól.6A/B	ks	1			
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.10A, 30mA, char.B	ks	1			
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.16A, 30mA, char.B	ks	4			
	Popisné štítky,svorky,záslepky,apod	ks	1			
	Propojovací vedení,propojovací hřebeny,zapojení	ks	1			
	<b>Rozvodnice celkem</b>					
	<b>Rozvaděče RS2.2,RS3.2</b>	ks	2	12890,00	25 780,00	
2.	<b>RS4.2</b>	ks	1			
	<b>Rozvodnice zapuštěná24 modulů</b>					
	Přístrojová náplň:					
	Vypínač 3-pól. 25A	ks	1			
	Jistič 1-pól.6A/B	ks	2			
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.10A, 30mA, char.B	ks	2			
	Proudový chránič kombinovaný 2-pól.16A, 30mA, char.B	ks	4			
	Popisné štítky,svorky,záslepky,apod	ks	1			
	Propojovací vedení,propojovací hřebeny,zapojení	ks	1			
	<b>Rozvodnice RS4.2 celkem</b>				12 900,00	
3.	<b>RS5.2</b>	ks	1			
	<b>Rozvodnice zapuštěná 36modulů</b>					
	Přístrojová náplň:					
	Vypínač 3-pól. 25A	ks	1			
	Jistič 1-pól.6A/B	ks	2			
	Jistič 1-pól.4A/C	ks	1			

strana: 4

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	--------------------	----------------	-------------------	---------------

Proudový chránič kombinovaný 2-pól.10A, 30mA, char.B	ks	1					
Proudový chránič kombinovaný 2-pól.16A, 30mA, char.B	ks	4					
Stykač 1-pól. C.230V	ks	1					
Proudový chránič 2-pól.16A, 30mA	ks	1					
Spinací hodiny programovatelné digitální	ks	1					
Popisné štítky,svorky,záslepky,apod	ks	1					
Propojovací vedení,propojovací hřebeny,zapojení	ks	1					
<b>Rozvodnice RS5.2 celkem</b>							<b>15 460,00</b>
Rozvaděče -součet							54 140,00
Doprava	%	4					2 165,60
<b>Rozvaděče -CELKEM</b>							<b>56 305,60</b>

#### HZS

1.	P210-01-HZS	Výchozí revize	hod	15	80	1200	350,00	5 250,00
2.	P210-02-HZS	práce ve stávaj.rozvaděči	hod	4	80	320	350,00	1 400,00
		Demontáž stávající el.instalace a ekologická likvidace mat.	hod	10	80	800	350,00	3 500,00
3.	P210-03-HZS	Zpracování projektu skutečného provedení	hod	5	80	400	350,00	1 750,00
		<b>HZS CELKEM</b>						<b>11 900,00</b>

#### ZEDNICKÉ PRÁCE


1.	P210-001	osazení hmoždinky	ks	80	5	400	28,00	2 240,00
2.	P210-002	Vrtání otvoru do pr.50mm stropem	ks	5	80	400	200,00	1 000,00
3.	P210-003	Vrtání otvoru do pr.50mm příčkami tl.300mm	ks	25	80	2000	80,00	2 000,00
4.	P210-004	Provedení vyfrézování drážky 20x20mm ve stávajícím zdivu vč. začíštění, zaštukování a provedení výmalby	m	90	20	1 800,00	45,00	4 050,00
		<b>ZEDNICKÉ PRÁCE SOUČET</b>				4 600,00		9 290,00
		<b>ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM</b>						<b>13 890,00</b>

**Akce: PČR Tábor**

Obor : Vzduchotechnika, rozpočet část B

## Specifikace zařízení

pozice	název zařízení	počet	m.j.	cena/m.j.	cena celkem
<b>Zař. č.2</b>					
2.1	Střešní ventilátor VDA 280 / 6EC	1	ks	32 610	32 610
	Plastový podstavec DOS 450	1	ks	5 460	5 460
2.2	Ventil DAV 100 vč, hadice ALUDEC 100*2000	20	ks	280	5 600
2.3	Kruhové potrubí 160	50	bm	290	14 500
2.4	Potrubí čtyřhranné	18	m2	470	8 460
<b>Zař. č.3</b>					
3.1	Ventilátor SILENT 100 CRZ vč.hacice ALUDEC 100/2000	4	ks	4 560	18 240
3.2	Potrubí kruhové 160	10	bm	290	2 900
<b>Zař. č.4</b>					
4.1	Demontáže potrubí	25	m2	270	6 750
<b>Zař. č 5 - Montážní materiál</b>					
	Montážní a spojovací materiál	1	ks	7 540	7 540
Zařízení celkem					
<b>Rekapitulace :</b>					
<b>Dodávka zařízení</b>					<b>102 060 Kč</b>
<b>Montáž</b>					<b>12 300 Kč</b>
<b>Doprava</b>					<b>2 500 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>116 860 Kč</b>



### Harmonogram

„Oprava sociálního zázemí P 2.0 v objektu ÚO PČR Tábor, Soběslavská 2763 “

	červenec					srpen						září					říjen				
Počet dnů	31					62						31					120				
Počet týdnů	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Předání staveniště																					
Demontáže ZTI																					
Demontáž EI																					
Bourací práce																					
Rozvody ZTI																					
Rozvody EI																					
Rozvody VZT																					
Ústřední vytápění																					
Vyzdívky																					
Úpravy povrchů vnitřních																					
Obklady, dlažby																					
Kompletace EI, ZTI																					
Konstrukce truhlářské																					
Malby, nátěry																					
Dokončovací práce																					
Úklid staveniště																					
Předání stavby																					

