

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy
--

## Název akce „Heřmanice – Oprava výtahu v obj. č. 6

### Vymezení plnění veřejné zakázky:

Akce: Oprava výtahu v obj. č. 6

Místo stavby: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
organizační jednotka Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

## TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Předmětem plnění zakázky je oprava výtahu výr. č. 20078534 v objektu č. 6 – Hospodářský objekt, pozemek parc. č. 1149, k. ú. Hrušov, ve Věznici Heřmanice v následujícím rozsahu:

Zadavatel požaduje, aby realizací díla došlo k odstranění všech zjištěných provozních rizik dle přílohy č. 4 výzvy, protokolu z odborné prohlídky č. 28/2009.

Zadavatel požaduje provedení níže uvedených prací

Nové zařízení bude po provedených pracích mít specifikaci:

### ELEKTRICÝ ŘETĚZOVÝ VÝTAH NOSNOSTI 500 KG

- demontáž původní kabiny a rámu výtahu;
- montáž nového rámu s vybavením: obousměrné zachycovače, závěs pro nosné prostředky, vodící čelisti, samomaznice, dosedací plocha nárazníku, povrchová úprava RAL 7030;
- dodání nové plně vybavené mechanicky odolné kabiny výtahu pro nosnost 500 kg dle ČSN EN s výbavou pro náročný provoz, vstup do kabiny opatřit automatickými dveřmi s fotozávorou;
- demontáž původního pohonu a nosných řetězů;
- dodání a montáž nové pohonné jednotky výtahu. Nutnost zachovat řetězový.
- odstranění škodlivých materiálů – azbest v brzdovém obložení a jeho náhrada;
- demontáž a montáž nového vyvažovacího závaží,
- dodání a montáž sklopného žebříku pro bezpečný vstup do prohlubně výtahové šachty;
- dodání nového mikroprocesorového rozvaděče s plynulou regulací;
- dodání kompletní el. instalace kabiny a výtahové šachty;
- dodání a montáž nových vodítek opatřených spojovacími zámky včetně spojovacích setů a příchytek;
- dodávka a montáž nových ve třech osách regulovatelných konzol vodítek včetně kotvení;
- dodávka a montáž nových stavitelných nárazníků;
- dodání bistabilních snímačů polohy na kabinu, včetně magnetů na vodítka;
- dodání nových šachetních dveří výtahu: ruční, dvoukřídlé, s novým zajišťovacím zařízením a nouzovým odjišťovacím zařízením, šířka šachetních dveří 1150 mm, povrchová úprava křídel ŠD komaxit;
- povrchová úprava rámu ŠD komaxit;
- dodání antivandalních jednotlačítkových přivolávačů do krabiček ve zdivu u šachetních dveří s potvrzením volby

- dodání plochých vlečných kabelů s konektorováním pod kabinu výtahu včetně klínových svorníků;
- dodání uzamykatelného hlavního vypínače;
- dodání/doplnění osvětlovacích těles do strojovny včetně související el. instalace;
- dodání kompletního osvětlení výtahové šachty dle ČSN EN;
- zazdění šachetních dveří a otvorů okolo šachetních dveří zdíci maltou včetně štku s povrchovou úpravou (např. primalex) (cca 20 cm);
- odstranění původní podlahové krytiny v nejnútnejší míře (vybourání dlažby);
- úprava podlahy po usazení šachetních dveří betonovým potěrem s povrchovou úpravou (např. ekoban) včetně nové dlažby;
- odizolování výtahové prohlubně od průsaku spodní vody.
- Doložení prohlášení o shodě, profesní kvalifikace vedoucích zaměstnanců – konkrétní živnostenské oprávnění - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení + Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.
- Výtah opravit tak, aby po opravě se maximálně přiblížil platným normám a právním předpisům.

Součástí předmětu je vypracování dokumentace výtahu, dodávka materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti, všechny vyžadované zkoušky, revize a dokumenty potřebné pro uvedení výtahu do provozu, oprava a líčení částí omítek poškozených demontáží původního zařízení, oprava betonové části podlahy strojovny poškozené demontáží původního zařízení, zámečnické a svařečské práce spojené s demontáží a montáží výtahu, vyčištění výtahové šachty a strojovny po výměně výtahu, doprava materiálu na staveniště, odvoz a prokazatelná likvidace odpadu, zaškolení obsluhy výtahu, po ukončení prací během plnění zakázky zajištění výtahové šachty minimálně do výšky 2m prostředky proti pádu cizích osob do nezajištěné výtahové šachty a dodržování všech zásad BOZP dle platných předpisů.

Do celkové ceny budou zahrnuty náklady na požární dozor po svařování v délce 8 hodin a vybavení potřebnými hasícími prostředky.

Vítězný uchazeč po dokončené opravě výtahu převezme na sebe závazek pravidelných servisních prohlídek minimálně do 31. 8. 2017. Tento termín nemá vliv na uplatnění záruky na provedené práce a nově dodané jednotlivé komponenty výtahu.