

DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 10. 2020 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3505231/0100

Zastoupený:  na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 1. 10. 2020 na stavbu
Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad Labem
uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

1. ZHOTOVITEL

V odstavci Smlouvy o dílo ZHOTOVITEL: se mění řádek Zastoupený: následovně.

Zastoupený:  **na základě plné moci**

2. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4 a 6 tohoto zákona.

a. Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:

Předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnových listech č. 1-6, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č.1.

b. Mění se článek 5.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi dle tohoto Dodatku č. 1, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 745.803,46 Kč bez DPH tj. 902.422,19 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 5.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **17.303.182,37 Kč.**

Hodnota DPH činí: 3.633.668,30 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **20.936.850,67 Kč.**

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 180 /2021 ze dne 19.5.2021.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy 1-6

Za Objednatele:

V Roudnici nad Labem, dne

.....

Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem

Za Zhotovitele:

V Praze, dne

.....


na základě plné moci za STRABAG a.s.

.....


na základě plné moci za STRABAG a.s.

Název stavby: Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad Labem

Změnové listy					Poznámky
	Změnový list číslo	Změnový list popis	Částka bez DPH	Částka s DPH	
SoD	SoD		16 557 378,91 Kč	20 034 428,48 Kč	
Dodatek č. 1	Zl. č. 1	Záměna konstrukce vozovky - AB kryt místo dlažby	10 164,61 Kč	12 298,18 Kč	§222 od. 4 - De Minimis
	Zl. č. 2	Sanace u SO 101	710 239,19 Kč	859 389,42 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	Zl. č. 3	Odstranění křovin v parku na Štěpáně - pro výstavbu chodníku	4 992,45 Kč	6 040,86 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	Zl. č. 4	Odpočít nerealizovaných drenáží	-63 908,01 Kč	-77 328,69 Kč	
	Zl. č. 5	Práce související s přesunem kamery MP	13 846,29 Kč	16 754,01 Kč	§222 od. 4 - De Minimis
	Zl. č. 6	Práce na SO 807 a a b	70 468,93 Kč	85 267,41 Kč	§222 od. 6 - nepředvídatelná změna
	Celkem odsouhlaseno (Dod. č. 1)			745 803,46 Kč	902 422,19 Kč
SOUHRN VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ ZA ZAKÁZKU			745 803,46 Kč	902 422,19 Kč	4,50%
SOUHRN ZA ZAKÁZKU			17 303 182,37 Kč	20 936 850,67 Kč	

Změnový list k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
1.		Z01 - Záměna konstrukce vozovky - AB kryt místo dlažby				
1.1.		Odpočty				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			-1 692,84
1.1.1.2.		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3			-423,21
1.1.1.10.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			-4 915,49
1.1.1.11.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-393,43
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				-7 424,97
1.1.2.		Komunikace				
1.1.2.2.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2			-84 306,11
1.1.2.7.		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2			-113 603,48
1.1.2.12.		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2			-167 180,54
1.1.2.13.		kostka dlažební žula drobná 10/10	m2			-204 556,74
1.1.2.	Celkem	Komunikace				-569 646,87
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.1.3.29.		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			-17 410,40
1.1.3.30.		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			-5 076,40
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 486,80
1.1.	Celkem	Odpočty				-599 558,64
1.2.		Přípočty				
1.2.1.		Komunikace				
1.2.1.3.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2			106 505,34
1.2.1.5.		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2			127 032,17
1.2.1.6.		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2			105 177,22
1.2.1.8.		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			2 067,93
1.2.1.9.		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			5 085,58
1.2.1.10.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - jiný typ a odstín asfaltové směsi	m2			149 503,68
1.2.1.11.		Otryskání, brokování asfaltového povrchu	m2			40 941,18
1.2.1.12.		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - světlý odstín	m2			1 549,73
1.2.1.13.		kostka dlažební žula drobná 10/10 - světlý odstín	m2			3 262,66
1.2.1.	Celkem	Komunikace				541 125,49
1.2.2.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.2.2.23.		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			37 021,50
1.2.2.24.		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 862,50
1.2.2.26.		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m			11 687,00
1.2.2.27.		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			17 026,76
1.2.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 597,76
1.2.	Celkem	Přípočty				609 723,25
1.	Celkem	Z01 - Záměna konstrukce vozovky - AB kryt místo dlažby				10 164,61
3.		Z02 - Sanace u SO 101				
3.1.		Zemní práce				
3.1.1.1.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			34 503,84
3.1.1.2.		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3			8 625,96
3.1.1.3.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			100 188,93
3.1.1.4.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			8 018,95
3.1.1.5.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			45 976,37
3.1.	Celkem	Zemní práce				197 314,05
3.2.		Komunikace				
3.2.1.	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl. 200 mm	m2			204 467,20
3.2.2.	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl. 300 mm	m2			296 317,70
3.2.3.	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2			12 140,24
3.2.	Celkem	Komunikace				512 925,14
3.	Celkem	Z02 - Sanace u SO 101				710 239,19
5.		Z03 - Odstranění křovin v Michálkově - na Hradčanech				
5.1.		Zemní práce				
5.1.1.1.		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofoeny z celkové plochy do 1000 m2	m2			1 712,40
5.1.1.9.		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2			3 280,05
5.1.	Celkem	Zemní práce				4 992,45
5.	Celkem	Z03 - Odstranění křovin v Michálkově - na Hradčanech				4 992,45
6.		Z04 - Odpočet nerealizovaných drenáží				
6.1.		SO 101 - NÁM. 28. ŘÍJNA				
6.1.1.		Zakládání				
6.1.1.1.		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			-1 157,82
6.1.1.2.		geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2			-1 310,72
6.1.1.3.		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m			-2 580,42
6.1.1.	Celkem	Zakládání				-5 048,96
6.1.2.		Zemní práce				
6.1.2.3.		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			-4 486,15
6.1.2.4.		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3			-1 121,47
6.1.2.10.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			-6 512,84
6.1.2.11.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-521,28
6.1.2.13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			-2 988,72
6.1.2.	Celkem	Zemní práce				-15 630,46
6.1.	Celkem	SO 101 - NÁM. 28. ŘÍJNA				-20 679,42
6.2.		SO 102 - UL. ŠVERMOVA				
6.2.1.		Zakládání				
6.2.1.1.		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			-1 087,18
6.2.1.2.		geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2			-2 829,46
6.2.1.3.		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m			-5 570,38
6.2.1.	Celkem	Zakládání				-9 487,02
6.2.2.		Zemní práce				
6.2.2.3.		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			-9 684,27
6.2.2.4.		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3			-2 420,93
6.2.2.10.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			-14 059,32
6.2.2.11.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-1 125,28
6.2.2.13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			-6 451,77
6.2.2.	Celkem	Zemní práce				-33 741,57
6.2.	Celkem	SO 102 - UL. ŠVERMOVA				-43 228,59
6.	Celkem	Z04 - Odpočet nerealizovaných drenáží				-63 908,01
7.		Z05 - Práce související s přesunem kamery MP				
7.1.		Instalační materiál a kabelová vedení				
7.1.1.1.		CYKY - J 4x10 mm (B) - CYKY 3Jx6	m			2 232,50
7.1.1.20.		Svítlidlo VOLTANA 3/5137/24 LED, WW, 700mA/55W univerz. uchytcení - Svítlidlo Schreder	ks			7 665,20
7.1.	Celkem	Instalační materiál a kabelová vedení				9 897,70
7.2.		Montážní práce				
7.2.1.		CYKY-CYKYm 750V 4x10 volně uložený - CYKY 3Jx6	m			844,75
7.2.3.		CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 volně uložený - Příplatek za protahování kabelů	m			452,50
7.2.	Celkem	Montážní práce				1 297,25

Změnový list k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
7.4.		Zemní práce				
7.4...10.		Jámy pro stož.vef.osvět.do 2 m3 výkop strojní zem. tř.3	m3			1 206,74
7.4...11.		Rozbourání betonového základu	m3			603,37
7.4...18.		Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3			209,67
7.4...21.		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t			285,10
7.4...22.		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			65,45
7.4...23.		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t			60,78
7.4...24.		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			220,23
7.4.	Celkem	Zemní práce				2 651,34
7.	Celkem	Z05 - Práce související s přesunem kamery MP				13 846,29
8.		Z06 - Změny u SO801 dle požadavku AD				
8.1.		Změny u SO801a - Vegetační úpravy - náměstí				
8.1.1.		ODPOČTY				
8.1.1..24.		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2			-20 772,55
8.1.1..25.		zemina pro terénní úpravy - ornice	t			-60 104,69
8.1.1..52.		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus			-832,65
8.1.1..53.		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus			-1 629,09
8.1.1.	Celkem	ODPOČTY				-83 338,98
8.1.2.		PŘÍPOČTY				
8.1.2.1.		substrát do prokořenitelných buněk	m3			21 600,00
8.1.2.2.		přechodový substrát na obsypání	m3			22 837,50
8.1.2.3.		vertikutace, aerifikace, vyhrabání, lokální dosev, dosyp, hnojení	m2			6 859,56
8.1.2.4.		Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus			1 866,45
8.1.2.5.		sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 200mm výšky kmene do 5m	sada			4 381,50
8.1.2.	Celkem	PŘÍPOČTY				57 545,01
8.1.	Celkem	Změny u SO801a - Vegetační úpravy - náměstí				-25 793,97
8.2.		Změny u SO 801b - Vegetační úpravy - ul. Švermova				
8.2.1.		PŘÍPOČTY				
8.2.1..1.		navození a rozprostření směsi ostrohranného štěrku fr.4/8 (30%), fr.8/16 (30%), fr. 16/32 (30%) a zahradnického substrátu (10%) v tl. max 25 cm vč. promíchání s původním půdním profilem pomocí technologie Airspade	m2			76 000,00
8.2.1..2.		vertikutace, aerifikace, vyhrabání, lokální dosev, dosyp, hnojení	m2			20 262,90
8.2.1.	Celkem	PŘÍPOČTY				96 262,90
8.2.	Celkem	Změny u SO 801b - Vegetační úpravy - ul. Švermova				96 262,90
8.	Celkem	Z06 - Změny u SO801 dle požadavku AD				70 468,93
841-CBIE	Celkem	Roudnice nad Labem, Švermova ulice - ZL k dodatku č. 1				745 803,46

**STAVBA : Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
švermova v Roudnici nad Labem**

**SOD: DS202000295, 841CA2020098
ZL1**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744			
Popis změny : Změna vyvolána:		Požadavkem objednatele			
Záměna konstrukce vozovky - AB kryt místo dlažby. Požadavek byl zadán radou města pod usnesením č. Usnesení č. 22/2021: Rada města s o u h l a s í s návrhy radního p. Ekarta, týkající se rekonstrukce ulic Švermova a Riegrova. Jedná se tedy o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00	10 164,61 Kč	10 164,61 Kč
C e l k e m bez DPH					10 164,61 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí:					
Dne:		Dne:			
TDS		AD			
Dne:		Dne:			
Zástupce Objednatele:		Zhotovitele :			
Přílohy : Rozpočet					

Změnový list č. 1 k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		Z01 - Záměna konstrukce vozovky - AB kryt místo dlažby				
1.1.		Odpočty				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			-1 692,84
1.1.1.2.		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3			-423,21
1.1.1.10.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3			-4 915,49
1.1.1.11.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-393,43
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				-7 424,97
1.1.2.		Komunikace				
1.1.2.2.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm	m2			-84 306,11
1.1.2.7.		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 190 mm	m2			-113 603,48
1.1.2.12.		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2			-167 180,54
1.1.2.13.		kostka dlažební žula drobná 10/10	m2			-204 556,74
1.1.2.	Celkem	Komunikace				-569 646,87
1.1.3.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.1.3.29.		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			-17 410,40
1.1.3.30.		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			-5 076,40
1.1.3.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-22 486,80
1.1.	Celkem	Odpočty				-599 558,64
1.2.		Přípočty				
1.2.1.		Komunikace				
1.2.1.3.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2			106 505,34
1.2.1.5.		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2			127 032,17
1.2.1.6.		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2			105 177,22
1.2.1.8.		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			2 067,93
1.2.1.9.		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			5 085,58
1.2.1.10.		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - jiný typ a odstín asfaltové směsi	m2			149 503,68
1.2.1.11.		Otryskání, brokování asfaltového povrchu	m2			40 941,18
1.2.1.12.		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - světlý odstín	m2			1 549,73
1.2.1.13.		kostka dlažební žula drobná 10/10 - světlý odstín	m2			3 262,66
1.2.1.	Celkem	Komunikace				541 125,49
1.2.2.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1.2.2.23.		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			37 021,50
1.2.2.24.		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 862,50
1.2.2.26.		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m			11 687,00
1.2.2.27.		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			17 026,76
1.2.2.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 597,76
1.2.	Celkem	Přípočty				609 723,25
1.	Celkem	Z01 - Záměna konstrukce vozovky - AB kryt místo dlažby				10 164,61

**STAVBA : Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
 švermova v Roudnici nad Labem**

**SOD: DS202000295, 841CA2020098
 ZL2**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744			
Změna vyvolána:		Postupem výstavby			
Sanace SO 101. Po geotechnickém posouzení aktivní zóny v ulici Švermova a Tylova bylo konstatováno následující: Aktivní zóna je tvořena zeminami třídy F4 CS a S5 SC a navážkami. Část příčného profilu je tvořena zpětnými navážkami po inženýrských sítích, která byla ovlivněna vysokou vlhkostí zemin. Dle ČSN 73 31 33 zastižené zeminy hodnotit jako nebezpečné namrzavé, rozbíhavé a objemově nestálé. Zeminy vykazují nedostatečnou únosnost. Postup sanace aktivní zóny byl navržen a zpracován dle postupu prací určeného geotechnikem. Zápis autorizovaného geotechnika je přílohou ZL. Jedná se tedy o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00	710 239,19 Kč	710 239,19 Kč
C e l k e m bez DPH					710 239,19 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Úprava objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí:					
Dne:		Dne:			
TDS		AD			
Dne:		Dne:			
Zástupce Objednatele:		Zhotovitele :			
Přílohy : Rozpočet, zápis geotechnika					

Změnový list č. 2 k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.		Z02 - Sanace u SO 101				
3.1.		Zemní práce				
3.1...1.		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3				34 503,84
3.1...2.		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3		8 625,96	
3.1...3.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		100 188,93	
3.1...4.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		8 018,95	
3.1...5.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t		45 976,37	
3.1.	Celkem	Zemní práce				197 314,05
3.2.		Komunikace				
3.2...1.	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 200 mm				204 467,20
3.2...2.	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl. 300 mm	m2		296 317,70	
3.2...3.	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2		12 140,24	
3.2.	Celkem	Komunikace				512 925,14
3.	Celkem	Z02 - Sanace u SO 101				710 239,19

**STAVBA : Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
švermova v Roudnici nad Labem**

**SOD: DS202000295, 841CA2020098
ZL3**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744			
Popis změny : Změna vyvolána:		Postupem výstavby			
S postupem výstavby bylo nutné odstranit křoviny v parku na Štěpárně, tak aby mohl být vystaven dle projektu chodník podél komunikace na náměstí 28. října. Jedná se tedy o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00	4 992,45 Kč	4 992,45 Kč
C e l k e m bez DPH					4 992,45 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí:					
Dne:		Dne:			
TDS		AD			
Dne:		Dne:			
Zástupce Objednatele:		Zhotovitele :			
Přílohy : Rozpočet					

Změnový list č. 3 k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
5.		Z03 - Odstranění křovin v Michálkově - na Hradčanech				
5.1.		Zemní práce				
5.1...1.		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2		m2		1 712,40
5.1...9.		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm		m2		3 280,05
5.1.	Celkem	Zemní práce				4 992,45
5.	Celkem	Z03 - Odstranění křovin v Michálkově - na Hradčanech				4 992,45

**STAVBA : Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
švermova v Roudnici nad Labem**

**SOD: DS202000295, 841CA2020098
ZL4**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744			
Popis změny : Změna vyvolána:		Požadavkem objednatele			
Vzhledem k postupou výstavby není nutné provádět drenáže. Jedná o méněpráce.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
MP		kpl	1,00	-63 908,01 Kč	-63 908,01 Kč
C e l k e m bez DPH					-63 908,01 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí:					
Dne:		Dne:			
TDS		AD			
Dne:		Dne:			
Zástupce Objednatele:		Zhotovitele :			
Přílohy : Rozpočet					

Změnový list č. 4 k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
6.		Z04 - Odpočet nerealizovaných drenáží				
6.1.		SO 101 - NÁM. 28. ŘÍJNA				
6.1.1.		Zakládání				
6.1.1.1.		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			-1 157,82
6.1.1.2.		geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2			-1 310,72
6.1.1.3.		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m			-2 580,42
6.1.1.	Celkem	Zakládání				-5 048,96
6.1.2.		Zemní práce				
6.1.2.3.		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			-4 486,15
6.1.2.4.		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3			-1 121,47
6.1.2.10.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			-6 512,84
6.1.2.11.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-521,28
6.1.2.13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			-2 988,72
6.1.2.	Celkem	Zemní práce				-15 630,46
6.1.	Celkem	SO 101 - NÁM. 28. ŘÍJNA				-20 679,42
6.2.		SO 102 - UL. ŠVERMOVA				
6.2.1.		Zakládání				
6.2.1.1.		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			-1 087,18
6.2.1.2.		geotextilie PP s UV stabilizací 300g/m2	m2			-2 829,46
6.2.1.3.		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m			-5 570,38
6.2.1.	Celkem	Zakládání				-9 487,02
6.2.2.		Zemní práce				
6.2.2.3.		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			-9 684,27
6.2.2.4.		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3			-2 420,93
6.2.2.10.		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			-14 059,32
6.2.2.11.		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			-1 125,28
6.2.2.13.		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			-6 451,77
6.2.2.	Celkem	Zemní práce				-33 741,57
6.2.	Celkem	SO 102 - UL. ŠVERMOVA				-43 228,59
6.	Celkem	Z04 - Odpočet nerealizovaných drenáží				-63 908,01

**STAVBA : Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici
švermova v Roudnici nad Labem**

**SOD: DS202000295, 841CA2020098
ZL5**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744			
Popis změny : Změna vyvolána:		Požadavkem objednatele			
V rámci stavby je nutné demontovat kamerový bod na samostatném sloupu, tento bod bude přesunut na nově vybudované veřejné osvětlení a stávající sloup demontován. Jedná se tedy o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00	13 846,29 Kč	13 846,29 Kč
C e l k e m bez DPH					13 846,29 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Úprava objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí:					
Dne:		Dne:			
TDS		AD			
Dne:		Dne:			
Zástupce Objednatele:		Zhotovitele :			
Přílohy : Rozpočet					

Změnový list č. 5 k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
7.		Z05 - Práce související s přesunem kamery MP				
7.1.		Instalační materiál a kabelová vedení				
7.1...1.		CYKY - J 4x10 mm (B) - CYKY 3Jx6	m			2 232,50
7.1...20.		Svítlidlo VOLTANA 3 /5137/24 LED, WW, 700mA/55W univerz. uchycení - Svítlidlo Schreder	ks		7 665,20	
7.1.	Celkem	Instalační materiál a kabelová vedení			9 897,70	
7.2.		Montážní práce				
7.2...1.		CYKY-CYKYm 750V 4x10 volně uložený - CYKY 3Jx6	m		844,75	
7.2...3.		CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 volně uložený - Příplatek za protahování kabelů	m		452,50	
7.2.	Celkem	Montážní práce			1 297,25	
7.4.		Zemní práce				
7.4...10.		Jámy pro stož.veř.osvět.do 2 m3 výkop strojní zem. tř.3	m3		1 206,74	
7.4...11.		Rozbourání betonového základu	m3		603,37	
7.4...18.		Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	209,67		
7.4...21.		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	285,10		
7.4...22.		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,45		
7.4...23.		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	60,78		
7.4...24.		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	220,23		
7.4.	Celkem	Zemní práce		2 651,34		
7.	Celkem	Z05 - Práce související s přesunem kamery MP				13 846,29

STAVBA : Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Švermova v Roudnici nad Labem

**SOD: DS202000295, 841CA2020098
ZL6**

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264334		Zhotovitel : STRABAG a.s. Kačírková 982/4, Jinotice 158 00, Praha 5 IČ: 608 38 744			
Popis změny : Změna vyvolána:		Chybou projektu			
Výkaz výměr nekorespondoval s projektem. Bylo nutné změnit položky ve výkazu, tak aby odpovídaly projektu.. Jedná se tedy o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.					
	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VCP		kpl	1,00	70 468,93 Kč	70 468,93 Kč
C e l k e m bez DPH					70 468,93 Kč
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :					
Navýšení objemu prováděných prací dle tohoto ZL nemá vliv na termín dokončení díla.					
Se změnou souhlasí:					
Dne:		Dne:			
TDS		AD			
Dne:		Dne:			
Zástupce Objednatele:		Zhotovitele :			
Přílohy : Rozpočet					

Změnový list č. 6 k dodatku č. 1 - soupis prací

Název projektu: 841-CBIE - Roudnice nad Labem, Švermova ulice



Objednatel: Město Roudnice N.Labem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
8.		Z06 - Změny u SO801 dle požadavku AD				
8.1.		Změny u SO801a - Vegetační úpravy - náměstí				
8.1.1.		ODPOČTY				
8.1.1..24.		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2			-20 772,55
8.1.1..25.		zemina pro terénní úpravy - ornice	t			-60 104,69
8.1.1..52.		Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus			-832,65
8.1.1..53.		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus			-1 629,09
8.1.1.	Celkem	ODPOČTY				-83 338,98
8.1.2.		PRÍPOČTY				
8.1.2..1.		substrát do prokořenitelných buněk	m3			21 600,00
8.1.2..2.		přechodový substrát na obsypání	m3			22 837,50
8.1.2..3.		vertikutace, aerifikace, vyhrabání, lokální dosev, dosyp, hnojení	m2			6 859,56
8.1.2..4.		Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus			1 866,45
8.1.2..5.		sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 200mm výšky kmene do 5m	sada			4 381,50
8.1.2.	Celkem	PRÍPOČTY				57 545,01
8.1.	Celkem	Změny u SO801a - Vegetační úpravy - náměstí				-25 793,97
8.2.		Změny u SO 801b - Vegetační úpravy - ul. Švermova				
8.2.1.		PRÍPOČTY				
8.2.1..1.		navození a rozprostření směsi ostrohranného štěrku fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr. 16/32 (30%) a zahradnického substrátu (10%) v tl. max 25 cm vč. promíchání s původním půdním profilem pomocí technologie Airspade	m2			76 000,00
8.2.1..2.		vertikutace, aerifikace, vyhrabání, lokální dosev, dosyp, hnojení	m2			20 262,90
8.2.1.	Celkem	PRÍPOČTY				96 262,90
8.2.	Celkem	Změny u SO 801b - Vegetační úpravy - ul. Švermova				96 262,90
8.	Celkem	Z06 - Změny u SO801 dle požadavku AD				70 468,93