

SEZNAM PŮVODNÍCH POLOŽEK

Rozpočet	04 MP	SEZNAM PŮVODNÍCH POLOŽEK	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20210203	Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20210203
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-393 556	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-393 556	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-393 556	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-393 556	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			-393 556 Kč
DPH	21,0 %			-82 647 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-476 203 Kč

Poznámka :

SEZNAM PŮVODNÍCH POLOŽEK

Stavba :	20210203 Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy	Rozpočet: 04 MP
Objekt :	01 Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712341559RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením přesahy kompletizovaných dílců nalepení přesahů asfaltových pásů dílců polydek - pás na dílci POLYDEK přesahuje dva okraje desky polystyrenu a umožňuje spojení se sousedním dílci polydek:39,3*18,55	m2	729,02	-65,00	-47 385,98
				729,02		
2	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-473,86	3,15	-1 492,66
Celkem za		712 Živičné krytiny				-48 878,63
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	283757941RZ1	Deska polystyren. POLYDEK EPS100 G200S40 tl.160 mm oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2 - např. DEKGLASS G200 S40. Pás bude nakaširovaný na EPS polystyrén 100 S tl. 160 mm - bude se jednat o kompletizovaný dílec POLYDEK. (39*18,25-21,6)*1,1	m2	759,17	-426,40	-323 707,96
				759,17		
4	2837597101	Deska polystyren. POLYDEK EPS100 G200S40 spádový klín tl 160-280 mm vyspádování střechy za odvětrávacím nástavcem oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2 - např. DEKGLASS G200 S40. Pás bude nakaširovaný na EPS polystyrén 100 S tl. 160 - 280 mm - bude se jednat o kompletizovaný dílec spádový klín POLYDEK. 21,6*1,1	m2	23,76	-605,07	-14 376,46
				23,76		
5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-3 380,84	1,95	-6 592,65
Celkem za		713 Izolace tepelné				-344 677,07

SEZNAM NOVÝCH POLOŽEK

Rozpočet	04 VP	SEZNAM NOVÝCH POLOŽEK	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20210203	Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20210203
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	393 556	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	393 556	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		393 556	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		393 556	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			393 556 Kč
DPH	21,0 %			82 647 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				476 203 Kč

Poznámka :

SEZNAM NOVÝCH POLOŽEK

Stavba :	20210203 Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy	Rozpočet: 04 VP
Objekt :	01 Oprava střechy tělocvičny Hotelové školy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712331101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, pásy na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci - dolní pás hydroizolace dolní pás:39,3*18,55	m2	729,02	11,00	8 019,17
				729,02		
2	62855210	Pás modifikovaný asfalt samolepicí Elastolep SR3 spodní pás:39,3*18,55*1,2	m2	874,82	81,39	71 201,44
				874,82		
3	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	792,21	3,15	2 495,45
Celkem za		712 Živičné krytiny				81 716,05
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 (39*18,25-21,6)*1,1*0,16	m3	121,47	2 080,00	252 650,11
				121,47		
5	28375971	Deska spádová EPS 100 vyspádování střechy za odvětrávacím nástavcem 21,6*1,1	m3	23,76	2 240,11	53 225,01
				23,76		
6	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3 058,75	1,95	5 964,56
Celkem za		713 Izolace tepelné				311 839,69