

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen smlouva)

**Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji,
Část č.4, okres Prachatice**

číslo smlouvy zhotovitele: **17/2021**číslo smlouvy objednatele: **27/VZ/2021-4****1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace
tel: 387 021 010**IČO: **70971641**DIČ: **CZ70971641**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010**Zástupce ve věcech technických: **tel.:** Technický dozor stavebníka (dále TDS) **tel.** *jako objednatel na straně jedné*1.1. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**Zastoupen: **, ředitelem společnosti č.j.:
tel.: 388 310 465**IČO: **28138236**DIČ: **CZ28138236**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Č. Budějovicích. oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16.6.2011

Zástupce ve věcech smluvních: **tel.:** Zástupce ve věcech technických: **tel.:** Odpovědný stavbyvedoucí: **tel.:**

(číslo autorizace: 0101658)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji Část č.4, okres Prachatice“

Část zakázky č.4	Číslo silnice	Název akce
Rekonstrukce propustků pod těmito silnicemi: (okres Prachatice)	II/165	propust km 14,000
	II/165	propust km 16,000
	II/165	propust km 16,800
	II/167	propust km 14,200
	II/167	propust km 14,700
	II/167	propust km 15,900

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místo plnění:

Silnice II/165 a II/167, okres Prachatice

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 27/VZ/2021 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem**
(předpoklad květen - červen 2021)

Dokončení díla: **do 45 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena bez DPH:

Rekonstrukce propustku pod silnicí II/165, km 14,000	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí II/165, km 16,000	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí II/165, km 16,800	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí II/167, km 14,200	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí II/167, km 14,700	██████████
Rekonstrukce propustku pod silnicí II/167, km 15,900	██████████

Smluvní cena díla celkem bez DPH	1 291 600,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>271 236,- Kč</u>
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	1 562 836,- Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámí s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 27/VZ/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 9.4.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 – Soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.4.2021

příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán

České Budějovice, dne: - 1 -06- 2021

Ve VI. Březí
dne: 17.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

ředitel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_01165
Stavba: Rekonstrukce propustku M166 v km 14,000

KSO: Tisovka - okres Prachatice
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:
Reno Sumava stavby s.r.o.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 28138236
DIČ: CZ28138236

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Režie

Datum a podpis:

Režie

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Režie

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_1/165
Stavba: Rekonstrukce propustku #166 v km 14,000
Místo: Tisovka - okres Prachatice **Datum:** **Vypřít údaj**
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. **Zpracovatel:** ████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
PT_1/165	Rekonstrukce propustku #166 v km 14,000	██████████	██████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce propustku II/166 v km 14,000

KSO:
Místo: Tisovka - okres Prachatice

CC-CZ:
Datum: Vypíť údaj

Zadavatel:
Správa a údržba sítí Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Reno Šumava stavby s.r.o.

IC: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant:
Správa a údržba sítí Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
████████████████████

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				██████████
DPH základní snižená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%		Výše daně 0,00
Cena s DPH	v CZK			██████████

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku I/166 v km 14,000

Město:

Tisovka - okres Prachatice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

4 - Vodorovná konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rakonstrucka propustku II/166 v km 14,000

Místo:

Tisovka - okres Prachovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,115			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		kamenivá					
	W	A6	0,8*1,6		17,640			
	W		zemina					
	W	B6	1*0,25*1,9		0,475			
	W		Součet		18,115			
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 6-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,360			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 6-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce					
	W		délka 7m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W	A7	7*2*0,1*2,4		3,360			
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	VV		DIO					
	VV		1		1,000			
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	W		1ks					
	W	A11	1		1,000			
5	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	VV		Zpracování - vyplnění evidenčního listu propustků					
	VV		1		1,000			
6	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ,	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		zahrnuje objednané povolené náklady na pořízení (světelné, proubové, provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení)					
	W		1ks					
	W	A12	1		1,000			
	D	1	Zemní práce					
7	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	1,400			OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		Polotěže zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou udi a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento list musí být uveden v doplňujícím listu k položce).					
	VV		propustek					
	W		Délka 7m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W		7*2*0,1		1,400			
8	K	11332	ODSTRANĚNÍ PŮDKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEBTMELENÉHO	M3	9,800			OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PŮDKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEBTMELENÉHO <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		Polotěže zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou udi a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento list musí být uveden v doplňujícím listu k položce).					
	VV		propustek					
	W		délka 7m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,7m					
	W	A2	7*2*0,7		9,800			
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1,000			OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M <i>Poznámka k souboru cen D</i>					
	PSC		Součástí polotěže je vodorovná a svislá doprava, převážně, přeložení, manipulace a materiálem a uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření – tento list musí být uveden v doplňujícím listu k položce).					
	VV		výšek propustku délka 1m					
	VV	A4	1		1,000			
10	K	132737	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 16KM	M3	3,932			OTSKP 2020
	PP		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. 1, ODVOZ DO 16KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Poznámka k souboru cen □ položka zahrnuje - vodorovné a svislé dopravní, přeměšlení, přeházení, manipulace a výkopem - kompletní provedení výkopových prací bez zaplavení a ošetření výkopů po celou dobu práce v něm ve. Místních opatření - zřízení výkopových a blížících podzemního vedení, konstrukcí a obyčejí vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výtvů, ve svislých prostiracích a pod - příprava ze křivostí - Měření po vrtáních, plování a po jiných hlubších částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích strojů a pohybovací čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1111 2) - podléhá ošetření těsnosti podzemní vody - Měření a soujovní jednorázových beravů - vyšetření a nálož výkopu - vstávání a převážání (svisl) do konečného tvaru, výměna hmotin v podláhách a v pláči znehodnocené kámeničky vrtky - nálož výkopů, odstraňování kofení a napědivé - pečení, vzepření a rozepření vč. přepravování (výma ústředních stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svisl - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopů - Místní výkopu - ve šlece pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (přezky, jezdce, nájezdy, lešení, podpěr, kotev, přehostění, zpevněné plochy, základy a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (ne odléhá, do návozu ani součástí ze skládání, vřakují se v položce č 0141" propustků DN 500						
			délka 6m						
			šířka 1m						
			tloubka 0,7m						
			8*1*0,7-0,25*0,25*14*8,5		3,932				
11	K	A3	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ BROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	12,000		OTSKP 2020	
			PP	ÚPRAVA POVRCHŮ BROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M					
			PBC	Poznámka k souboru cen □ položka zahrnuje rovinný výškových rozdílu terenu					
				délka 2m zadělaní					
				délka 8m propustků					
				8*1*2*2	12,000				
			D 4	Vodorovné konstrukce					
12	K	A5	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,000		OTSKP 2020	
			PP	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
				Poznámka k souboru cen □ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv tvarově výstupu, konstruování čerstvého betonu a zpracování kofení, ošetření a ochrana betonu - zvládnutí nepřístupnosti, narušení čerstvého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - učení požadovaných přísad a technologických výroby betonu - zřízení pracovních a dílčích spár, včetně požadovaných úprav, výměn, úložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (žlabů) a úprava dna požadované kvality povrchu betonu, včetně odvědivacích a odskluzovacích prostředků - dopravní kofery (nájezd) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výstavbu a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zvládnutí úložek konstrukcí a lešení - vymezení pracovních dnů, kofery, nájezdů, a pod. - zřízení všech požadovaných otvorů, kofery, výměn, propustků, dnů, odléků a pod. vč. zřízení práce a úprav kofery, nájezdů, úprav pro osazení výtvů, doplňkových konstrukcí a vybavení - úprava povrchu pro požadované izolační, povlakové a nálož, případně vypracování - zřízení práce u hlebových a hřbítkových trubek a ostatních zařízení osazených do betonu - konstrukce betonových hloubků, upravení kolenních prvků a doplňkových konstrukcí - nálož zabudující soudržnost betonu a bednění - výměn, měření a měření spár a spojů - opatření povrchu betonu izolací proti zemi výkopi v částech, kde přiloha do styku se zemí nebo kamenivem - případně zřízení spojových vrstev u základů - úprava pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlhce škodlivých úrodnosti					
				lože propustku					
				délka 8m + 2 pod dlažbu					
				šířka 0,5m					
				výška 0,25m					
				8*0,5*0,25+2*2*0,25	2,000				
13	K	B29	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,600		OTSKP 2020	
			PP	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
				Poznámka k souboru cen □ položka zahrnuje dvostranný předepsaného kameniva, nímsovstavní a vřibostavení dopravní a jeho uložení není-č v zadání dokumentaci uvedena šňak, jedná se o neokopované materiálu					
				lože pod roanu DN 500					
				délka 8m					
				8*0,8*0,15	0,600				
14	K	A28	485512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000		OTSKP 2020	
			PP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
				Poznámka k souboru cen □ položka zahrnuje - nálož zemní práce (vstávání, úprava pláň a pod.) - zřízení spojových vrstev - zřízení lože dlažby z omešované směly předepsané kvality a předepsané tlouštky - dodávání a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - opracování, měření, měření a vřibnutí spár MC případně s vřibnutími - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vřakuje se samostatně položkou 80 45					
				vřak propustku					
				2*2*0,25	1,000				
			D 5	Komunikace pozemní					
15	K	A27	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	8,400		OTSKP 2020	
			PP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI					
				Poznámka k souboru cen □ - dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozprašování a zhuštění vrstvy v předepsané tlouštko - zřízení vrstvy bez rozložení šňky, polštářové vrstvy po etapách - nezahrnuje poštřky, nálož					
				délka 7m					
				šířka 2m					
				tloubka 0,8m					
				7*2*0,8	8,400				
16	K	A27	572211	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	14,000		OTSKP 2020	
			PP	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2					
				Poznámka k souboru cen □ - dodání všech předepsaných materiálů pro poštřky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického přeběhu - zřízení vrstvy bez rozložení šňky, polštářové vrstvy po etapách - úprava napojení, utěření					
				délka 7m					
				šířka 2m					
				7*2	14,000				
17	K	A34	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	4,032			
			PP	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
				Poznámka k položce □ 1 M3 = 2,4 T					
				délka 7m					
				šířka 2m					
				tloubka 0,12m					
				7*0,12*2*2,4	4,032				
18	K	A34	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	14,000		OTSKP 2020	
			PP	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU					
				Poznámka k souboru cen □ - vyřezání dílků šňky do 20mm tloubky do 40mm - vyřezání - nálož - výměn předepsanou zářivkovou lampou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			délka 7m 2x					
W	A31		2*7		14,000			
D 8 Tržební vedení								
10	K	999524	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	2,525			OTSHP 2020
PP			OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Pozměňka k souboru cen I					
PSC			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv teplotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu natírání, ošetření a ochrany betonu, - zvláště nepropustného, nenasyceného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlnivosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení přesuvných a odvětrávacích apar, včetně potřebných úprav, výměň, výškových, správných, účelových a ojetých, - dodání požadovaných kotev (i ztracených) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvětrávacích a odvětrávacích prostředků, - podříznutí kotev (i kotev) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových kotev, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolenních část, kapes, náběhů, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro omezení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nádob, případně vysprávnění, - zřízení práce u kabelových a optických trubek a oteplených zařízení souvztažených s betonem, - kamennice betonových kotev, úpravou kolenních částí a doplňkových konstrukcí, - náklady zabudování kotev betonu a bednění, - výhled, lešení a tržební apar a apar, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamením, - případně zřízení spojovací vrstvy v základě, - úpravy pro omezení zařízení ochrany hnanoucího vzduchu betonových otvorů propustka délka 8m DN 500 8*0,15*3,14*0,67		2,525			
W								
W								
W								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	K	9181C4	ČELA PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	1,000			OTSHP 2020
PP			ČELA PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30					
W			výtok - šikmá čela					
W			1		1,000			
21	K	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	8,000			OTSHP 2020
PP			PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Pozměňka k souboru cen I					
PSC			Poloha zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub s dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (oprávnění, šikmá seřazení) Nezahrnuje podrobné vrstvy a obetonování, plastové korungované délka 8m					
W								
W	A19				8,000			
22	K	9186C2	VÝTOK JÍMKY KÁMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000			OTSHP 2020
PP			VÝTOK JÍMKY KÁMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Pozměňka k souboru cen I					
PSC			Poloha zahrnuje: záva z kamenného kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vypracovaný záva MC dle dle dne z kamenného kamene firmu se kolezobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Nezahrnuje zábrodí, nářadí, polštář 1 ka					
W								
W					1,000			
23	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000			OTSHP 2020
PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Pozměňka k souboru cen I					
PSC			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně opatření vody délka 7m 2x 7*2					
W					14,000			
W	A15				14,000			
24	K	968346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,000			OTSHP 2020
PP			BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Pozměňka k souboru cen I					
PSC			položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a jeho - ve šikmém pomocné konstrukce (lešení a pod.) - ve šikmém manipulaci a vybouranou duti a hmoždění včetně uložení na základě. Nezahrnuje papírek za základku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouracího materiálu, kde je možná papírek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňující listu k položce) - včetně další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání část, výtakových a výhledových žlabek, odvětrávací zábrodí délka 7m					
W								
W	A17				7,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/105
 Stavba: Rekonstrukce propustku N/165 v km 16,000

KBC: Místo: KšI - okres Prachatice

CC-CZ: Datum: Vydán údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

IČ: 28138236
 DIČ: CZ28138236

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně	Výše daně
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT I/165

Stavba: Rekonstrukce propustku I/165 v km 18,000

Místo: Kúš - okres Píseň

Datum:

Vypř údaj

Zedavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
PT_I/165	Rekonstrukce propustku I/165 v km 18,000			ITA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce propustku IV/186 v km 16,000

KSO:
Místo: K88 - okres Prachatice

CC-CZ
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Reno Šumava stavby s.r.o.

IC: 28138236
DIČ: CZ28138236

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

DPH základní: snižené	Základ daně [redacted] 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně [redacted] 0,00
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku II/165 v km 16,600

Místo:

Kláš - okres Prachatice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce	████████████████████
4 - Vodorovné konstrukce	████████████████████
5 - Komunikace pozemní	████████████████████
8 - Trubní vedení	████████████████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku II/166 v km 16,000

Místo: Kůš - okres Prachátce

Datum: Vypíň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,115			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadů na skládce.					
	W		kameniva					
	W	A6	9,8*1,8		17,540			
	W	B6	zemina					
	W		1*0,25*1,9		0,475			
	W		Spodet		18,115			
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,360			OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadů na skládce					
	W		délka 7m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W	A7	7*2*0,1*2,4		3,360			
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných zařízení					
	W		DIO					
	W		1		1,000			
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠITÍ	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠITÍ					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných zařízení					
	W		1ks					
	W	A11	1		1,000			
5	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000			OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú zahrnuje veškeré náklady spojené s objednaním požadovaných prací					
	W		Zpracování - vyplnění evidenčního listu propustku					
	W		1		1,000			
6	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000			OTSKP 2020
	PP		ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú zahrnuje objednaním provedené náklady na posílení fondů, pronájem, zpracování, udržování a likvidaci stavebního zařízení					
	W		1ks					
	W	A12	1		1,000			
	D	1	Zemní práce					
7	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO SKM	M3	1,400			OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO SKM					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú Poplatek zahrnuje veškerou manipulaci a vyburácení odě a o vyburácení hmotnosti vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bouřní - tento fakt musí být uveden v doplňkovém listu k položce).					
	W		propustek					
	W		délka 7m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W		7*2*0,1		1,400			
8	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	9,800			OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú Poplatek zahrnuje veškerou manipulaci a vyburácení odě a o vyburácení hmotnosti vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bouřní - tento fakt musí být uveden v doplňkovém listu k položce).					
	W		propustek					
	W		délka 7m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,7m					
	W	A2	7*2*0,7		9,800			
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁHOSU DO 0,25M3/M	M	1,000			OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁHOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		Poplatek k souboru cen.Ú Součástí poplatku je veškeré a včetně doprav, přemístění, přelázení, manipulace a materiálu a uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotlivé ceny poplatky - tento fakt musí být uveden v doplňkovém listu k položce)					
	W		výtok propustku délka 1m					
	W	A4	1		1,000			
10	K	132737	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	3,932			OTSKP 2020
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
19	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	2,525			OTSKP 2020	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30 Podmínka k souboru cen:1) - stavění keramického betonu (betonové směsi požadované kvality, jako ušlechť do požadované hmoty při jedné nebo více výstavě, konzistence keramického betonu a způsobu natírání, obložení a ochrany betonu, - zvláštní nepřesnosti, nepravidelnosti betonu a betonu požadované tvrdosti a vlnitosti, - užití palivových plynů a technologií výroby betonu, - zvlášť pracovišť a dílčích prací, včetně požárních úprav, výhled, výhled, opravy, obložení a ochrany, - bednění požadovaných tvarů, - úprava do požadované kvality povrchu betonu, včetně odcedňovacích a odvlhčovacích prostředků, - podkladní beton, (základ) a letání všech druhů pro beton, uložení keramického betonu, vytváření a doplnění beton, ve požadovaných úrovních, ochranných a bezpečnostních opatření a základy) Některé konstrukce a letání, - vytváření keramických bloků, kapes, nálož, a odlehčovací všech požadovaných úrovní, kapes, výhledů, protahy, dle, držák a pod., vč. zvlášť práce a úpravy betonu, - úpravy pro ozáření výhledů, doplňkových konstrukcí a výhledů, - úpravy povrchu pro požadovanou závlahu, povrch a nálož, případně vypracování, - zvlášť práce u hřebíkových a křehkých trubek a ostatních zařízení souvisejících do betonu, - keramické betonových bloků, správně keramických prvků a doplňkových konstrukcí, - nálož zvlášť keramických prvků a keramických, - výhled, letání a letání beton a kapes, - obložení povrchů betonu letání jednotlivých v dílech, kde příloha do stýku na zemní nebo keramické, - případně zvlášť spojené vrstvy do základy, - úpravy pro ozáření zařízení ochrany keramické pro vlnu hřebíkových prvků)						
	PSC		pro beton, uložení keramického betonu, vytváření a doplnění beton, ve požadovaných úrovních, ochranných a bezpečnostních opatření a základy) Některé konstrukce a letání, - vytváření keramických bloků, kapes, nálož, a odlehčovací všech požadovaných úrovní, kapes, výhledů, protahy, dle, držák a pod., vč. zvlášť práce a úpravy betonu, - úpravy pro ozáření výhledů, doplňkových konstrukcí a výhledů, - úpravy povrchu pro požadovanou závlahu, povrch a nálož, případně vypracování, - zvlášť práce u hřebíkových a křehkých trubek a ostatních zařízení souvisejících do betonu, - keramické betonových bloků, správně keramických prvků a doplňkových konstrukcí, - nálož zvlášť keramických prvků a keramických, - výhled, letání a letání beton a kapes, - obložení povrchů betonu letání jednotlivých v dílech, kde příloha do stýku na zemní nebo keramické, - případně zvlášť spojené vrstvy do základy, - úpravy pro ozáření zařízení ochrany keramické pro vlnu hřebíkových prvků)						
	W		propustek délka 8m						
	W		DN 500						
	W		6*0,15*3,14*0,67		2,525				
	d	Ø	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
20	K	9181C4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	1,000			OTSKP 2020	
	PP		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30 výtok - 84cm čela						
	W		1		1,000				
	W								
21	K	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	6,000			OTSKP 2020	
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Podmínka k souboru cen:1) Podleka zahrnuje: stavění a položení jednotky z trub s dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného příjmu a bednění, - výhled, letání a letání beton a kapes, - obložení povrchů betonu letání jednotlivých v dílech, kde příloha do stýku na zemní nebo keramické, - případně zvlášť spojené vrstvy do základy, - úpravy pro ozáření zařízení ochrany keramické pro vlnu hřebíkových prvků)						
	PSC		Podleka zahrnuje: stavění a položení jednotky z trub s dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného příjmu a bednění, - výhled, letání a letání beton a kapes, - obložení povrchů betonu letání jednotlivých v dílech, kde příloha do stýku na zemní nebo keramické, - případně zvlášť spojené vrstvy do základy, - úpravy pro ozáření zařízení ochrany keramické pro vlnu hřebíkových prvků)						
	W		délka 8m						
	W	A19	8		6,000				
22	K	9186C2	VÝKOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000			OTSKP 2020	
	PP		VÝKOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Podmínka k souboru cen:1) Podleka zahrnuje: záruka z keramického kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávacím dokumentem vyznačením záruka MC dležba ústa z keramického kamene, - výhled, letání a letání beton a kapes, - obložení povrchů betonu letání jednotlivých v dílech, kde příloha do stýku na zemní nebo keramické, - případně zvlášť spojené vrstvy do základy, - úpravy pro ozáření zařízení ochrany keramické pro vlnu hřebíkových prvků)						
	PSC		Podleka zahrnuje: záruka z keramického kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávacím dokumentem vyznačením záruka MC dležba ústa z keramického kamene, - výhled, letání a letání beton a kapes, - obložení povrchů betonu letání jednotlivých v dílech, kde příloha do stýku na zemní nebo keramické, - případně zvlášť spojené vrstvy do základy, - úpravy pro ozáření zařízení ochrany keramické pro vlnu hřebíkových prvků)						
	W		1 ks		1,000				
	W								
23	K	918112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	14,000			OTSKP 2020	
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Podmínka k souboru cen:1) Podleka zahrnuje: letání vozovkové vrstvy v předepsané kvalitě, včetně součástí vozů						
	PSC		Podleka zahrnuje: letání vozovkové vrstvy v předepsané kvalitě, včetně součástí vozů						
	W		délka 7m 2x						
	W	A15	7*2		14,000				
24	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	7,000			OTSKP 2020	
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Podmínka k souboru cen:1) Podleka zahrnuje: vrtání trub včetně předehřívání betonové a letání - včetně postupného keramického (letání a pod.) - vzhledem množství a vyčištění sítě a hmotami včetně uložení na obložení. Nezahrnuje poplatek za obložení, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství bouracího materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňkové textu k položce) - včetně další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání bloků, vrtákových a vrtákových jímek, odstraňování zábradlí						
	PSC		Podleka zahrnuje: vrtání trub včetně předehřívání betonové a letání - včetně postupného keramického (letání a pod.) - vzhledem množství a vyčištění sítě a hmotami včetně uložení na obložení. Nezahrnuje poplatek za obložení, který se vyznačuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství bouracího materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňkové textu k položce) - včetně další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání bloků, vrtákových a vrtákových jímek, odstraňování zábradlí						
	W		délka 7m						
	W	A17	7		7,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_IV165
Stavba: Rekonstrukce propustku IV165 v km 16,600

KSO:
Místo: KSÁ - okres Prachovice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:
Rano Šumava stavby s.r.o.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 28136236
DIČ: CZ28136236

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Dopravní podniky České republiky
s.p.a.
Datum: 2013.06.05 16:55:10 včt/20

Cena bez DPH

DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 0,00	Wise daně 0,00
-------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT II/165

Stavba: Rekonstrukce propustku II/165 v km 16,600

Místo: Ktiš - okres Prachatice

Datum:

Vypil údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů				
PT_II/165	Rekonstrukce propustku II/165 v km 16,600			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce propustku II/165 v km 16,800

KSO:
 Místo: **Klíš - okres Prachatice**

CC-CZ:
 Datum: **Vyplň údaj**

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: **70971641**
 DIČ: **CZ70971641**

Uchazeč:
Reno Šumava stavby s.r.o.

IČ: **28138238**
 DIČ: **CZ28138238**

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: **70971641**
 DIČ: **CZ70971641**

Zpracovatel:
 [Redacted]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			[Redacted]
DPH základní snižená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00
Cena s DPH			[Redacted]
v CZK			[Redacted]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku IV/165 v km 18,900

Místo:

Klíř - okres Prachatice

Datum:

Vypř. údaj

Zadavatel:

Správa a údržba sítě Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba sítě Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████

5 - Komunikace pozemní

████████

8 - Trubní vedení

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku II/165 v km 16,800

Místo: Kiš - okres Prachátice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,875	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek k souboru cen □ zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadů na skládce.					
	W		kaménko					
	W	A6	8*1,8		14,400			
	W		zemina					
	W	B6	1*0,25*1,9		0,475			
	W		Součet		14,875			
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP B-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	3,840	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP B-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poplatek k souboru cen □ zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadů na skládce.					
	W		délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		Noubka 0,1m					
	W	A7	8*2*0,1*2,4		3,840			
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Poplatek k souboru cen □ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení					
	W		DIO					
	W		1		1,000			
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poplatek k souboru cen □ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení					
	W		1ks					
	W	A11	1		1,000			
5	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Poplatek k souboru cen □ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací					
	W		Zpracování - vyplnění evidenčního listu propustku					
	W		1		1,000			
6	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poplatek k souboru cen □ zahrnuje objednatel provedené náklady na porizování (event. pronájem, provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
	W		1ks					
	W	A12	1		1,000			
	D	1	Zemní práce					
7	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJÍVEM, ODVOZ DO SKM	M3	1,600	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJÍVEM, ODVOZ DO SKM Poplatek k souboru cen □ Poplatek zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou hmot s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství kurového materiálu, kde je možná poplatky zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňkové části k položce).					
	W		propustek					
	W		Délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		Noubka 0,1m					
	W		8*2*0,1		1,600			
8	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	9,600	[REDACTED]	[REDACTED]	KP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO Poplatek k souboru cen □ Poplatek zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou hmot s s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství kurového materiálu, kde je možná poplatky zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňkové části k položce).					
	W		propustek					
	W		Délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		Noubka 0,6m					
	W	A2	8*2*0,6		9,600			
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M	M	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M Poplatek k souboru cen □ Součástí poplatku je vodorovné a svislé doprava, přemístění, ukládání, manipulace a nakládání a ukládání na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství materiálu, kde je možná poplatky zahrnout do jednotlivé ceny polozky - tento fakt musí být uveden v doplňkové části k položce)					
	W		výtok propustku délka 1m					
	W	A4	1		1,000			
10	K	132737	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4,63	[REDACTED]	[REDACTED]	TSKP 2020
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			POKLADNĚ A VYPLŇOVÉ VRSTVY položka zahrnuje - sestavení a ověření odpravné, přetváření, přebízení množství a výhledově - kontrolní provedení výhledové rozpočtové i rozpočtové - měření výhledově po celou dobu práce v rámci nezpracované opatření - zřízení výhledově v blízkosti podzemního vedení, hornatosti a nájezdu vč. jehož dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výhledově ve svislých prostorách a pod - příloha se lepešce - Měření po vrstvách, pánech a po jiných ručních bázích (špatkách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohybovací čerpadla skrupy (viz ustanovení k pod. 1181, 2) - postupné ukládání hmoty podzemní vody - léčení a rozpočtové jednotlivých betonů - vyhledování a měření výhledově - zvládnutí a úprava, ověření do konečného tvaru, výměna hornin v podkladě a v pláni znehodnocení karmaláckými vlny - ruční vykopávky, odstranění karmalů a napařky - páneň, vzepření a rozepření vč. přepočtení (výška 40000000) - úprava, ochrana a zajištění dna, základové opory, stěn a zvládnutí - odvedení nebo odvození vody v okolí výhledově a ve výhledově - výhledově výhledově - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výhledově (příloha, příloha, nájezd, lešení, podbr. karmal, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - nezahrnuje ukládání zeminy (na základě, do nájezdu) ani množství za odhadu - ustanovení se v příloze 2, 1181** propustek DN 500 délka 9m šířka 1m hloubka 0,7m 9*1*0,7-0,25*0,25*3,14*8,8			4,632		
11	K	18215	UPRAVA POVRCHU BROVNANIM UZEMI V TL DO 0,50M	M2		14,400		OTSKP 2020
			UPRAVA POVRCHU BROVNANIM UZEMI V TL DO 0,50M Poznámka k souboru cen:1) položka zahrnuje ověření výhledových rozdílů terénu délka 2m zadláždění délka 9m propustek 9*1*2,7*2			14,400		
			D 4 Vodovodné konstrukce					
12	K	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3		2,125		OTSKP 2020
			PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen:1) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované formy při jakémžkoliv hmotné výstupu, konzistentní betonu a způsobu hubnutí, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, rozsvazovacího betonu a betonu požadované hraničivosti a hladkosti, - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílčích spár, včetně požadovaných úprav, výhledově, vlněk, spracování, učistění a ošetření, - hodování požadovaných hornin, (štrazování) a úprava do požadované kvality povrchu betonu, včetně odobírání odobírání vlněk provádění, - podání hornin (karmalů) a lešení všech druhů pro betonování, ukládání čerstvého betonu, výhledově a doplnění hornin, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zajištění těsnění betonování a lešení, - vytvoření karmalů šat, karmal, nájezd, a ošetření, zřízení všech požadovaných otvorů, karmal, výhledově, potrubí, stěn, držáků a pod., vč. zřízení práce a úprava hornin, - úpravy pro ošetření výhledově, doplnění hornin a vyhledování, - úpravy povrchu pro položení požadované betonu, povrch a nájezd, případně vyhledování, - zřízení práce u kabelových a vlněk hornin a ošetření zřízení ošetření do betonu, - konstrukce betonových těsnění, upravení betonových prvků a doplnění hornin, - nájezd zajištění povrchu betonu a lešení, - výhledově, ukládání a karmalové spary a spary, - ošetření povrchu betonu zřízení pro zřízení vlněk v blízkosti, kde příloha do stěny se vyznačí nebo karmalové, případně zřízení spojovací vrstvy u zajištění, - úpravy pro ošetření zřízení odpravné konstrukce pro vlněk blízkosti prvků lože propustku délka 9m + 2pod dlažbu šířka 0,5m výška 0,25m 9*0,5*0,25*2*0,25			2,125		
13	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3		0,675		OTSKP 2020
			PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen:1) položka zahrnuje dodání předepsaného kamenniva, namořování a vstřikování dopravy a jeho uložení rovněž v základní dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupování materiálu lože pod rouhu DN 500 délka 9m 9*0,5*0,15			0,675		
14	K	485512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3		1,000		OTSKP 2020
			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen:1) položka zahrnuje - ruční zemní práce (včetně, úprava pláň a pod) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení beton dle úpravy a ošetření hornin hmoty a předepsané dle úpravy - ošetření a položení dle úpravy z lomového kamenniva do předepsané formy - spracování, štěpení, smíšení a vyhledování spár MC případně v výhledově - úprava povrchu pro odvedení odpravné vody - nezahrnuje podklad pod dle úpravy, vyhledování se ošetření položkami ED 28 výhledově propustku 2*2*0,25			1,000		
			D 5 Komunikace pozemní					
15	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3		9,600		OTSKP 2020
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen:1) - dodání kamenniva předepsané kvality a zřízení - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdílné šířky, palčičkami vrstvy po otáčkách - nezahrnuje postřiky, nájezd délka 9m šířka 2m hloubka 0,6m 8*2*0,6			9,600		
16	K	572211	BPOJVOVACÍ POSTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2		16,000		OTSKP 2020
			BPOJVOVACÍ POSTRÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen:1) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení do předepsané technické tloušťky - zřízení vrstvy bez rozdílné šířky, palčičkami vrstvy po otáčkách - úprava napojení ukončení délka 9m šířka 2m 8*2			16,000		
17	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T		4,608		
			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k souboru cen:1) 1 M3 = 2,4 T délka 9m šířka 2m hloubka 0,12m 8*0,12*2,4			4,608		
18	K	57741	VÝBŘEVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁJLVKOU	M		16,000		OTSKP 2020
			VÝBŘEVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁJLVKOU Poznámka k souboru cen:1) - vyhledování dílčích vlněk do 20mm hloubky do 40mm - vyhledování - nájezd - výhledově předepsanou zajištění hornin délka 9m 2x 2*8			16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 8			Trubní vedení						
18	K	999524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,840			OTSKP 2020	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen D - oděrní čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv výškově, konzistentní čerstvého betonu a způsobu hutnění, sítování a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, minuzvukového betonu a betonu požadování trvanlivosti a vlastností, - uložení požadovaných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení přepravních a odštěpných apar, včetně požadovaných úprav, výžitek, výšek, spracování, sítování a odštěpní, - betonová požadovaných tvarů, (v záporně) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odštěpování a odštěpovacích prostředků, - podlahové kování (střeš) a ležení všech druhů pro betonování, uložení čerstvého betonu, výžitek a doplňkových kování, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zábradlí stěhla kování a ležení, - vytvoření kováních děl, kapes, nářadí, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, otvorů drátůch a pod., vč. zřízení práce a úprav kování nct., - úpravy pro osazení výžitek, doplňkových kování a vybavení, - úpravy povrchu pro požadované požadované kvality, povrchu a nářadí, případně vypracování, - zřízení práce u kování výžitek a kováních kování v sestavěch zřízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kování, zřízení kováních prvků a doplňkových kování, - práce zabývající se zřízením betonu a betonování, - výška, měření a kontrola apar a aparů, - osazení povrchu betonu kování pro zřízení výžitek v kováních, kde příjdu do styku se zemí nebo kováních, - případně zřízení spojovací vrstvy u zábradlí, - úpravy pro osazení zřízení ochrany kováních prvků vůči bludným proudům						
	PSC								
	W		propustek délka 9m						
	W		DN 500						
	W		9°0.15'3,14°0.67		2,840				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
20	K	9181C4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30	KUB	1,000			OTSKP 2020	
	PP		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30 výškově - úhlově čela						
	W				1,000				
	W								
	W								
21	K	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	9,000			OTSKP 2020	
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Poznámka k souboru cen L Položka zahrnuje - sítování a položení potrubí z trub z dokumentací předloženými materiálu a předloženými průřezů - případně úpravy trub zřízením, včetně sítování Nezahrnuje zřízení vrtů a osazení povrchu kováních						
	PSC								
	W		délka 9m						
	W								
	W	A19	9			9,000			
22	K	9188C2	VŮK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUB	1,000			OTSKP 2020	
	PP		VŮK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Poznámka k souboru cen L Položka zahrnuje - zřízení z kamenného kamene na MC ve tvaru, předloženými zřízením dokumentací vypracované zřízením MC dlažby dna z kamenného kamene říznu ze železobetonu včetně výžitek, pokud je předložená zřízením dokumentací Nezahrnuje zábradlí, nářadí, polehov						
	PSC								
	W		1 ks			1,000			
	W								
23	K	918112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000			OTSKP 2020	
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen D						
	PSC								
	W		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předložené tloušťce, včetně součástí vody						
	W	A15	délka 8m 2x			16,000			
24	K	968346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	8,000			OTSKP 2020	
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen D položka zahrnuje - odstranění trub včetně případného osazení a kování - včetně pomozné konstrukce (lešení a pod.) - včetně rohu menších a vybouranou ať a hrotů včetně uložení na stědku. Nezahrnuje poplatků za stědku, který se vyžaduje v položce 0141" (v výřezku možného množství bouracího materiálu, kde je možné použít zařízení do jednorázové ceny bourání - tento řád musí být uveden v doplňkové listě k položce) - včetně další práce týkající se odstranění přehřívání a z přílohých příloh - nezahrnuje bourání děl, vrtových a výškových řezů, odstranění zábradlí						
	PSC								
	W		délka 8m						
	W	A17	8			8,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_IV167
 Stavba: Rekonstrukce propustku II/167 14,200 km

KBO:
 Místo: Polka - okres Prachatice

Zadavatel:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:
 Rano Šumava stavby s.r.o.

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:
 [redacted]

Poznámka:

CC-CZ Datum: Vypín údaj
 IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 IČ: 28138238
 DIČ: CZ28138238
 IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641
 IČ:
 DIČ:

[redacted] Digitální podpis Ing. Vladimír Holava
 Datum: 2021.04.09 16:51:08
 +02W

Cena bez DPH			248 500,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 16,00%	Základ daně [redacted]	Výše daně [redacted]
Cena s DPH v CZK			[redacted]

Projednatel: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: [redacted]

Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT I/167
Stavba: Rekonstrukce propustku I/167 14,200 km
Místo: Polka - okres Prachatice **Datum:** **Vypití úde]**
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. **Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o. **Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů				
PT_I/167	Rekonstrukce propustku I/167 14,200 km			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku II/187 14,200 km**

KSO: **Polka - okres Prácheň**

CC-CZ: **Vyplň údaj**
Datum:

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

IC: **70971641**
DIČ: **CZ70971641**

Uchazeč: **Reno Šumava stavby s.r.o.**

IC: **28138238**
DIČ: **CZ28138238**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

IC: **70971641**
DIČ: **CZ70971641**

Zpracovatel: **[REDACTED]**

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[REDACTED]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]	
anižaná	0,00	15,00%	[REDACTED]	
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]	

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku II/167 14,200 km

Místo:

Polka - okres Prácheň

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku I1167 14,200 km**

Místo: **Polka - okres Prachatice**

Datum: **Vyplň údaj**

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

Uchazeč: **Reno Sumava stavby s.r.o.**

Zpracovatel: **[REDAKOVANÉ]**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23,630	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Zahrnuje veškeré poplatky provozové a skládky související s uložení odpadu na skládce.					
	W		kamenivo					
	W	A6	12,6*1,8		22,680			
	W		zemina					
	W	B6	2*0,25*1,9		0,950			
	W		Boužet		23,630			
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 6-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,880	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 6-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Zahrnuje veškeré poplatky provozové a skládky související s uložení odpadu na skládce.					
	W		délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W	A7	6*2*0,1*2,4		2,880			
3	K	02710	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUPU CESTY	KPL	1,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUPU CESTY Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Zahrnuje veškeré náklady spojené s obvednutím požadovanými zařízeními					
	W		DHO		1,000			
4	K	02730	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Zahrnuje veškeré náklady spojené s obvednutím požadovanými zařízeními					
	W		1ks		1,000			
5	K	028412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUB	1,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Zahrnuje veškeré náklady spojené s obvednutím požadovanými pracemi					
	W		Zpracování - vyplnění evidenčního listu propustku		1,000			
6	K	03100	ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		ZÁŘIZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Zahrnuje objednatelům povolení náklady na zařízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelce zařízení					
	W		1ks		1,000			
	W	A12	1		1,000			
	D	1	Zemní práce					
7	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO ŠIKM	M3	1,200	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO ŠIKM Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Práce zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou směsí a s vybouranou směsí vylučení veškeré směsi. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v pološce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatky zahrnout do jednotlivé ceny bouření - tento fakt musí být uveden v detailním listu k položce).					
	W		propustek					
	W		Délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W		6*2*0,1		1,200			
8	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	12,600	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Práce zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou směsí a s vybouranou směsí vylučení veškeré směsi. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v pološce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatky zahrnout do jednotlivé ceny bouření - tento fakt musí být uveden v detailním listu k položce).					
	W		propustek					
	W		délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,7m					
	W	A2	6*2*0,7		12,600			
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2,000	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Poznámka k souboru cen: [REDAKOVANÉ]					
	PSC		Čištění příkopů je vodorovné a ověří doprava, přeprávkami, přehazováním, manipulací a materiálem s uložení na skládce. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v pološce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možná poplatky zahrnout do jednotlivé ceny bouření - tento fakt musí být uveden v detailním listu k položce).					
	W		úsek propustku délka 2m					
	W	A4	2		2,000			
10	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4,832	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	OTSKP 2020
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			PŘÍPRAVA ZAKLADŮ ZAH 1: položka zahrnuje: - vodorovné a svislé stupně, příměstání, přetáčení, manipulační a výkopový - hromadění převedení výkopových nosičů a zapuštění - očištění výkopů po dobu práce v něm vč. hromadění odpadů - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, hromadění a očištění vč. jeho odstranění vyložení - zřízení pod vlnou, v okolí výhledů, ve středních přechodech a pod - příjezdů ze zájezdů - lázní po výhledů pásach a po jízdních nájezdech (úhledech) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a potahování čerpací soustavy (viz odstavci k pol. 1151.2) - pažování a odřezání stěn výkopů - šířky a roztečení jednotlivých bořtů - vytahování a natčení výkopů - zpevňování a přeuvahování do korekčního tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocení hromadění vlny - ruční výkopové, odstranění kámenů a nepočívků - pažení, vzápění a roztečení vč. přepracování (výška 0,4m vlny) - úprava, ochrana a ocházení dna, zlátkování spár, stěny a vlny - odvodnění nebo odvodnění vody v okolí výkopů a ve výkopu - ukládání výkopů - veškeré pracovní materiálu umožňující převedení výkopových (výhledů, spár, nájezdů, lázní, podjezdů, hromadění, zpevnění potrubí, zábrany a pod.); množství ukázané součástí (za měřičů, do nádeje) při množství vč. měřičů, měřičů, a pod. 1151.1 propustek DN 600 délka 9m šířka 1m hloubka 0,7m 9*1*0,7*0,25*3,14*8,5			4,832			
		11	K 18215	OPRAVA POVRCHU BROVNANIM UZEMÍM V TL DO 0,50M OPRAVA POVRCHU BROVNANIM UZEMÍM V TL DO 0,30M Pasivníka k součásti cen. 0 položka zahrnuje uvoření výhledových rozkladů hornin délka 2m zadržovací délka 9m propustek 9*1*2*2	M2		13,000		OTSKP 2020
			D 4 Vodorovná konstrukce						
		12	K 451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Pasivníka k součásti cen. 0 - složení čerstvého betonu (betonové směsi) požadované tvrdosti, jeho uložení do požadované tvrdosti při jakémkoli množství výtlaku, hromadění čerstvého betonu a zpevnění hromadění, ochrana betonu, - ztlakování nepřesahujícího, uzavřené čerstvého betonu a betonu požadované tvrdosti a vlností, - střížení požadovaných přídavků a technologických výhledů betonu, - zřízení pracovišť a dílčích apar, včetně požadovaných úprav, výhledů, ukládky, spracování, ochrany a izolování, - bednění požadovaných lamel, - zřízení a úprava díla požadované tvrdosti povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odvětrávacích prostředků, - požadování kámen (střez) a lázní všech druhů pro bednění, ukládání čerstvého betonu, výtlaku a složení kámen, vč. požadovaných stěrů, ochranných a bezpečnostních opatření a zlátků lázní kámenů a lázní, - vytvoření kámenů, kapes, nákladů, a pod., - zřízení všech požadovaných stěrů, kapes, výhledů, stěrů, dílčích a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro ochranu výtlaku, složení kámenů a vyhledů, - úpravy povrchu pro požadované požadované železo, povrchu a nákladů, případně vypracování, - zřízení práce u kámenů a výhledových stěrů a zlátků, případně zřízení ochranných dílů betonu, - konstrukce betonových želez, uzavření kámenů pro složení kámenů, - náklady zahrnující uzavření betonu a bednění, - výhled, stěry a izolování apar a apar, - očištění povrchu betonu železím pro zřízení vlností v železech, jako příklad do stěry se zeminou nebo kámenem, - případně zřízení očištění vlny u zlátků, - úpravy pro ochranu zřízení ochrany kámenů pro vlny železů a pod.	M3		2,125		OTSKP 2020
			D 5 Komunikace pozemní						
		13	K 45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO Pasivníka k součásti cen. 0 položka zahrnuje složení předepsaného kamene, manipulování a vlností vlností dopravu a jeho uložení na místě v zadané dokumentaci uvedeno jak, jedná se o neukazované množství kože pod roštu DN 500 délka 9m 9*0,8*0,15	M3		0,875		OTSKP 2020
		14	K 455512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Pasivníka k součásti cen. 0 položka zahrnuje: - autné zemní práce (zpevnění, úprava pláče a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lázeň z cementové malty předepsané tvrdosti a předepsané tloušťky - dodání a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - opatření, stěry, izolování a vyhledání apar MC případně a vyhledání apar - úprava povrchu pro odvodnění uložení vody - nezahrnuje podklad pod dlažby, vyhledání se samostatně položeno SD 43 Vlak propustku 2*2*0,25	M3		1,000		OTSKP 2020
		15	K 56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Pasivníka k součásti cen. 0 - složení kamene předepsané tvrdosti a zřízení - manipulování a zložení vlny v předepsané tloušťce - zřízení vlny bez rozložení látky, požadování vlny po otáčení - množství požadování, náklady délka 9m šířka 2m hloubka 0,6m 9*2*0,6	M3		10,800		OTSKP 2020
		16	K 572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Pasivníka k součásti cen. 0 - složení všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství - provedení do předepsané technologické předpisy - zřízení vlny bez rozložení látky, požadování vlny po otáčení - úprava povrchu, uhoštění délka 6m šířka 2m 9*2	M2		12,000		OTSKP 2020
		17	K 577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL Pasivníka k položce 0 1 M2 = 2,4 T délka 6m šířka 2m hloubka 0,12m 6*0,12*2,4	T		3,456		
		18	K 57741	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Pasivníka k součásti cen. 0 - vytvoření dílčích látek do 20mm tloušťky do 40mm - vyhledání - náklady výhled předepsanou zlátkovou hmotou délka 6m 2x 2*6	M		12,000		OTSKP 2020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
D B			Trubní vedení						
19	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	2,840			OTSKP 2020	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Popis práce k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované formy při jakékoli hustotě výtlaku, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, odělení a ochrana betonu, - zhotovení nepřesahujícího, nezávadného betonu o betonu požadované průhlednosti a vlnitosti, - užití potrubičích příloh a technologií výroby betonu, - střížení sponových a dilatačních směr, včetně potrubičích úprav, výhledů, nářků, porcování, odělení a odělení, - bednění požadovaných tvarů (ř střešní) a úpravy do požadované kvality povrchu betonu, včetně odštěpových a odlehčovacích prostředků, - podélné honění, (skruze) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlak a doplnění kmenů, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vyčištění kalových čel, kapot, nářků, prostupů a ošetřování všech požadovaných otvorů, kapot, výhledů, prostupů, ořezů, drážek a pod., vč. střížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaků, doplnění konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nářků, případně vypravení, - střížení práce u kabeleových a hydroizolačních trubek a volných ztvrdlých soustřežků do betonu, - konzultace betonových kmenů, úprava čel betonových prvků a doplnění konstrukcí, - nářky zabraňující osazení betonu a bednění, - výhled, lešení a trvanlivý apar a spojů, - opatření povrchu betonu stlačením proti zemi v tlaku, kde příjde do styku se zemí nebo kamennými, případně střížení nejvyšší vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařizovací ochrany konstrukce proti větru bláznivých proudů						
	PBC		propustek délka 9m DN 500 9*0,15*3,14*0,87		2,840				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						
20	K	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVĚN ZADRŽ N1, N2 - DO DÁVKA A MONTÁŽ	M	28,000				
	PP		2x18 m včetně záklonů jednostranné 28m						
	W		28		28,000				
21	K	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVĚN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘEBUNEM	M	12,000			OTSKP 2019	
	PP		SVODIDLO OCEĽ SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVĚN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘEBUNEM Popis práce k souboru cen: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo střevíček 12m						
	W		12		12,000				
22	K	9181C4	ČELA PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	2,000			OTSKP 2020	
	PP		ČELA PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 výtok výtok - kleně čela						
	W		2		2,000				
23	K	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	9,000			OTSKP 2020	
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Popis práce k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub s dilatačními předepsaného materiálu a předepsané průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmá nřizování) Nezařizuje součástí vrstvy a odělování						
	PBC		plastové korungované délka 9m						
	W		9		9,000				
24	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000			OTSKP 2020	
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM Popis práce k souboru cen: položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně odstranění vrstvy						
	PBC		délka 9m 2x 8*2						
	W		12,000		12,000				
25	K	086348	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	9,000			OTSKP 2020	
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Popis práce k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lešení - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou hmotou a hmotou včetně uložení na skládku. Nezařizuje poplatek ze skládky, který se vztahuje v poloze 0141" (je výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňkové listu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezařizuje bourání čel, vtokových a výtokových žlabů, odstranění zábradlí						
	PBC		délka 9m						
	W		9		9,000				
	W	A17							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_IV167
 Stavba: Rekonstrukce propustku IV167 14,700 km

KSO:
 Místo: Polka - okres Prachatice

Zadavatel:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:
 Reno Šumava stavby s.r.o.

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
 Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971841
 DIČ: CZ70971841

IČ: 28138236
 DIČ: CZ28138236

IČ: 70971841
 DIČ: CZ70971841

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%		
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			
v CZK			

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT IU167

Stavba: Rekonstrukce propustku IU167 14,700 km

Místo: Polka - okres Prachatice

Daturn:

Vypň úda)

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Reno Gumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
PT_IU167	Rekonstrukce propustku IU167 14,700 km			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku II/167 14,700 km**

KSO: **Polka - okres Prachařka**

CC-CZ: Datum: Vypřít údaj

Zadávatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

IC: **70971641**
DIČ: **CZ70971641**

Uchazeč: **Reno Šumava stavby s.r.o.**

IC: **28138236**
DIČ: **CZ28138236**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

IC: **70971641**
DIČ: **CZ70971641**

Zpracovatel: **[REDACTED]**

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[REDACTED]
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní anižena	[REDACTED]	0,00	21,00% 15,00%	[REDACTED] 0,00
Cena s DPH	v CZK			[REDACTED]

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku №167 14,700 km

Místo:

Pořka - okres Prachatice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

████████████████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku II/167 14,700 km

Místo: Polka - okres Prachatice

Datum: Vypĺň údaj

Zedavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23,830	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		kamenivo					
	W	A6	12,6*1,8		22,880			
	W		zemina					
	W	B6	2*0,25*1,9		0,950			
	W		Součet		23,830			
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP B-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,880	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP B-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W	A7	6*2*0,1*2,4		2,880			
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	W		DKO					
	W		1		1,000			
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	W		1ks					
	W	A11	1		1,000			
5	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	W		Zpracování - vyplnění evidenčního listu propustku					
	W		1		1,000			
6	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ,	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotoveného zařízení					
	W		1ks					
	W	A12	1		1,000			
	D	1	Zemní práce					
7	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 50KM	M3	1,200	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 50KM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Práce zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		propustek					
	W		Délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,1m					
	W		6*2*0,1		1,200			
8	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	12,600	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Práce zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		propustek					
	W		délka 6m					
	W		šířka 2m					
	W		hloubka 0,7m					
	W	A2	6*2*0,7		12,600			
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOBU DO 0,25M3/M	M	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOBU DO 0,25M3/M					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 0 Součástí práce je vysávání a svlékání sypřiny, přemístění, přeložení, manipulace a materiálem s uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek ze skládky, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou možného množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		vytok propustku délka 2m					
	W	A4	2		2,000			
10	K	132737	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4,632	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
	PP		HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ. TR. I, ODVOZ DO 16KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje: - vodotěsné a zvládá dopravu, přečerpání, přeložení, manipulace a výkopem - kompletní provedení výkopových prací nezapočítáno / zapečetění - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. údržbových operací - zřízení výkopové vlny - zřízení pod vodou, v okolí výhledů, ve střežených prostorech a pod - příplatek za ležící - Měření po vrstvách, pánech a po jiných ručních částech (řivních) - čerpání vody vč. čerpacích strojů, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k poz. 1151,2) - postřikování vrtiční hlavy podzemní vody - měření a rozpočítání jednotlivých bahen - vyčištění a ošetření výkopů - zneškodnění a převoz svazků do koncového hřbitvu, výměna hramů v podlaží a v pláči zneškodnění kámenových úlomků - ruční výkopové, odstraňování kolů a napředání - pevné vrtání a rozptyl vč. přepracování (výstražní hlavy) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěny a světlé - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - měření výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopových prací, sjezd, nájezd, lešení, podpěr, kování, přemostění, zpevněné plochy, základy a pod - nezahrnuje úložné zeminy (na skládce, do návozu ani součástí za skládku) vizuál se v položce 0141" propustek DN 500</p>					
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV A3</p> <p>délka 9m</p> <p>šířka 1m</p> <p>hloubka 0,7m</p> <p>9*1,0*0,25*0,25*3,14*8,5</p>			4,832		
11	K	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	13,000			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV A5</p> <p>délka 2m zedlažby</p> <p>délka 9m propustek</p> <p>9*1*2*2</p>			13,000		
			D 4					
			Vodotěsné konstrukce					
12	K	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2,125			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV B29</p> <p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované tvaru při jakémkoliv množství výhledů, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení neprůpustného, nenasyceného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlnivosti, - uložení požadovaných příslušenství a technologických výhledů betonu, - zřízení pracovních a skladovacích spár, včetně požadovaných úprav, výhledů, vrtání, opracování, očištění a ošetření, - betonování požadovaných konstrukcí (i zhracení) a úpravou do požadované kvality povrchu betonu, včetně odvětvování a odvětvování prostředků, - požadované konstrukce a lešení všech druhů pro betonování, ukládání čerstvého betonu, vyzkoušení a doplnění konstrukcí, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zvládnutí těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených šel, kapes, náložů, o sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, propustků, dutin, drátů a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výhledů, doplnění konstrukcí a vybetonování, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náložů, případné vypracování, - zřízení práce u kabelech a instalacích trubek a potrubních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových náložů, upravení kalových prvků a doplnění konstrukcí, - měření zabraňující soudržnosti betonu a betonování, - výhled, měření a zřízení spár a spojů, - opevnění povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde příjezd do stěny se zemí nebo kamením, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti úniku bludných proudů</p> <p>ložka propustků</p> <p>délka 9m + 2 pod dlažbu</p> <p>šířka 0,5m</p> <p>výška 0,25m</p> <p>9*0,5*0,25*2*2*0,25</p>			2,125		
13	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	0,675			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV A28</p> <p>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje dodání předepsaného kamenního, mramrového a vlnitostavěného materiálu a jeho uložení včetně v zářezové dokumentaci uvedena šnek, jedné se o nezapomenutí materiál</p> <p>ložka pod roanu DN 500</p> <p>délka 9m</p> <p>9*0,5*0,15</p>			0,675		
14	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>WV</p> <p>WV A27</p> <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje - nutné zemní práce (svahování, úprava jární a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodání a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - opracování, měření, leštění a vyčištění spár MC případně s vyčištěním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyzkoušení se samozřejmě použitými ED</p> <p>výhled propustků</p> <p>2*2*0,25</p>			1,000		
			D 5					
			Komunikace pozemní					
15	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	10,800			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV A32</p> <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání kamenné předepsané kvality a zrnitosti - rozměření a zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozdělení třídy, polštářové vrstvy po otáčkách - nezahrnuje postřik, nálož</p> <p>délka 9m</p> <p>šířka 2m</p> <p>hloubka 0,6m</p> <p>9*2*0,6</p>			10,800		
16	K	572211	SPJOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	12,000			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV A34</p> <p>SPJOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsané množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozdělení třídy, polštářové vrstvy po otáčkách - úprava napojení, ukončení</p> <p>délka 9m</p> <p>šířka 2m</p> <p>9*2</p>			12,000		
17	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI	T	3,456			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>P</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>WV</p> <p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>1 M2 = 2,4 T</p> <p>délka 9m</p> <p>šířka 2m</p> <p>hloubka 0,12m</p> <p>9*0,12*2*2,4</p>			3,456		
18	K	57741	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	12,000			OTSKP 2020
			<p>PP</p> <p>PSC</p>					
			<p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- vyčištění smětky šířky do 20cm hloubky do 40mm - vyčištění - nálož - včetně předepsaného zátvorného materiálu</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV	A31	délka 6m 2x 2*8		12,000			
	D	8	Trubní vedení					
19	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,840			OTSJKP 2020
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - stavební keramické betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv tvarovém výtlačku, konzistentní drceního betonu a způsobu lisování, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vstřícnosti - užití palivových přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílčích spěr, včetně potřebných úprav, výměn, vložek, opravek, oděhnutí a ošetření, - bednění požadovaných konstrukcí (s žlabem) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odobírovacích a ovládacích prostředků, - podpěrné konstrukce (sloupky a lešení všech druhů pro bednění, včetně keramického betonu, výtlačky a doplnkových konstrukcí, včetně požadovaných ovládacích, ochranných a bezpečnostních opatření a základů všech konstrukcí a lešení, vytvoření kalových děl, špasů, nákladů, a ošetření, - zřízení všech požadovaných otvorů, trapéz, výhledů, prosklápění, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlačků, doplnkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované tržnice, povlaku a nákladů, případně vysprávkování, - zřízení práce u kabelových a špičkových trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových sloupů, upravení keramických prvků a doplnkových konstrukcí, - měřicí zabezpečující součinnost betonu a bednění, - výjezd, lisování a žehlení spěr a spěr, - ošetření povrchu betonu izolací proti zmrzlým výtlačkům v žlábkách, kde příloha do styku se zeminou nebo kamenným, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věku bledných smudů					
	PBC		propustak délka 6m DN 500 9*0,18*2,14*0,87		2,840			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	9113A1	BYDIDLO OCELI SILNICI JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,000			
	PP		2x18 m včetně zakončení jednostranně 28m		28,000			
21	K	9181C4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	2,000			OTSJKP 2020
	PP		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30 výtlak I výtlak - šikmá čela 2		2,000			
22	K	918357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	9,000			OTSJKP 2020
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentační předepsané materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (žebření, šikmá oděhnutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování					
	PBC		pleškové korungované délka 6m 9		9,000			
24	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000			OTSJKP 2020
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané šířce, včetně opeřebny vody					
	PBC		délka 6m 2x 8*2		12,000			
25	K	988346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	9,000			SKP 2020
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a jeho - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou otvů a formování včetně uložení na základě. Nezahrnuje poplatky za základku, který se vztahuje v položce 014111a v výměrnou malého množství bouraného materiálu, jeho je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňující listu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického postupu a z přílohy předlohy - nezahrnuje bourání děl, vrtákových a vrtákových želez, odstranění zábrudí					
	PBC		délka 6m 9		9,000			
	WV	A17						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_IV167
 Stavba: Rekonstrukce propustku B/167 16,900 km

KSO:
 Místo: Rač - okres Prachovice

CC-CZ:
 Datum: Vypř úda]

Zadevatel:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
 Rano Šumava stavby s.r.o.

Doplnění postupu k vyhodnocení
 řízení
 Datum: 2021.04.09 10:05:46 10/2021

IC: 26138236
 DIČ: CZ26138236

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IC: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_W167
Stavba: Rekonstrukce propustku W167 18,906 km
Místo: Račín - okres Prácheňsko
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Datum:
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtu				
PT_W167	Rekonstrukce propustku W167 18,906 km		287 617,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce propustku IV/167 15,900 km**

KSO: **Račín - okres Prachatice**

CC-CZ: Datum: **Vypíň údaj**

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

IC: **70971641**
DIČ: **CZ70971641**

Uchazeč: **Reno Šumava stavby s.r.o.**

IC: **28138236**
DIČ: **CZ28138236**

Projektant: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.**

IC: **70971641**
DIČ: **CZ70971641**

Zpracovatel: **[REDACTED]**

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[REDACTED]
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní snížená	[REDACTED] 0,00	21,00% 15,00%		[REDACTED] 0,00
Cena s DPH		v CZK		[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku II/167 16,900 km

Místo:

Račč - okres Prachatice

Datum:

Vypřij údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

████████████████████

████████████████████

4 - Vodoravné konstrukce

████████████████████

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku II/167 15,900 km

Místo: Račín - okres Prachatice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Reno Šumava stavby s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	23,155	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		kamenný					
	VV	A6	12,6*1,8		22,800			
	VV		zemina					
	VV	B6	1*0,25*1,9		0,475			
	VV		Scalbet		23,155			
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP B-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	2,880	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP B-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		délka 6m					
	VV		šířka 2m					
	VV		hloubka 0,1m					
	VV	A7	6*2*0,1*2,4		2,880			
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	VV		DIC		1,000			
	VV		1					
4	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	VV		1ks		1,000			
	VV	A11	1					
5	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací					
	VV		Zpracování - vyplnění evidenčního listu propustku		1,000			
	VV		1					
6	K	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] zahrnuje objednané povolené náklady na práci (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení					
	VV		1ks		1,000			
	VV	A12	1					
	D	1	Zemní práce					
7	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	1,200	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možno poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento řádek musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		propustek					
	VV		Délka 6m					
	VV		šířka 2m					
	VV		hloubka 0,1m					
	VV		6*2*0,1		1,200			
8	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEBTMELENÉHO	M3	12,800	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NEBTMELENÉHO					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možno poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento řádek musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		propustek					
	VV		délka 6m					
	VV		šířka 2m					
	VV		hloubka 0,7m					
	VV	A2	6*2*0,7		12,800			
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOŠU DO 0,25M3/M	M	1,000	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOŠU DO 0,25M3/M					
	PSC		Poznámka k souboru cen: [REDAKCE] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, převážení, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možno poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento řádek musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		vtok propustku délka 1m		1,000			
	VV	A4	1					
10	K	132737	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	4,832	[REDAKCE]	[REDAKCE]	OTSKP 2020
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 16KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava		
			Poznámka k souboru cen: polažba zahrnuje: - vodotěrné a svahové doprava, přemístění, překlání, montážníce a výkopem - kompletní provedení výkopových prací nasazení a zaplavení - obložení výkopů po celou dobu práce v něm vč. číselných opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dohledného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výstupů, ve suterénních prostorech a pod - příložením ze správy - hlazení po vrstvách, péče o pa flujích různých částech (spáry) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vč. ustanovení k pod. 1151.2) - potrubní zřízení tlakové podzemní vody - hlazení a rozpojování jednotlivých částí - vyřezávání a nošení výkopu - ovesnění a převoz svahů do horečného tvaru, výměna hornin v potrubí a v pláni znehodnocení křemíkatými vlky - ruční vykopávání, odstranění kalení a napadání - pažení, vzepření a rozpeření vč. připravení (výsma hlávkových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - zřízení výkopů - ve všech povinných konstrukcích umožňujících provedení výkopových prací, výsma, náklady, ležení podjezdů, komer. přemístění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do návesí ani později za skládku, vyřazení se v položce 6 0141")							
	VV		propustek DN 500							
	VV		délka 9m							
	VV		šířka 1m							
	VV		hloubka 0,7m							
	VV	A3	9*1*0,7-0,25*0,25*3,14*3,5		4,632					
11	K	16215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	13,000			OTSKP 2020		
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M							
	P8C		Poznámka k souboru cen: polažba zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu:							
	VV		délka 2m zedělování							
	VV		délka 9m propustek							
	VV	A5	9*1*2*2		13,000					
	D	4	Vodotěrné konstrukce							
12	K	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	2,125			OTSKP 2020		
	PP		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoli množství výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, zhotovení neprůsakového, mrazuodolného betonu a betonu požadované tvrdosti a vlnivosti, - uložení potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dleších spěr, včetně potřebných úprav, výjímek, vložek, oprávců, očištění a ošetření, - bednění požadovaných tvarů (řezací) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odobratých a odskuzovacích prostředků, - podélné konzky (skruže) a ležení vláček drutu pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konzky, vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a zřízení hloubky konzky a ležení, - vytvoření izolačních čtí kapa, nálož, a osetí, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, postupů, otvorů, osetí a pod. vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konzky a vytvoření, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nálož, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských šach a osetí těchto zařízení do betonu, - konstrukce betonových hloubků, upravení betonových povrchů a doplňkových konstrukcí, - náklady zabudování souvaznosti betonu a bednění, - výjímek, ležení a inženýrské spěr a spáry, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v základech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamennými, - případně zřízení spojovací vrstvy v základech, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bláznivých roků) laže propustku							
	VV		délka 9m + 2 pod dlažbu							
	VV		šířka 0,5m							
	VV		výška 0,25m							
	VV	B29	9*0,5*0,25+2*2*0,25		2,125					
13	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,875			OTSKP 2020		
	PP		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: polažba zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, množství a vztahování k dopravnímu a jeho uložení vč. v zeděvací dokumentaci zvedení jímek, laže se o nakupování materiálů							
	VV		laže pod ralu DN 500							
	VV		délka 9m							
	VV	A28	9*0,5*0,15		0,875					
14	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÍ NA MC	M3	1,000			OTSKP 2020		
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENÍ NA MC Poznámka k souboru cen: polažba zahrnuje: - nutné zemní práce (zvevování, úpravu plátné a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení laže dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - opatření, ležení, izolace a vyplnění spěr MC případně s vyřezáváním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, výztuže se samostatně položkami SD 45							
	VV		vlók propustku							
	VV	A27	2*2*0,25		1,000					
	D	5	Komunikace pozemní							
15	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	10,800			OTSKP 2020		
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a množství - rozvozování a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení štěrku, polštářní vrstvy po etapách - nezahrnuje postelky, nálož							
	VV		délka 9m							
	VV		šířka 2m							
	VV		hloubka 0,6m							
	VV	A32	9*2*0,6		10,800					
16	K	572211	SPJOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	12,000			OTSKP 2020		
	PP		SPJOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - doštění všech předepsaných materiálů pro postelky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení štěrku, polštářní vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
	VV		délka 6m							
	VV		šířka 2m							
	VV	A34	6*2		12,000					
17	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	3,456					
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL Poznámka k položce: 1. ACO = 2, 4 7							
	VV		délka 6m							
	VV		šířka 2m							
	VV		hloubka 0,12m							
	VV		6*0,12*2*4		3,456					
18	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	12,000			OTSKP 2020		
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Poznámka k souboru cen: - vyřezání šířky štěrku do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nálož - výška předepsanou štěrkovou hmotou							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W	A31	délka 6m Zr 2*8			12,000			
	D	8	Trubní vedení						
19	K	B90524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,840			OTSKP 2020	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: □ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlaču, konzistence čerstvého betonu a způsobu hazení, a sítěření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, vrstevnatého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vstřícnosti, - ústři potrubních přechod a technologické výhruby betonu, - zřízení pracovních a sítěřných spár, včetně požadovaných úprav, výplně, vložek, srovnávání, odštěňování a osazení, - bednění požadovaných tvarů, (i zrušení) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odšťavňování a odvětrávání přebytečného, - podříznutí kotev (sítěřů) a hazení vložek směsí pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplnkových kotev, vč. požadovaných odvodů, ochranných a bezpečnostních opatření a základy těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náložů, a ocelí - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, proskupů, dlaží, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplnkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro potažení požadované izolace, povlaku a náložů, případně vyproštění, - zřízení práce u kabelových a sítěřných trubek a ocelových zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových tlouček, upravení kotevních prvků a doplnkových konstrukcí, - náklady zabezpečení bezpečnosti betonu a bednění, - výplně, hazení a srovnání spár a spojů, - opatření povrchů betonu závlahou směsí zemin vložek v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kosením, - případně zřízení spojovací vrstvy u závlah, - úpravy pro osazení zařízení ostrych konstrukcí směr vlnu blázních proudů) propustek délka 9m DN 500 Ø*0,18*3,14*0,87			2,840			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
20	K	B113A1	SVODIČLO OCEĽ BILNÉ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	28,000				
	PP		Zr16 m včetně zakončení je dnostranné 28m			28,000			
21	K	B181C4	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	1,000			OTSKP 2020	
	PP		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU DO C 25/30						
	W		výtok - šikmé žalo			1,000			
22	K	B18357	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	9,000			OTSKP 2020	
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM Poznámka k souboru cen: □ Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zdržení, šikmé zakončení) Nezařazuje podříznutí vrstvy a obetonování přístavby korungované délka 9m			9,000			
23	K	B186C2	VTKO JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000			OTSKP 2020	
	PP		VTKO JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Poznámka k souboru cen: □ Položka zahrnuje: zdvoje z kamenného kamenu na MC ve tvaru, předepsaným zadání v dokumentaci vypracování zdvoje MC dlažbu dle z kamenného kamenu firmu ze Zeleného Betonu včetně výtlaču, pokud je předepsané zadání v dokumentaci Nezařazuje základy, nálož, potrubí			1,000			
	W		1 ks			1,000			
24	K	B18112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,000			OTSKP 2020	
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: □ Položka zahrnuje: Rezáni vozovkové vrstvy v předepsané šířce, včetně dlažby vody délka 6m Zr Ø*2			12,000			
25	K	B68346	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	M	9,000			OTSKP 2020	
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: □ Položka zahrnuje: odstranění trub včetně případného obetonování a jeho - ve šikmém poměru k horizontu (základní a podí) - ve šikmém poměru k vybouranému stří a hmoždění včetně uložení na základnu. Nezařazuje poplatek ze skládky, který se vyznačuje v položce 018111 (z výjimkou možného množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím listu k položce) - ve šikmém směru práce plynují i technologického předpisu a z pláňových předpisů - nezařazuje bourání čel, vtokových a výtakových žlabů, odstranění zábradlí délka 9m			9,000			
	W	A17	9			9,000			

Kontrolní a zkušební plán

Název akce: Rekonstrukce trubních propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji - část č.4

Poř. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kritérium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:
1.	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV	VSS, ŘS
2.	Kontrola výkopových prací	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 01	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
3.	Převzetí trub	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	počet	Dodací list	SV	VSS, ŘS
4.	Pokládka trub	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Výškové a směrové ulož.	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
5.	Betonáž	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 05, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	VSS, ŘS
6.	Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 15, formulář CE	Stavební deník, dodací list	SV	VSS, ŘS
7.	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prouhlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 10, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	VSS, ŘS
8.	Zdění z lomového kamene	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 102, certifikát CE	Stavební deník,	SV	VSS, ŘS
9.	Převzetí svodidlových dílců a materiálů	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	počet	Dodací list	SV	VSS, ŘS
10.	Beranění sloupků	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 30, certifikát	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
11.	Montáž pásnic	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 30, certifikát	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
12.	Kontrola úplnosti zakázky před předáním	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měřením	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
13.	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání stavby	SV	VSS, ŘS