






Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Patočkova 1410/37, byt č.8, Praha 6	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava bytu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha	Zhotovitel:	MAPE group Construction s.r.o. K Radotínu 15 5 - Zbraslav 00	IČ/DIČ:	IČO: 28387163
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	06.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas		0,00		Zařízení staveniště			
	Montáž			Bez pevné podl.		0,00		Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky			Kulturní památka		0,00		Územní vlivy			
	Montáž							Provozní vlivy			
"M"	Dodávky							Ostatní			
	Montáž							NUS z rozpočtu			
Přesun hmot											
ZRN celkem				DN celkem		0,00		NUS celkem			
				DN celkem z obj.		0,00		NUS celkem z obj.			
								ORN celkem			
								ORN celkem z obj.			
Základ 0%											
Základ 15%			98 259,83	DPH 15%		14 738,97		Celkem bez DPH		98 259,83	
Základ 21%				DPH 21%		0,00		Celkem včetně DPH		112 998,81	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a 

Poznámka:

Výkaz výměr - stavební část

Název stavby: Patočkova 1410/37, byt č.8, Praha 6	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Oprava bytu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Praha	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 06.05.2021	Zpracoval: Matulíková Andrea

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
						dodávka	montáž	Celkem
01		Bourání a demontáže						
		Demontáž háčků, hřebíčků	kpl	1				
		Demontáž soklové lišty podlahy MDF	m	34				
		Demontáž podlahy plovoucí, lepené	m2	22,1				
		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	22,1				
		Vnotrostaveništní přesun sutě pro budovy V do 20 m ručně	t	0,95				
		Odvoz sutě na skládku do 1 km vč. poplatku za skládku	t	0,95				
		Odvoz sutě na skládku za každý další 1 km (10 km)	t	0,95				
02		Úpravy povrchů vnitřní						
		Tmelení spár, tmelení v ploše	m2	2,4				
03		Lešení a stavební výtahy						
		Pronájem lešení D+M pomocné	kpl	1,00				
04		ZTI - zařizovací předměty						
		Výměna koupelnové sady (sprcha + hadice)	soubor	1,00				
		Výměna dřezového sifonu	soubor	1,00				
		Oprava silikonu zařizovací předměty	kus	2,00				
05		Elektroinstalace - silnoproud						
		Montáž objímky se žárovkou (čirá 60V) na stropní vývod 240V / napojení přes svorky	soubor	2,00				
		Výměna žárovky ve stropním zapuštěném světle (halogen 26W)	soubor	1,00				
06		Elektroinstalace - slaboproud						
		Výměna baterie 9V ve stropním detektoru kouře a teploty	soubor	1,00				
07		Podlahy skládané						
		Vysátí podlahy pro provedení nivelace podkladu	m2	22,10				
		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	22,10				
		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	22,10				
		Dodávka vinylové podlahy heterogenní zatěžová akustická tl 3,35mm, nášlapná vrstva 0,65mm	m2	24,00				
		Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	22,10				
		Soklová lišta k vinylové podlaze	m	37,00				
		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	34,00				
		Akrylátování soklové lišty	m	34,00				
08		Keramický obklad						
		Mechanické odstranění silikonu z drážek	m	26,60				
		Odmaštění konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem, očištění drážky	m	26,60				
		Výplň spar šířky do 5 mm silikonovým tmelem (sprchový kout 4x 2,2 m, sprchová zástěna 2x 2 m, obvod sprchového koutu 4,6 m, obvod místnosti 9,2	m	26,60				
09		Malby a tapety						
		Zakrytí ploch podlah PVC folií, odkrytí	m2	68,00				
		Zakrytí inventáře PVC folií, odkrytí	m2	18,00				
		Penetrace pod malbu	m2	168,00				
		Malba Primalex Plus, dvojnásobný nátěr	m2	168,00				
10		Vyčištění budov a okolí						
		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby	m2	68,00				

Mezisoučet

Celkem:

Celkem bez VRN