UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ - MÉNĚPRÁCE

				MJ	POČET	JEDN. CENA	CENA CELKEM	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				6 688,14	
40	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,108	515,00	4 175,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,98*0,6+4,9*0,8		8,108			
41	K	763164511.1	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, (boky podhledu, výška 17cm) tl. 12,5 mm	m	15,980	154,00	2 460,92	
	VV		6,98+2*4,5		15,980			
42	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,172	300,00	51,60	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 700,00	
57	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	90,000	30,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01

CELKEM MÉNĚPRÁCE			9 388,14

Odůvodnění:	**Název položky:**
Položka č. 40,41,42	Tyto položky souvisí se změnou řešení vybavení (jiná zakázka)u tabule a dataprojektoru. Dataprojektor bude součástí tabule a nebude osazen ve stropu, z tohoto důvodu není třeba realizovat sádrokartonový podhled.
Položka č. 57	Tato položka souvisí s nátěrem stávajících podlahových prken, které se vlivem špatného stavu po odkrytí podlahy musely kompletně demontovat a z tohoto důvodu se neprováděl ani jejich nátěr.