

UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ - VÍCEPRÁCE							
	D	741	Provozní osvětlení				2 400,00
1.	K	741 37-4823	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech, zářivkových, délky přez 1100mm	kus	6,000	180,00	1 080,00
2.	K	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36m2.	kus	6,000	220,00	1 320,00
	D	997	Přesun sutě				1 412,61
3.	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,392	268,00	373,00
4.	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,392	212,00	295,06
5.	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,392	20,00	27,84
6.	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,392	400,00	556,71
7.	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného - škvára	t	0,400	400,00	160,00
	D	762	Konstrukce tesařské				11 449,19
8.	K	76252281.1	Demontáž polštářů	m	90,000	10,40	936,00
9.	K	762526130	Položení polštářů 100/100 při osové vzdálenosti přes 650mm do 1000mm	m2	71,310	63,50	4 528,19
10.	M	60512125	řezivo polštáře smrk-hranoly 10/10	m3	0,900	6 650,00	5 985,00
CELKEM VÍCEPRÁCE							15 261,80

Odůvodnění:	Název položky:
Položka č.1,2	Tyto položky souvisí se změnou řešení vybavení (jiná zakázka)u tabule a dataprojektoru. Dataprojektor bude součástí tabule a nebude osazen ve stropu, z tohoto důvodu se mohl ponechat původní počet svítidel (v rozpočtu počítána demontáž a zpětná montáž po malování)
Položka č.3,4,5,6,7	Tyto položky souvisí s přesunem a odvozem sutí - původní demontoivaný prkenný záklop na polštáře vyměněn za nový a s tím souvisí úprava nivelity podlahy , což představuje částečnou demontáž škvárového záspy .
Položka č. 8,9,10	Z důvodu špatného stavu stávajících polštářů po odkrytí podlahové konstrukce bylo nutné stávající dřevěné polštáře demontovat a položit nové.

