

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300142

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (RD E633-S-1493/2020)

TO : Přerov sever (3)

Termín dodání:30.9.2021

Místo : Rokytnice - přejezd

Termín :

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 018 408,21</b>

## ZRN

37	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		89,730	0,00
39	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		89,730	0,00
173	K	5906130340	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u"	km	0,024		0,00
192	K	5906140150	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u"	km	0,024		0,00
210	K	5907015385	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m		49,000	0,00
266	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus		18,000	0,00
277	K	5908010010	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. UIC60	styk		8,000	0,00
563	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m		4,800	0,00
566	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m		14,400	0,00
569	K	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m		4,800	0,00
572	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m		14,400	0,00
601	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m		14,000	0,00
604	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2		65,000	0,00
606	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m		42,000	0,00
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2		65,000	0,00
614	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		4,400	0,00
615	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		6,000	0,00
622	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		4,400	0,00
623	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		4,000	0,00
639	K	5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m		40,000	0,00
679	K	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2		65,000	0,00
747	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t		140,995	0,00
749	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t		216,450	0,00
765	K	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km	t		4,000	0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		2,000	0,00
773	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		20,940	0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t		149,850	0,00
780	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t		12,460	0,00
868	M	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m		10,800	0,00
882	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t		8,190	0,00
884	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t		9,080	0,00
886	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t		8,760	0,00
888	M	5963152000	Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg		5,000	0,00
924	M	5964161010	Beton lehce zhutitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3		10,500	0,00

## ZRN Celkem

0,00

## VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%		0,000	0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		40,000	0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%		0,000	0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%		0,000	0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		160,000	0,00

## VON Celkem

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1541567

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fa4c8dc6-3d99-4ec5-9047-c5d8b0e7631f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.06.2021 07:48:00



2941af47-af46-42a8-8f94-fb3ac5009ad6