

REKAPITULACE STAVBY

Kód: UHK-1022021

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

KSO:
Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 5.5.2021

Zadavatel:
Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

IČ: 62690094
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Výkaz výměr (bez soupisu prací a souvisev včetně nabídkového ocenění).

Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele),.
- 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.

Cena bez DPH

769 980,20

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
DPH snížená	15,00%	769 980,20

Výše daně
0,00
115 497,00

Cena s DPH

v CZK

885 477,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: UHK-1022021

Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		769 980,20	885 477,20
PŘÍZEMÍ	Rekonstrukce bytové jednotky 1+kk	449 848,80	517 326,10
EI	Elektroinstalace	51 139,60	58 810,50
Plyn	Plynoinstalace	3 382,50	3 889,90
ÚT	Ústřední vytápění	113 150,90	130 123,50
VZT	Vzduchotechnika	4 460,00	5 129,00
ZTI	Zdravotně technické instalace	137 998,40	158 698,20
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	11 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

PŘÍZEMÍ - Rekonstrukce bytové jednotky 1+kk

KSO:

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

IČ:

62690094

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

449 848,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	449 848,80	15,00%	67 477,30

Cena s DPH

v CZK

517 326,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

PŘÍZEMÍ - Rekonstrukce bytové jednotky 1+kk

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

449 848,80

HSV - Práce a dodávky HSV

222 700,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

72 147,50

34 - Stěny a příčky

750,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 273,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

51 378,40

997 - Přesun sutě

40 697,00

998 - Přesun hmot

3 454,80

PSV - Práce a dodávky PSV

219 948,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

52 442,00

713 - Izolace tepelné

18 295,20

763 - Konstrukce suché výstavby

37 775,80

766 - Konstrukce truhlářské

15 200,00

775 - Podlahy skládané

891,50

776 - Podlahy povlakové

39 311,70

771 - Podlahy z dlaždic

8 755,00

781 - Dokončovací práce - obklady

27 900,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 530,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 846,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

PŘÍZEMÍ - Rekonstrukce bytové jednotky 1+kk

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							449 848,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				222 700,70
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				72 147,50
1	K	310237241	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
	VV		2" dozdívká a zazdívká po posunutí vodoměru		2,000		
2	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	28,000	2 450,00	68 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ V obvodových stěnách bude provedena chemická injektáž proti vztlínání vody</i>				
3	K	346244354	Obezdívká koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2	4,450	550,00	2 447,50
	VV		1*0,3*4+1 "vanička SK		2,200		
	VV		1,5*1,5 "WC		2,250		
	VV		Součet		4,450		
D	34		Stěny a příčky				750,00
4	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,000	750,00	750,00
	VV		1 "po vybouraných ZP a prvků EI		1,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 273,00
5	K	611315222	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropích	kus	4,000	300,00	1 200,00
6	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	38,120	150,00	5 718,00
	VV		5,35+3,5+25,47+3,8 "po rozvodech EI stropních svítidel		38,120		
7	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	126,000	55,00	6 930,00
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,200	250,00	1 800,00
	VV		24*0,3 "po rozvodech profesí		7,200		
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,000	160,00	1 920,00
	VV		12 "lokálně		12,000		
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,000	135,00	1 620,00
	VV		12 "lokálně		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	300,00	300,00
	VV		1,000 "po posunutí vodoměru		1,000		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,640	186,00	2 351,00
	VV		12,64 "pod nové obklady		12,640		
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	113,360	275,00	31 174,00
	VV		126-12,64		113,360		
14	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,600	350,00	1 260,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popsu TZ - bude provedena oprava špalet oken</i>				
	VV		3,6		3,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				51 378,40
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,120	35,00	1 334,20
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	38,120	50,00	1 906,00
	VV		5,35+3,5+25,47+3,8		38,120		
17	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,658	180,00	298,40
	VV		0,65*2,55 "dle v.č. D.1.1b.02 - bourání		1,658		
18	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,735	1 500,00	1 102,50
	VV		1,5*0,7*0,7 "vybourání zazděné a podezděné vany		0,735		
19	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,574	2 500,00	11 435,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ ze skladby - Stávající skladba podlahy: Betonová mazanina vyztužená kari sítí tl. 120mm (3,8+3,5+5,35+25,47)*0,12</i>				
	VV				4,574		
20	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	4,574	500,00	2 287,00
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,650	85,00	1 075,30
	VV		3,8+3,5+5,35		12,650		
22	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	38,000	30,00	1 140,00
	VV		38 " sokl systém podlah pokoj, kuchyně, chodba		38,000		
23	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,050	450,00	1 372,50
	P		<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ ze skladby - Stávající skladba podlahy: -Ochranná fólie -Podlahový polystyren tl. 50mm -Asfaltový modifikovaný pás na železobetonové roznášecí desce</i>				
	VV		(3,8+3,5+5,35+25,47)*0,08		3,050		
24	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	20,000	35,00	700,00
25	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	24,000	30,00	720,00
26	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	250,00	500,00
	VV		2,000 "pro EI		2,000		
27	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00
	VV		2 "pro ZP		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	1,000	300,00	300,00
	VV		1 "pro posunutí vodměru tak, aby se vešla vestavná skříň zakrývající plynový kote		1,000		
29	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	170,000	30,00	5 100,00
30	K	974082821	Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm	m	12,000	85,00	1 020,00
31	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	28,000	120,00	3 360,00
	VV		28 "před bouráním stávajících betonů		28,000		
32	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	38,120	25,00	953,00
	VV		5,35+3,5+25,47+3,8		38,120		
33	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	124,599	65,00	8 098,90
	VV		(1,735+2,34)*2*2,55*1,1		22,861		
	VV		(2,335+1,5)*2*2,55*1,1		21,514		
	VV		(1,945+2,935)*2*2,54*1,1		27,269		
	VV		(4,39+0,6+4,18+4,85+4,785)*2,56*1,1		52,955		
	VV		Součet		124,599		
34	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného	m2	124,590	55,00	6 852,50
35	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	15,566	85,00	1 323,10
	VV		(1,5+2,335)*2*1,8-1,4 "koupelna		12,406		
	VV		(0,8+2,35+0,8)*0,8 "kuchyně		3,160		
	VV		Součet		15,566		
D	997		Přesun sutě				40 697,00
36	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	27,498	450,00	12 374,10
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	27,498	150,00	4 124,70
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	27,498	350,00	9 624,30
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	494,964	10,00	4 949,60
	VV		27,498*18 "Přepočtené koeficientem množství		494,964		
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,498	350,00	9 624,30
D	998		Přesun hmot				3 454,80
41	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,758	450,00	2 591,10
42	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,758	150,00	863,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				219 948,10
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				52 442,00
43	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	49,556	15,00	743,30
	VV		38,12*1,3 "s vytažením na stěnu		49,556		
44	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,020	45 000,00	900,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>				
	VV		<i>49,556*0,4/1000</i>		0,020		
45	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	49,556	95,00	4 707,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ - Nová skladba podlahy: ze skladby -asfaltový modifikovaný pás na železobetonové roznášecí desce</i>				
VV			38,12*1,3 "s vytažením na stěnu		49,556		
46	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	59,467	125,00	7 433,40
VV			49,556*1,2		59,467		
47	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	67,984	280,00	19 035,50
P			<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ - Otlučené omítky budou nahrazeny provětrávanou omítkou tvořenou nopovou fólií se skelnou nebo plastovou tkaninou, které budou mechanicky kotvené do otlučných stěn</i>				
VV			(7,135+1,735+1,5+1,945+2,935+4,18+4,85)*2,8		67,984		
48	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	48,560	165,00	8 012,40
VV			(7,135+1,735+1,5+1,945+2,935+4,18+4,85)*2 "u podlahy a stropu		48,560		
49	K	711161387	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění tvarovky pro průchodky průměru 100 mm	kus	4,000	180,00	720,00
50	K	711161388	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění tvarovky pro průchodky průměru 200 mm	kus	4,000	180,00	720,00
51	K	711161389	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií utěsnění spár tmelem elastickým	m	48,560	85,00	4 127,60
52	K	711161391	Izolace proti zemní vlhkosti připevnění folie hřeby	kus	336,000	16,00	5 376,00
53	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,427	520,00	222,00
54	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,427	520,00	222,00
55	K	998711192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,427	520,00	222,00
D	713		Izolace tepelné				18 295,20
56	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	38,120	75,00	2 859,00
P			<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ - ze skladby Nová skladba podlahy: Extrudovaný polystyren tl. 30mm</i>				
VV			5,35+3,5+25,47+3,8		38,120		
57	M	28376417	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm</i>	m2	41,932	85,00	3 564,20
VV			38,12*1,1		41,932		
58	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	38,120	10,00	381,20
59	M	28323053	<i>fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm</i>	m2	44,000	25,00	1 100,00
60	K	713121312	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy do 100 mm	m2	38,120	50,00	1 906,00
P			<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ - ze skladby Nová skladba podlahy: Vyrovnávací podsyp (např. Fermacell) tl. cca 49mm</i>				
VV			5,35+3,5+25,47+3,8		38,120		
61	M	59030306	<i>podsyp suchý vyrovnávací pod plovoucí podlahy</i>	litr	2 102,100	3,50	7 357,40
VV			39*0,049*1000*1,1		2 102,100		
62	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,133	695,00	787,40
63	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,133	150,00	170,00
64	K	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,133	150,00	170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby				37 775,80
65	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	4,131	85,00	351,10
P			<i>Poznámka k položce: dle v.č. D.1.1b.02 - bourání</i>				
VV			4,39*0,6			2,634	
VV			4,39*0,3			1,317	
VV			0,6*0,3			0,180	
66	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	4,131	85,00	351,10
67	K	763132987	Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 1,5 m2 deska 1xH2 12,5	kus	2,000	450,00	900,00
P			<i>Poznámka k položce: Podhled bude následně zaklopen, bude pořad snížený</i>				
VV			2 "doplnění			2,000	
68	K	763164540	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDFRIH2 12,5	m	8,200	125,00	1 025,00
VV			8,2 "vedení potrubí odvětrání od digestoře a z koupelny			8,200	
69	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 300x300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
70	M	59030711	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>450,00</i>	<i>900,00</i>
71	K	763251211	Sádrovláknitá podlaha 2E22 tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm	m2	38,120	850,00	32 402,00
VV			5,35+3,5+25,47+3,8			38,120	
72	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,459	360,00	525,20
73	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,459	350,00	510,70
74	K	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,459	350,00	510,70
D 766			Konstrukce truhlářské				15 200,00
75	K	76699-R10	Dodávka a montáž vestavné skříně dle popisu projektu	kus	1,000	15 200,00	15 200,00
P			<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ - Výplně otvorů Prostor niky, kde bude umístěn nový plynový kotol bude opatřen vestavnou skříní se zabudováním plynového kotle a polic tvořící úložný prostor. Dveře budou v dekoru interiérových dveří. Vestavná skříně zakrývající kotol a nový rozvaděč topení vč. polic na boty</i>				
VV			1 "Kompletní provedení - dodávka montáž, přesun hmot			1,000	
D 775			Podlahy skládané				891,50
76	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	25,470	35,00	891,50
VV			25,47 "POKOJ			25,470	
D 776			Podlahy povlakové				39 311,70
77	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	34,620	30,00	1 038,60
78	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	34,620	15,00	519,30
79	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neřaděná	m2	34,620	35,00	1 211,70
VV			34,62			34,620	
80	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	34,620	65,00	2 250,30
81	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	34,620	120,00	4 154,40
82	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	34,620	150,00	5 193,00
VV			25,47+3,8+5,35			34,620	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	28411081	vinyl sametový vyrobený systémem vložkování, digit tisk tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	41,544	480,00	19 941,10
	vv		34,620*1,2		41,544		
84	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	39,000	65,00	2 535,00
85	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	45,600	30,00	1 368,00
	vv		38*1,2		45,600		
86	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,000	120,00	240,00
87	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	2,000	200,00	400,00
88	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,263	750,00	197,30
89	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,263	500,00	131,50
90	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,263	500,00	131,50
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 755,00
91	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	3,500	10,00	35,00
92	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,500	35,00	122,50
93	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	3,500	180,00	630,00
94	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	1,000	35,00	35,00
95	M	59054100	profil přechodový Al 8x20mm	m	1,000	280,00	280,00
96	K	771574373	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem	m2	3,500	500,00	1 750,00
97	M	59761428	dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání	m2	4,200	350,00	1 470,00
	vv		3,5*1,2		4,200		
98	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	3,500	30,00	105,00
99	K	771577122	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za omezený prostor	m2	3,500	60,00	210,00
100	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	3,500	60,00	210,00
101	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,550	330,00	1 501,50
	vv		3,5*1,3		4,550		
102	K	771591232	Izolace těsníci pásy pružná přes dilatační spáry mezi podlahou a stěnu	m	7,800	185,00	1 443,00
	vv		(1,5+2,4)*2		7,800		
103	K	771591241	Izolace těsníci pásy vnitřní kout	kus	6,000	125,00	750,00
104	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,129	750,00	96,80
105	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,129	450,00	58,10
106	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,129	450,00	58,10
	D	781	Dokončovací práce - obklady				27 900,70
107	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	12,640	10,00	126,40
	vv		12,64		12,640		
108	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	12,640	35,00	442,40
109	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	16,432	350,00	5 751,20
	vv		12,64*1,3		16,432		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	6,000	125,00	750,00
111	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	7,800	185,00	1 443,00
112	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	7,800	20,00	156,00
113	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	9,000	250,00	2 250,00
114	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	12,640	600,00	7 584,00
	VV		(1,5+2,4)*2*1,8-1,4		12,640		
115	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	15,168	380,00	5 763,80
	VV		12,640*1,2		15,168		
116	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	150,00	150,00
117	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	1,000	120,00	120,00
118	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	10,800	145,00	1 566,00
	VV		1,8*6		10,800		
119	K	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	3,000	160,00	480,00
120	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	16,000	35,00	560,00
121	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	5,000	50,00	250,00
122	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	70,00	70,00
123	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,302	750,00	226,50
124	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,302	500,00	151,00
125	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,302	200,00	60,40
D	783		Dokončovací práce - nátěry				9 530,00
126	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	10,000	15,00	150,00
127	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	10,000	5,00	50,00
128	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	20,000	15,00	300,00
129	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	20,000	15,00	300,00
130	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	9,000	45,00	405,00
131	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	9,000	55,00	495,00
132	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	9,000	10,00	90,00
133	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	9,000	15,00	135,00
134	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	9,000	85,00	765,00
135	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	9,000	185,00	1 665,00
			Poznámka k položce: Výplně otvorů Stávající interiérové dveře zůstanou zachovány. V rámci stavby budou křídla dveří vysazeny a dřevěné zárubně budou zakryty fólií případně obdobným prostředkem zamezujícím poškození. Po dokončení stavebních úprav dojde k obroušení jak dveřních křidel, tak zárubní, vše bude vyspraveno tmelem a bude proveden nový nátěr v bílém odstínu				
P							
	VV		9 "nátěry dveří a zárubní		9,000		
136	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	9,000	185,00	1 665,00
137	K	783-R100	Repase okna	m2	5,400	650,00	3 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dodávka, montáž, podružný materiál, přesun hmot Dle popisu TZ - Dřevěná okna budou obroušena, bude z nich odstraněno původní nevyhovující těsnění a následně budou nově natřena a bude doplněno nové těsnění. špalety u oken budou opraveny a vymalovány (včetně špalet mezi okny - dvojítá okna) Vzhledem k otluku omítek budou stávající parapety oken odstraněny a budou nahrazeny novými parapety ve stejném rozměru i dekoru.</i>							
		VV	2,7*2 "dle v.č. D.1.1b.02		5,400		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9 846,20
138	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	151,480	10,00	1 514,80
		VV	113,36+38,12		151,480		
139	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	151,480	55,00	8 331,40
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 200,00
140	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	16,000	300,00	4 800,00
		VV	16 "stavební práce jinde neuvedené		16,000		
141	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	8,000	300,00	2 400,00
		VV	8 " montáže a úpravy jinde neuvedené		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

EI - Elektroinstalace

KSO:

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

IČ:

62690094

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 139,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	51 139,60	15,00%	7 670,90

Cena s DPH

v CZK

58 810,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

EI - Elektroinstalace

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 139,60

PSV - Práce a dodávky PSV

40 339,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

36 059,60

742 - Elektroinstalace - slaboproud

4 280,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

EI - Elektroinstalace

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 139,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

40 339,60

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

36 059,60

1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	24,000	68,00	1 632,00
2	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm ² D 73,5mmx43mm	kus	24,000	55,00	1 320,00
3	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	140,000	28,00	3 920,00
4	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m	140,000	12,00	1 680,00
5	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	50,000	30,00	1 500,00
6	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm ²	m	50,000	22,00	1 100,00
7	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	250,00	250,00
8	M	35713104	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
9	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	8,000	110,00	880,00
10	M	34535516	spínač jednopólový 10A ostatní barvy	kus	8,000	190,00	1 520,00
11	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	10,000	98,00	980,00
12	M	34555104	zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy	kus	10,000	185,00	1 850,00
13	K	741313012	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	10,000	155,00	1 550,00
14	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	10,000	230,00	2 300,00
15	K	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	4,000	70,00	280,00
16	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	115,00	460,00
17	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000	150,00	600,00
18	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	4,000	310,00	1 240,00
19	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	3,000	250,00	750,00
20	M	34823739	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x18W, délka 1000mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
21	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
22	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	3,500	308,00	1 078,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,200	308,00	369,60
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				4 280,00
24	K	742320012	Montáž elektromechanického zámku včetně trasy dveřmi a přechodové krabice	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
25	K	742320031	Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek	kus	1,000	270,00	270,00
26	K	742340021	Montáž domovního zvonku	kus	1,000	450,00	450,00
27	M	37414130	<i>zvonek bytový</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>
28	M	37422103	<i>transformátor zvonkový 4VA 220/240V 8V 16VA 24</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>580,00</i>	<i>580,00</i>
29	M	34531735	<i>ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
30	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	3,500	40,00	140,00
31	K	998742292	Příplatek k přesunu hmot procentní 742 za zvětšený přesun do 100 m	%	3,500	40,00	140,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				10 800,00
32	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	250,00	6 000,00
	VV		24 "demontáže stávajících rozvodů		24,000		
33	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	300,00	4 800,00
	VV		16 "před zadáním rekonstrukce odpojení od přívodu el.energie, zabezpečení		16,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

Plyn - Plynoinstalace

KSO:

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

IČ:

62690094

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 382,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	3 382,50	15,00%	507,40

Cena s DPH

v CZK

3 889,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

Plyn - Plynoinstalace

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 382,50

PSV - Práce a dodávky PSV

3 382,50

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 382,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

Plyn - Plynoinstalace

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 382,50

D PSV Práce a dodávky PSV 3 382,50

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 382,50

1	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	10,000	80,00	800,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Poznámka k položce:

Dle popisu TZ

Trubka vedoucí do kuchyně odstraněna

P

2	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,025	3 300,00	82,50
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

3	K	72399-R1	Revize plynového potrubí a kotle	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Dle popisu TZ - plynový kotel zůstane stávající, s tím že nebude zasováno do komína

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

ÚT - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

IČ:

62690094

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 150,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	113 150,90	15,00%	16 972,60

Cena s DPH

v CZK

130 123,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

ÚT - Ústřední vytápění

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 150,90

PSV - Práce a dodávky PSV

98 750,90

731 - Ústřední vytápění - kotelny

4 500,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

7 917,10

734 - Ústřední vytápění - armatury

3 936,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

82 397,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003	1 000,00	3,00
16	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	1 000,00	3,00
17	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,003	1 000,00	3,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							82 397,80
18	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	3,000	150,00	450,00
19	K	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm	kus	1,000	150,00	150,00
20	K	735164251	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/450 mm	kus	1,000	3 980,00	3 980,00
VV			"v.č.D.1.1b.03				
VV			1 "koupelna		1,000		
VV			Součet		1,000		
21	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,000	20,00	400,00
22	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	39,000	420,00	16 380,00
23	K	735511010	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyetylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	292,500	66,00	19 305,00
VV			39*7,5		292,500		
24	K	735511-R1	Dodávka a montáž teplotnosný plech pro potrubí	m	195,000	135,00	26 325,00
			<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ Jednotlivé smyčky budou ukládány do systémových desek podlahy s tepelně vodivými plechy</i>				
VV			39*5		195,000		
25	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	62,000	35,00	2 170,00
26	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	4,000	30,00	120,00
27	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	3,000	200,00	600,00
28	K	735511083	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry čtyřokruhový	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
29	K	735511102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-6 okruhy	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
30	K	735511138	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač	kus	8,000	110,00	880,00
31	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
32	K	735511143	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	2,000	900,00	1 800,00
33	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	820,00	91,80
34	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,161	820,00	132,00
35	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,161	820,00	132,00
36	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,161	820,00	132,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							14 400,00
37	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	32,000	150,00	4 800,00
			<i>Poznámka k položce: včetně likvidace</i>				
VV			32 "instalatér - topenář - demontáž stávajících rozvodů vytápění jinde neuvedené		32,000		
38	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	40,000	150,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			40 "instalatér - topenář - topná zkouška, seznámení s obsluhou, provozní řád		40,000		
39	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	16,000	150,00	2 400,00
			16 " zprovoznění kotle oprávněnou firmou s protokolem		16,000		
40	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	150,00	1 200,00
			8 " revize plyn a revize odkouření kotle s protokolem		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

IČ:

62690094

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 460,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 460,00	15,00%	669,00

Cena s DPH

v CZK

5 129,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 460,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 460,00

751 - Vzduchotechnika

4 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 460,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 460,00
D	751		Vzduchotechnika				4 460,00
1	K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	200,00	200,00
			<i>Poznámka k položce: Dle popisu TZ Větrání Větrání z koupelny bude řešeno odtahovým ventilátorem nad střechu v rámci stavebních úprav dojde pouze k výměně ventilátoru – rozvody jsou stávající, nebude do nich zasahováno</i>				
	P						
2	M	42914127	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh průtok 95m3/h D 100mm 13W IP44	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	751377012	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	800,00	800,00
4	K	751377812	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	250,00	250,00
5	K	7519-R1	Úprava potrubí odvětrání	kus	1,000	500,00	500,00
			<i>Poznámka k položce: Budou upraveny rozvody větrání - klasické KG potrubí o průměru 125mm, bude z velké části zachováno, ale bude zkráceno o bouranou příčku a bude zabočeno do příčky oddělující kuchyni a koupelnu, aby bylo možné připojit digestoř. (+2 kolena a práce)</i>				
	VV		1 "kompletní porvedení včetně přesunů hmot		1,000		
6	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	3,000	42,00	126,00
7	K	998751291	Příplatek k přesunu hmot procentní 751 za zvětšený přesun do 500 m	%	2,000	42,00	84,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

IČ:

62690094

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

137 998,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	137 998,40	15,00%	20 699,80

Cena s DPH

v CZK

158 698,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 998,40

PSV - Práce a dodávky PSV

129 998,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 271,30

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 028,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

94 914,60

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

7 784,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

137 998,40

D PSV Práce a dodávky PSV 129 998,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 271,30

1	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	10,00	80,00
2	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	25,00	25,00
3	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	1,000	300,00	300,00
4	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	2,000	210,00	420,00
5	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	260,00	260,00
6	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	290,00	290,00
7	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	360,00	360,00
8	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	7,000	240,00	1 680,00

Poznámka k položce:

Stávající plynový kotel má odvod kondenzátu pomocí čerpadle. Toto řešení bude nahrazeno klasickými kanalizačními trubkami HT např. průměr 40mm. Gravitačně v nové podlaze do koupelny do splaškové kanalizac

P 7 7,000

9	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	10,000	260,00	2 600,00
10	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	4,000	280,00	1 120,00
11	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	1,000	380,00	380,00
12	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	80,00	160,00
13	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	95,00	190,00
14	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	120,00	120,00
15	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	120,00	240,00
16	K	721210818	Demontáž vpustí vanových DN 100	kus	1,000	120,00	120,00
17	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	110,00	110,00
18	K	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	1,000	120,00	120,00
19	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	480,00	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: V rámci stavebních úprav bude proveden druhý nový přívod vody do chodby v rohu sousedícím s koupelnou, tak aby v případě nutnosti bylo možné v tomto místě napojit pračku, v případě že by nový uživatel bytu nechtěl pračku v koupelně</i>				
VV			3 " 2x pračka 1x myčka		3,000		
20	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	480,00	480,00
21	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	1,000	490,00	490,00
22	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	550,00	550,00
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,000	20,00	300,00
24	K	7219-R10	Stávající odvod kondenzátu přečerpáváním čerpadlem bude zrušen	kus	1,000	300,00	300,00
VV			1 " KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ LIKVIDACE		1,000		
25	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,058	1 200,00	69,60
26	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	750,00	43,50
27	K	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,058	400,00	23,20
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				15 028,00
28	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	290,00	580,00
29	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	16,000	20,00	320,00
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	18,000	290,00	5 220,00
31	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	350,00	350,00
32	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	9,000	50,00	450,00
33	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	9,000	45,00	405,00
34	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	16,000	15,00	240,00
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	14,000	200,00	2 800,00
36	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	190,00	380,00
37	K	7222020231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	90,00	720,00
38	K	7222020241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	2,000	170,00	340,00
39	K	7222020861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000	20,00	80,00
40	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	4,000	285,00	1 140,00
41	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,000	25,00	25,00
42	K	722262211	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	850,00	850,00
43	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	18,000	25,00	450,00
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	18,000	25,00	450,00
45	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,100	1 500,00	150,00
46	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,026	1 000,00	26,00
47	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,026	1 000,00	26,00
48	K	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,026	1 000,00	26,00

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

94 914,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	200,00	200,00
50	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 860,00	2 860,00
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	130,00	130,00
52	K	725212115	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
53	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	250,00	250,00
54	K	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00
55	K	725244754	Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 a 8 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na vaničku 1000x1000 mm	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00
	VV		1 " Sprchový kout bude skleněný, s tím že jedna stran bude pevná a druhá bude posuvná, rozdělená na 3 sekce.		1,000		
56	K	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00
57	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	1,000	420,00	420,00
58	K	725291708	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm	soubor	1,000	820,00	820,00
59	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	850,00	850,00
60	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,00	150,00
61	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
62	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	0,123	1 200,00	147,60
63	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	5,000	210,00	1 050,00
64	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	3,000	480,00	1 440,00
65	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	75,00	150,00
66	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000	2 860,00	2 860,00
67	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 860,00	1 860,00
68	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencíální do G 3/4x1	kus	1,000	150,00	150,00
69	K	725841332	Baterie sprchová s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000	2 860,00	2 860,00
70	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	520,00	520,00
71	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	1,000	250,00	250,00
72	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	15,00	30,00
73	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	350,00	350,00
74	K	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	1,000	650,00	650,00
75	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	650,00	650,00
	VV		1,000 "pro vodoměr		1,000		
76	K	72599-R10	Dodávka a montáž vestavná lednice v. 1800 mm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Vestavná lednice v. 180mm (nad lednicí skříňka do úrovně horních skříněk kuchyně)</i>				
	VV		1 " dle specifikace v TZ - kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot		1,000		
77	K	72599-R20	Dodávka a montáž vestavná trouba elektrická	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
	VV		1 " dle specifikace v TZ - kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot		1,000		
78	K	72599-R30	Dodávka a montáž sklokeramická varná deska elektrická	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
	VV		1 " dle specifikace v TZ - kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot		1,000		
79	K	72599-R40	Dodávka a montáž automatická pračka s horní plněním úzká 400 mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1 " dle specifikace v TZ - kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot		1,000		
80	K	72599-R50	Dodávka a montáž kuchyňská linka	m	4,170	4 600,00	19 182,00
	P		<i>Poznámka k položce: Kuchyňská linka vč. horních skříněk</i>				
	VV		2,435+1,735 " Kuchyňská linka dle specifikace v TZ - kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot		4,170		
81	K	72599-R60	Dodávka a montáž digestoř - odtahová	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
	P		<i>Poznámka k položce: Digestoř odtahová do stávajícího ventilačního vedení vyvedeného nad střechu vč. komínku zakrývajícího odvod vzduchu</i>				
	VV		1 " dle specifikace v TZ - kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot		1,000		
82	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,198	2 500,00	495,00
83	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,198	2 500,00	495,00
84	K	998725192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,198	2 500,00	495,00
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				7 784,50
85	K	726111041	Instalační předstěna - klozet s ovládním shora v 820 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
86	M	55281795	<i>tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm</i>	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
87	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,000	220,00	220,00
88	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	800,00	800,00
89	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,010	650,00	6,50
90	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	500,00	5,00
91	K	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,010	300,00	3,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				8 000,00
92	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	250,00	2 000,00
	VV		8 " demontáže jinde neuvedené		8,000		
93	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	250,00	4 000,00
	VV		16 " montáže jinde neuvedené		16,000		
94	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	250,00	2 000,00
	VV		8 " zapojení zařizovacích předmětů jinde neuvedené		8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.05.2021

IČ:

62690094

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 000,00	15,00%	1 500,00

Cena s DPH

v CZK

11 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytové jednotky 680/1 na adrese ul. Zieglerova, č.p.680/2, 500 03 Hradec Králové

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na parcele st.č. 232/3, k.ú. Hradec Králové

Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 82, HK

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

P
*Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením*

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

P
*Poznámka k položce:
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.*

3	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

4	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

5	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------

P
*Poznámka k položce:
Provoz přilehlých prostorů – provoz nepřerušen!*