

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPMP-Zákaz.centrum Pernerova

Objekt:

Objednatel: Pce DPMP

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice,Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 1. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>20 695,01</b>	<b>41 573,85</b>	<b>62 268,86</b>		<b>1,149</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>5 061,51</b>	<b>1 796,49</b>	<b>6 858,00</b>		<b>0,602</b>
1	011	342272235.PFX	Příčka z hladkých tvárníc Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm 2,8*2,5 +(1*2)	m2	9,000	762,00	5 061,51	1 796,49	6 858,00	0,067	0,602
					9,000						
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>5 452,24</b>	<b>9 788,76</b>	<b>15 241,00</b>		<b>0,545</b>
2	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm-zazdívaný otvor 9,5*2	m2	19,000	154,00	296,59	2 629,41	2 926,00	0,003	0,057
					19,000						
3	014	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% (5,88+5,88+3+3)*3,2	m2	56,832	80,60	932,04	3 648,62	4 580,66	0,005	0,296
					56,832						
4	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou 6*2	m2	12,000	24,00	86,76	201,24	288,00	0,000	0,000
					12,000						
5	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou 1,2*2,3*4	m2	11,040	41,00	138,33	314,31	452,64	0,000	0,000
					11,040						
6	011	622142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2,9*2,7*2	m2	15,660	195,00	1 210,52	1 843,18	3 053,70	0,004	0,069
					15,660						
7	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	630,00	108,00	1 152,00	1 260,00	0,047	0,094
8	553	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,015	0,030
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>8 543,32</b>	<b>18 142,88</b>	<b>26 686,20</b>		<b>0,001</b>
9	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m (6*5,8*2,5)+(4,5+4,3+4,5+2,5)*2,5+(4,5*4,8*2,5)	m3	180,500	39,00	0,00	7 039,50	7 039,50	0,000	0,000
					180,500						
10	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití 180,5*30	m3	5 415,000	1,57	8 501,55	0,00	8 501,55	0,000	0,000
					5 415,000						
11	003	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	180,500	31,90	0,00	5 757,95	5 757,95	0,000	0,000
12	013	962086121	Bourání příček z plynosilikátu tl přes 100 mm-otvory pro dveře 1*2*2	m2	4,000	364,00	0,00	1 456,00	1 456,00	0,000	0,000
					4,000						
13	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 6*5,85	m2	35,100	112,00	41,77	3 889,43	3 931,20	0,000	0,001
					35,100						
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>1 637,94</b>	<b>10 700,86</b>	<b>12 338,80</b>		<b>0,000</b>
14	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	5,167	641,00	0,00	3 312,05	3 312,05	0,000	0,000
15	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,167	233,00	0,00	1 203,91	1 203,91	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPMP-Zákaz.centrum Pernerova

Objekt:

Objednatel: Pce DPMP

Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pardubice,Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 1. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	46,503	133,00	0,00	6 184,90	6 184,90	0,000	0,000
			5,167*9		46,503						
17	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,167	317,00	1 637,94	0,00	1 637,94	0,000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>	<b>1 144,86</b>	<b>1 144,86</b>		<b>0,000</b>
18	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,003	286,00	0,00	1 144,86	1 144,86	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>83 855,72</b>	<b>175 383,73</b>	<b>259 239,45</b>		<b>1,730</b>
<b>731 Ústřední vytápění</b>							<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>		<b>0,000</b>
19	R	731001	Úprava ÚT-odmont. velkého otop. tělesa, instalace 2x menších těles, úprava rozvodů, termoventily	kpl	1,000	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,000	0,000
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>		<b>0,000</b>
20	R	741001	D+M 12x svítidla, 2x vývod pro klima, napojení na stáv. rozvody s rozvodnicí, příslušná kabeláž,zásuvky, vypínače, krabíčky, pomoc.mater.	kpl	1,000	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,000	0,000
<b>763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>54 721,09</b>	<b>54 766,02</b>	<b>109 487,11</b>		<b>1,554</b>
21	763	763111811	Demontáž SDK příčka s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	54,400	105,00	0,00	5 712,00	5 712,00	0,000	0,000
			(4,5*3,5)+(4,3*3,5)+(4,5*3,3)+(2,5*3,5)		54,400						
22	763	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	5,000	145,00	0,00	725,00	725,00	0,000	0,000
23	763	763431803	Demontáž podhledu zavěšeného na skrytém roštu	m2	19,350	172,00	0,00	3 328,20	3 328,20	0,000	0,000
			4,5*4,3		19,350						
24	763	763111316.KNF	SDK příčka W 111 tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xWHITE (A) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 30 Rw 48 dB	m2	36,330	886,00	14 413,93	17 774,45	32 188,38	0,028	1,013
			(5,88*3,5)+(4,5*3,5)		36,330						
25	763	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	35,280	497,00	5 045,75	12 488,41	17 534,16	0,001	0,044
			6*5,88		35,280						
26	590	59030586	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x1200mm	m2	38,896	838,00	32 594,85	0,00	32 594,85	0,012	0,467
			35,28*1,05		37,044						
27	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000	594,00	94,30	1 093,70	1 188,00	0,000	0,000
28	SLD	SLD.0028735.URS	ocelová zárubeň SP rozměru 80/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	2,000	1 286,13	2 572,26	0,00	2 572,26	0,015	0,030
29	R	76325	Olištování styku se stěnou	bm	23,760	148,00	0,00	3 516,48	3 516,48	0,000	0,000
			6+6+5,88+5,88		23,760						
30	R	76329	Opracování podhledu u sloupu	kpl	1,000	485,00	0,00	485,00	485,00	0,000	0,000
31	R	76330	Naložen, odvoz a uložení na skládku demont.SDK	kpl	1,000	7 980,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,000	0,000
32	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,554	1 070,00	0,00	1 662,78	1 662,78	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce DPMP-Zákaz.centrum Pernerova

Objekt:

Objednatel: Pce DPMP

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pardubice,Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 1. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>776 Podlahy povlakové</b>							<b>28 262,09</b>	<b>23 142,45</b>	<b>51 404,54</b>		<b>0,147</b>
33	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 6*5,88	m2	35,280	146,00	0,00	5 150,88	5 150,88	0,000	0,000
					35,280						
34	776	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	35,280	48,00	64,21	1 629,23	1 693,44	0,000	0,000
35	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	35,280	13,60	0,00	479,81	479,81	0,000	0,000
36	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	35,280	44,00	141,83	1 410,49	1 552,32	0,000	0,001
37	776	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	35,280	230,00	2 950,82	5 163,58	8 114,40	0,000	0,014
38	284	28411018	PVC vinyl heterogenní zátěžové akustická tl 2,60mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/42, otlak do 0,07mm, útlum 15dB, R10, hořlavost Bfl S1 35,28*1,1	m2	42,689	515,00	21 984,84	0,00	21 984,84	0,003	0,115
					38,808						
39	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 6+6+5,88+5,88+4,5+4,5+5,88+5,88	m	44,520	149,00	299,62	6 333,86	6 633,48	0,000	0,000
					44,520						
40	284	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm 44,52*1,02	m	46,318	60,90	2 820,77	0,00	2 820,77	0,000	0,016
					45,410						
41	R	776310	Naložení, odvoz a likvidace demont. PVC	Kč	1,000	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,000	0,000
42	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	512,099	0,38	0,00	194,60	194,60	0,000	0,000
<b>784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>872,54</b>	<b>3 975,26</b>	<b>4 847,80</b>		<b>0,029</b>
43	784	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m (6+6+5,88+5,88+5,88+5,88+4,5+4,5)+(2,8*2,5*2)	m2	58,520	5,04	0,00	294,94	294,94	0,000	0,000
					58,520						
44	784	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,520	14,90	9,95	862,00	871,95	0,000	0,000
45	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,520	16,00	122,31	814,01	936,32	0,000	0,012
46	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	58,520	46,90	740,28	2 004,31	2 744,59	0,000	0,017
<b>Celkem</b>							<b>104 550,73</b>	<b>216 957,58</b>	<b>321 508,31</b>		<b>2,879</b>