

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	C011	Provozní objekt "Stromovka"
R:	C011	Provozní objekt "Stromovka"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	0,30000	-4 500,00	-1 350,00

Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.

21	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	1 073,28800	200,00	214 657,60
----	--------------	--------------------------------------	---	-------------	--------	------------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

1429,272-(0,3+315,480+5,204+35)

1 073,28800

22	979990108T00	Likvidace suti - železobeton	t	315,48000	150,00	47 322,00
----	--------------	------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

23	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	5,20400	1 600,00	8 326,40
----	--------------	---------------------------------	---	---------	----------	----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

24	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů	t	35,00000	600,00	21 000,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

Celkem					526 468,70
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	DPmB 01	Sklad zděný
R:	DPmB 01	Sklad zděný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						56 091,75
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem (225,00+16,5*6,0)*0,15 4*(36,5+6,0)*0,5*0,85	m3	120,85000 48,60000 72,25000	350,00	42 297,50
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem 4*(36,5+6,0)*0,05*1,0	m3	8,50000 8,50000	350,00	2 975,00
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 225,00*1,0-(72,250+8,500)	m3	144,25000 144,25000	20,00	2 885,00
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 144,25000	m3	144,25000 144,25000	20,00	2 885,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze	m3	225,00000	20,00	4 500,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 144,25000	m3	144,25000 144,25000	1,00	144,25
7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 225,00000*1,8	t	405,00000 405,00000	1,00	405,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						34 050,00
8	950900010RA0	Demontáž krovu s krytinou pálenou	m2	225,00000	50,00	11 250,00
9	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách 3*8*5	h	120,00000 120,00000	190,00	22 800,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 972,40
10	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 16,59*6,0*0,2	m3	19,90800 19,90800	300,00	5 972,40
Díl: 98 Demolice						62 769,60
11	981011314T00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MVC,post.roz Provedení dle PD. 225,00*3,3+16,5*6,0*3,0 2*(6,0*3,7)/2*0,3	m3	1 046,16000 1 039,50000 6,66000	60,00	62 769,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						53,71
12	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	1,07413	50,00	53,71
Díl: F1031 Přípojka vody						1 000,00
13	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od vodovodu	m	10,00000	50,00	500,00
14	1-02	Zaslepení vodovodní přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						1 000,00
15	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	50,00	500,00
16	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1033 Přípojka plynu						1 000,00
17	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od plynovodu	m	10,00000	50,00	500,00
18	1-02	Zaslepení plynopřípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: M21 Elektromontáže						500,00

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	DPmB 01	Sklad zděný
R:	DPmB 01	Sklad zděný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						158 196,30
20	979990000T00	Likvidace kovového odpadu Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.	t	0,50000	-4 500,00	-2 250,00

21	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené 810,203-(21,462*3*0,5)	t	778,01000	200,00	155 602,00
				778,01000		
22	979990108T00	Likvidace suti - železobeton Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	21,46200	150,00	3 219,30
23	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	0,50000	1 600,00	800,00
24	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	0,50000	1 650,00	825,00

Celkem						320 633,76
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	DPmB 02	Malý sklad plechový
R:	DPmB 02	Malý sklad plechový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						60 400,41
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	112,49000	350,00	39 371,50

259,00*0,2 51,80000
4*(25,4+10,3)*0,5*0,85 60,69000

2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	20,72000	350,00	7 252,00
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

259,00*0,08 20,72000

3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	198,31000	20,00	3 966,20
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

259,00*1,0-60,690 198,31000

4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	198,31000	20,00	3 966,20
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 198,31000 198,31000

5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze	m3	259,00000	20,00	5 180,00
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	198,31000	1,00	198,31
---	--------------	----------------------------------	----	-----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 198,31000 198,31000

7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm	t	466,20000	1,00	466,20
---	-------------	-----------------------------	---	-----------	------	--------

259,000*1,800 466,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						30 400,00
---	--	--	--	--	--	------------------

8	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	160,00000	190,00	30 400,00
---	---------	---	---	-----------	--------	-----------

pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách 4*5*8 160,00000

Díl: 98 Demolice						65 268,00
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------

9	981134215R00	Demolice ocel. hal a přístřešků, do 35 kg/ m3 OP	m3	1 087,80000	60,00	65 268,00
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

259,00*(4,55+3,85)/2 1 087,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						31,55
--	--	--	--	--	--	--------------

10	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,63092	50,00	31,55
----	--------------	--	---	---------	-------	-------

Díl: F1032 Přípojka kanalizace						1 000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

11	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	50,00	500,00
----	------	---	---	----------	-------	--------

12	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
----	------	--	----	---------	--------	--------

Díl: M21 Elektromontáže						500,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

13	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	500,00	500,00
----	--------	---	----	---------	--------	--------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-116 859,80
---	--	--	--	--	--	--------------------

14	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	38,07300	-4 500,00	-171 328,50
----	--------------	---------------------------	---	----------	-----------	-------------

Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.

15	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	224,98000	200,00	44 996,00
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

16	979990108T00	Likvidace suti - železobeton	t	52,31800	150,00	7 847,70
----	--------------	------------------------------	---	----------	--------	----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

17	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	0,50000	1 600,00	800,00
----	--------------	---------------------------------	---	---------	----------	--------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

18	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů	t	0,50000	1 650,00	825,00
----	--------------	---	---	---------	----------	--------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	DPmB 02	Malý sklad plechový
R:	DPmB 02	Malý sklad plechový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						40 740,16

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	DPmB 04	COH
R:	DPmB 04	COH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce						420 926,04
1	0141120A0	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	3 507,71700	120,00	420 926,04
Díl: 1 Zemní práce						122 017,16
2	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	178,29500	350,00	62 403,25
		676,00*0,2		135,20000		
		676,00*0,15*0,5*0,85		43,09500		
3	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	54,08000	350,00	18 928,00
		676,00*0,08		54,08000		
4	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	632,90500	20,00	12 658,10
		676,00*1,0-43,095		632,90500		
5	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	632,90500	20,00	12 658,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 632,90500		632,90500		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze	m3	676,00000	20,00	13 520,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	632,90500	1,00	632,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 632,90500		632,90500		
8	59691012.AR	Recyklát směsný fr. 16-32 mm	t	1 216,80000	1,00	1 216,80
		676,000*1,800		1 216,80000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						60 800,00
9	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách	h	320,00000	190,00	60 800,00
		4*2*5*8		320,00000		
Díl: 98 Demolice						161 513,33
10	981330A0	DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30%	M3OP	2 707,89000	30,00	81 236,70
		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je				
		- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z				
		- rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku				
		- klopení a vytváření vodní clony				
		- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o				
		- podpěrné konstrukce jakékoli výšky				
		- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén				
		- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů				
		- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy				
		- naložení, dopravu a složení sutí				
		- ochranná ohrazení a sítě				
		- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů				
		- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních				
		Začátek provozního součtu				
		13,85*9,1		126,03500		

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	DPmB 04	COH
R:	DPmB 04	COH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

126,04*4,5

567,18000

Začátek provozního součtu

42,55*12,9

548,89500

Konec provozního součtu

548,90*3,9

2 140,71000

11	98134OA0	DEMOLICE BUDOV BETON S PODÍLEM KONSTR DO 30%	M3OP	2 675,88750	30,00	80 276,63
----	----------	--	------	-------------	-------	-----------

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z
- rozpojení zdíva na sut' schopnou odvozu na skládku

- kropení a vytváření vodní clony
- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o
- podpěrné konstrukce jakékoli výšky
- úpravu pláňe po demolici s návazností na přilehlý terén

- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů
- jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy
- naložení, dopravu a složení sutí
- ochranná ohrazení a sítě
- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů
- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních

548,90*(5,85+3,9)/2

2 675,88750

Celkem					765 256,53
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H015	WC u brány č. 7
R:	H015	WC u brány č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						19 876,45
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 131,75*0,2	m3	26,35000	350,00	9 222,50
				26,35000		
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem 131,75*0,1*0,85	m3	11,19875	350,00	3 919,56
				11,19875		
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 131,75*1,0-(26,350+11,199)	m3	94,20100	20,00	1 884,02
				94,20100		
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	94,20100	20,00	1 884,02
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze	m3	131,75000	20,00	2 635,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	94,20100	1,00	94,20
7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm 131,750*1,800	t	237,15000	1,00	237,15
				237,15000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						15 200,00
8	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách 2*8*5	h	80,00000	190,00	15 200,00
				80,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 196,75
9	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 131,75*0,15	m3	19,76250	300,00	5 928,75
				19,76250		
10	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých 16*0,31+6*1,59+2*1,03	m2	16,56000	50,00	828,00
				16,56000		
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 24*1,40+2*1,80	m2	37,20000	50,00	1 860,00
				37,20000		
12	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,80000	100,00	580,00
Díl: 98 Demolice						24 044,38
13	981011314R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MVC,post.roz Budovy výšky do 35 m. 131,75*(3,8-0,15)	m3	480,88750	50,00	24 044,38
				480,88750		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						31,37
14	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,62732	50,00	31,37
Díl: F1031 Přípojka vody						1 000,00
15	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od vodovodu	m	10,00000	50,00	500,00
16	1-02	Zaslepení vodovodní přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						1 000,00
17	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	50,00	500,00
18	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1033 Přípojka plynu						1 000,00
19	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od plynovodu	m	10,00000	50,00	500,00
20	1-02	Zaslepení plynopřípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						1 848,75

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H015	WC u brány č. 7
R:	H015	WC u brány č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	712400832RT3	Odstranění živичné krytiny střech do 30° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	131,75000	14,03	1 848,75
Díl: 725 Zařizovací předměty						1 650,00
22	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do	kus	24,00000	50,00	1 200,00
23	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do	kus	9,00000	50,00	450,00
Díl: 728 Vzduchotechnika						150,00
24	728311818R00	Demontáž ohříváče kruhového nad d 600 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						660,31
25	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2 $2 \cdot (1,65 + 1,25)$	m2	5,80000	113,85	660,31
				5,80000		
Díl: M21 Elektromontáže						2 500,00
26	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						75 985,05
27	979990000T00	Likvidace kovového odpadu Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.	t	3,00000	-4 500,00	-13 500,00
28	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	216,39900	200,00	43 279,80
29	979990108T00	Likvidace suti - železobeton Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	75,70700	150,00	11 356,05
30	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	1,31700	1 600,00	2 107,20
31	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	54,57000	600,00	32 742,00
				$350,993 - (3 + 216,399 + 75,707 + 1,317)$		54,57000
Celkem						154 143,06

Poznámky uchazeče k zadání

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H061	Sklad DVZ (dříve Celní)
R:	H061	Sklad DVZ (dříve Celní)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						409 531,73
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 4370,00*0,2*0,2 300,3*0,6*0,85	m3	327,95300	350,00	114 783,55
				174,80000		
				153,15300		
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem 4370,00*0,05*0,500	m3	109,25000	350,00	38 237,50
				109,25000		
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 4370,000-(327,953+109,250)	m3	3 932,79700	20,00	78 655,94
				3 932,79700		
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	3 932,79700	20,00	78 655,94
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze	m3	4 370,00000	20,00	87 400,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3 932,79700	1,00	3 932,80
7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm 4370,000*1,800	t	7 866,00000	1,00	7 866,00
				7 866,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						60 800,00
8	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách 8*8*5	h	320,00000	190,00	60 800,00
				320,00000		
Díl: 98 Demolice						776 751,00
9	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké Budovy výšky do 35 m. 4370,00*6,6 -4370,00*4,5*0,2	m3	24 909,00000	25,00	622 725,00
				28 842,00000		
				-3 933,00000		
10	981011311R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC Budovy výšky do 35 m. 300,3*0,4/0,1 4370,00*4,5*0,2	m3	5 134,20000	30,00	154 026,00
				1 201,20000		
				3 933,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 091,06
11	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	21,82123	50,00	1 091,06
Díl: F1031 Přípojka vody						11 500,00
12	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od vodovodu	m	10,00000	900,00	9 000,00
13	1-02	Zaslepení vodovodní přípojky na řadu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						11 500,00
14	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	900,00	9 000,00
15	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: F1033 Přípojka plynu						11 500,00
16	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od plynovodu	m	10,00000	900,00	9 000,00
17	1-02	Zaslepení plynopřípojky na řadu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						73 585,03
18	712400832RT3	Odstranění živичné krytiny střech do 30° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2 4370,00*1,2	m2	5 244,00000	14,03	73 585,03
				5 244,00000		
Díl: M21 Elektromontáže						2 500,00

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H061	Sklad DVZ (dříve Celní)
R:	H061	Sklad DVZ (dříve Celní)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				525 091,25
20	979990000T00	Likvidace kovového odpadu Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.	t	5,00000	-4 500,00	-22 500,00

21	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	1 426,03600	200,00	285 207,20
22	979990108T00	Likvidace sutí - železobeton Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	275,85600	150,00	41 378,40
23	979990121T00	Likvidace sutí - asfaltové pásy Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	52,44000	1 450,00	76 038,00
24	979990181T00	Likvidace sutí - ostatní běžné druhy odpadů Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	966,45100	150,00	144 967,65
				2725,783-(5+1426,036+275,856+52,440)	966,45100	

Celkem						1 883 850,07
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H104	Objekt provozní na VP R1
R:	H104	Objekt provozní na VP R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						68 245,72
1	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	420,68000	35,83	15 071,77
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	252,40800	20,00	5 048,16
				420,680*0,6	252,40800	
3	162701102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	252,40800	20,00	5 048,16
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	420,68000	20,00	8 413,60
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze						
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	252,40800	1,00	252,41
6	113107122RAC	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.nad 50m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	420,68000	80,00	33 654,40
Řezání betonového krytu, odstranění betonového krytu tl. 15 cm, odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 10						
7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm	t	757,22400	1,00	757,22
				420,680*1,800	757,22400	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						15 200,00
8	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	80,00000	190,00	15 200,00
pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách						
				2*8*5	80,00000	
Díl: 98 Demolice						72 356,96
9	981012713T00	Demolice budov, opláštěné buňky, podíl konstr. do 20 %	m3	1 808,92400	40,00	72 356,96
Provedení dle PD.						
				420,68*4,3	1 808,92400	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						112,15
10	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	2,24307	50,00	112,15
Díl: F1031 Přípojka vody						1 000,00
11	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od vodovodu	m	10,00000	50,00	500,00
12	1-02	Zaslepení vodovodní přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						1 000,00
13	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	50,00	500,00
14	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1033 Přípojka plynu						1 000,00
15	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od plynovodu	m	10,00000	50,00	500,00
16	1-02	Zaslepení plynopřípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						23 137,40
17	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	462,74800	50,00	23 137,40
				420,68*1,1	462,74800	
Díl: M21 Elektromontáže						500,00
18	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						203 515,80
19	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	5,00000	-4 500,00	-22 500,00
Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.						
20	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	1 035,82900	200,00	207 165,80

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H104	Objekt provozní na VP R1
R:	H104	Objekt provozní na VP R1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené 1056,829-(5+5+1+10)		1 035,82900		
21	979990108T00	Likvidace suti - železobeton	t	5,00000	150,00	750,00
		Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené				
22	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	1,00000	1 600,00	1 600,00
		Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené				
23	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů	t	10,00000	1 650,00	16 500,00
		Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené				
Celkem						386 068,03

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H105	Středisko odbavovací u brány č. 9
R:	H105	Středisko odbavovací u brány č. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						182 510,78
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 1177,53*0,2+197,7*0,6*0,85	m3	336,33300	350,00	117 716,55
				336,33300		
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	15,00000	350,00	5 250,00
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 1177,530-(336,333+15,000)	m3	826,19700	20,00	16 523,94
				826,19700		
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	826,19700	20,00	16 523,94
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze	m3	1 177,53000	20,00	23 550,60
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	826,19700	1,00	826,20
7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm 1177,530*1,800	t	2 119,55400	1,00	2 119,55
				2 119,55400		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						76 000,00
8	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách 10*8*5	h	400,00000	190,00	76 000,00
				400,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						52 988,85
9	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 1177,53*0,15	m3	176,62950	300,00	52 988,85
				176,62950		
Díl: 98 Demolice						226 674,53
10	981011315R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz Budovy výšky do 35 m. 1177,53*(4,0-0,15)	m3	4 533,49050	50,00	226 674,53
				4 533,49050		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						278,69
11	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	5,57384	50,00	278,69
Díl: F1031 Přípojka vody						1 000,00
12	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od vodovodu	m	10,00000	50,00	500,00
13	1-02	Zaslepení vodovodní přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						1 000,00
14	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	50,00	500,00
15	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1033 Přípojka plynu						1 000,00
16	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od plynovodu	m	10,00000	50,00	500,00
17	1-02	Zaslepení plynopřípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: 712 Povlakové krytiny						16 523,38
18	712400832RT3	Odstanění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	1 177,53000	14,03	16 523,38
Díl: M21 Elektromontáže						500,00
19	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						741 325,10
20	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	5,00000	-4 500,00	-22 500,00

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H105	Středisko odbavovací u brány č. 9
R:	H105	Středisko odbavovací u brány č. 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.

21	979990102T00	Likvidace sutí - směs betonu a cihel	t	3 131,08600	200,00	626 217,20
----	--------------	--------------------------------------	---	-------------	--------	------------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

3639,647-(5+461,786+11,775+30)

3 131,08600

22	979990108T00	Likvidace sutí - železobeton	t	461,78600	150,00	69 267,90
----	--------------	------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

23	979990121T00	Likvidace sutí - asfaltové pásy	t	11,77500	1 600,00	18 840,00
----	--------------	---------------------------------	---	----------	----------	-----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

24	979990181T00	Likvidace sutí - ostatní běžné druhy odpadů	t	30,00000	1 650,00	49 500,00
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené

Celkem						1 299 801,33
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H108	Sklady hospodářské na VP R
R:	H108	Sklady hospodářské na VP R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						59 896,92
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	90,53000	350,00	31 685,50
				452,65*0,2		90,53000
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	11,31625	350,00	3 960,69
				452,65*0,05*0,500		11,31625
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	350,80400	20,00	7 016,08
				452,650-(90,530+11,316)		350,80400
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	350,80400	20,00	7 016,08
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	452,65000	20,00	9 053,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze						
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	350,80400	1,00	350,80
7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm	t	814,77000	1,00	814,77
				452,650*1,800		814,77000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 120,00
8	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	48,00000	190,00	9 120,00
pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách						
				2*3*8		48,00000
Díl: 98 Demolice						72 424,00
9	981134213R00	Demolice ocel. hal a přístřešků, do 25 kg/ m3 OP	m3	1 810,60000	40,00	72 424,00
				452,65*4,0		1 810,60000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						41,64
10	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,83288	50,00	41,64
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						11 500,00
11	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	900,00	9 000,00
12	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: M21 Elektromontáže						2 500,00
13	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-154 644,40
14	979990000T00	Likvidace kovového odpadu	t	45,26500	-4 500,00	-203 692,50
Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.						
15	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel	t	175,06000	200,00	35 012,00
Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené						
				254,899-(45,265+28,574+3*3)		175,06000
16	979990108T00	Likvidace suti - železobeton	t	28,57400	150,00	4 286,10
Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené						
17	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	3,00000	1 600,00	4 800,00
Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené						
18	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů	t	3,00000	1 650,00	4 950,00
Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené						
Celkem						838,16

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H108	Sklady hospodářské na VP R
R:	H108	Sklady hospodářské na VP R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H124	Garáže prefabrikované (8x) u H061
R:	H124	Garáže prefabrikované (8x) u H061

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 200,00
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 8*1,500	m3	12,00000	350,00	4 200,00
						12,00000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 040,00
2	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách 2*8	h	16,00000	190,00	3 040,00
						16,00000
Díl: 98 Demolice						8 000,00
3	Garáže	Likvidace prefa garáží vč. odvozu a uložení na skládku vč. poplatku za skládku Provedení dle PD.	soubor	8,00000	1 000,00	8 000,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						1 000,00
4	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	50,00	500,00
5	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: M21 Elektromontáže						500,00
6	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 500,00
7	979990000T00	Likvidace kovového odpadu Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.	t	0,50000	-4 500,00	-2 250,00
8	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.	t	24,00000	200,00	4 800,00
9	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.	t	3,00000	1 650,00	4 950,00
Celkem						24 240,00

Poznámky uchazeče k zadání

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H132	Sklad odpadu
R:	H132	Sklad odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						85 972,23
1	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 516,660*0,6	m3	309,99600	20,00	6 199,92
				309,99600		
2	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	309,99600	20,00	6 199,92
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze	m3	516,66000	20,00	10 333,20
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	309,99600	1,00	310,00
5	113107122RAC	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.nad 50m2 bez nakládání a odvozu na skládku Řezání betonového krytu, odstranění betonového krytu tl. 15 cm, odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 10	m2	516,66000	120,00	61 999,20
6	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm 516,660*1,800	t	929,98800	1,00	929,99
				929,98800		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						30 000,00
7	274121124D00	Demontáž základových prefabrikovaných pásů do 40 t Likvidace vč. všech souvisejících nákladů.	kus	10,00000	3 000,00	30 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						19 800,00
8	327131113D00	Demontáž dílců opěr.zárubní z předpj.betonu do 25 t Likvidace vč. všech souvisejících nákladů.	kus	54,00000	200,00	10 800,00
9	327131114D00	Demontáž dílců opěr.zárubní z předpj.betonu do 40 t Likvidace vč. všech souvisejících nákladů.	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 040,00
10	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách	h	16,00000	190,00	3 040,00
Díl: 98 Demolice						91 448,82
11	981134211R00	Demolice ocel. hal a přístřešků, do 15 kg/ m3 OP 516,66*5,9	m3	3 048,29400	30,00	91 448,82
				3 048,29400		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						626,81
12	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	12,53620	50,00	626,81
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						14 500,00
13	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	1 200,00	12 000,00
14	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: M21 Elektromontáže						2 500,00
15	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-76 718,40
16	979990000T00	Likvidace kovového odpadu Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.	t	45,72400	-4 500,00	-205 758,00
17	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	612,44800	200,00	122 489,60
18	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	1,00000	1 600,00	1 600,00
19	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	3,00000	1 650,00	4 950,00

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H132	Sklad odpadu
R:	H132	Sklad odpadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						171 169,46

Poznámky uchazeče k zadání

--	--

Položkový rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H133	Smetník
R:	H133	Smetník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						20 862,85
1	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem 22,5*1,85*0,1 85,75*(0,15+0,1)	m3	25,60000 4,16250 21,43750	350,00	8 960,00
2	120901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem 1,3*2,3*1,5+1,8*3,4*2,8	m3	21,62100 21,62100	350,00	7 567,35
3	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 85,750-25,600	m3	60,15000 60,15000	20,00	1 203,00
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	60,15000	20,00	1 203,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	85,75000	20,00	1 715,00
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,15000	1,00	60,15
7	59691012.AR	Recyklát směsný fr.16-32 mm 85,750*1,800	t	154,35000 154,35000	1,00	154,35
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						7 500,00
8	327131114D00	Demontáž dílců opěr.zárubní z předpj.betonu do 40 t Likvidace vč. všech souvisejících nákladů.	kus	15,00000	500,00	7 500,00
Díl: 8 Trubní vedení						4 122,46
9	899201111D00	Demontáž mříží litinových s rámem do 50kg	kus	23,00000	179,24	4 122,46
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 080,00
10	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) pomocné práce nezahrnuté v ostatních položkách 2*8*2	h	32,00000 32,00000	190,00	6 080,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						121,97
11	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	2,43939	50,00	121,97
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						3 000,00
12	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	10,00000	100,00	1 000,00
13	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						3 785,00
14	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 717-460	kg	257,00000 257,00000	5,00	1 285,00
15	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	500,00000	5,00	2 500,00
Díl: M21 Elektromontáže						1 000,00
16	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						14 377,45
17	979990000T00	Likvidace kovového odpadu Naložení, odvoz, uložení a výzisk za daný druh odpadu.	t	1,21700	-4 500,00	-5 476,50
18	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu. 107,010-(1,217+54,593+2*0,5)	t	50,20000 50,20000	200,00	10 040,00
19	979990108T00	Likvidace suti - železobeton Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.	t	54,59300	150,00	8 188,95
20	979990121T00	Likvidace suti - asfaltové pásy	t	0,50000	1 600,00	800,00

Položkový rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H133	Smetník
R:	H133	Smetník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.						
21	979990181T00	Likvidace suti - ostatní běžné druhy odpadů	t	0,50000	1 650,00	825,00
Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.						

Celkem						60 849,73
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H134	Unimobuňka
R:	H134	Unimobuňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						48,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 6*0,4^2	m2	0,96000	50,00	48,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 500,00
2	381181001D00	Demontáž mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: F1031 Přípojka vody						600,00
3	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od vodovodu	m	2,00000	50,00	100,00
4	1-02	Zaslepení vodovodní přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						2 500,00
5	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	2,00000	500,00	1 000,00
6	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: M21 Elektromontáže						1 000,00
7	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						876,40
8	979990102T00	Likvidace suti - směr betonů a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené skládce přijímající druh odpadu.	t	0,13200	200,00	26,40
9	109211070000R	Nákladní vůz valník 6 - 9 MP	Sh	8,00000	100,00	800,00
10	Poplatek	Poplatek za uskladnění	soubor	1,00000	50,00	50,00
Celkem						6 524,40

Poznámky uchazeče k zadání

vý rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	H138	WC na VP R1 (kontejner)
R:	H138	WC na VP R1 (kontejner)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						65,33
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 2*(6*0,4*2)	m2	1,92000	34,03	65,33
					1,92000	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 000,00
2	381181001D00	Demontáž mobilních buněk samostatně stojících	kus	2,00000	500,00	1 000,00
Díl: F1031 Přípojka vody						350,00
3	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od vodovodu	m	2,00000	150,00	300,00
4	1-02	Zaslepení vodovodní přípojky na řadu	ks	1,00000	50,00	50,00
Díl: F1032 Přípojka kanalizace						650,00
5	1-01	Odpojení objektu před zahájením demoličních prací od kanalizace	m	3,00000	50,00	150,00
6	1-02	Zaslepení kanalizační přípojky na řadu	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: M21 Elektromontáže						400,00
7	M21-01	Odpojení elektro rozvodu před zahájením demoličních prací	ks	2,00000	200,00	400,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						9 753,00
8	979990102T00	Likvidace suti - směs betonu a cihel Naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku na řízené	t	0,26500	200,00	53,00
9	109211070000R	Nákladní vůz valník 6 - 9 MP	Sh	16,00000	600,00	9 600,00
10	Poplatek	Poplatek za uskladnění	soubor	2,00000	50,00	100,00
Celkem						12 218,33

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	60300	Demolice MSKP - odstranění objektů v areálu BVV a DPMB
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				741 500,00
1	00526a	Finanční náklady	Soubor	1,00000	741 500,00	741 500,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na manipulaci, dopravu a likvidaci odpadu kat.č.17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest.
Provedení dle PD.

Preliminář: 741.500,- Kč bez DPH

Způsob placení:

Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým zvýšeným nákladům zhotovitele.

Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby za použití cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek.

Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami i agregovanými a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže.


Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP s použitím cenové úrovně aktuální v době, kdy bude dohodnuto provedení změn, přepočtu dle kalkulačního vzorce, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP či porovnáním se 3 konkurenčními nabídkami na shodné práce stejného rozsahu.

Pozn.: Výše fakturovaných nákladů bude projednána, odsouhlasena a potvrzena TDI i zástupcem rozpočtového oddělení společnosti BKOM, a.s.

Celkem	741 500,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání


TECHNICKÝ DOZOR:





Technik BOZP:



ZÁSTUPCI ODBORU INVESTIČNÍHO MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA:

Ing. Tomáš Pivec – vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, 

 – vedoucí Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, 

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Stavbyvedoucím je:



Technikem BOZP je



ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:

Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

PŘÍLOHA Č. 5 HARMONOGRAM PRACÍ

časový harmonogram	2021																				
Demolice objektů v areálu BVV	Týden																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Předání staveniště	■																				
Vrátnice u brány č. 7		■																			
Likus 2 TÚ		■	■																		
Objekt vstupní u brány č. 9								■	■												
Vrátnice u brány č. 8					■	■	■														
Vrátnice TIR				■	■	■															
Vrátnice u brány č.10						■	■	■													
Provozní objekt "Stromovka"											■	■	■	■							
Sklad zděný									■	■	■	■									
Malý sklad plechový				■	■	■	■	■												■	
Velký sklad				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
COH						■	■	■	■										■	■	
WC u brány č. 7			■	■																	
Sklad DVZ (dříve Celní)										■	■	■									
Objekt provozní na VP R1												■	■								
Středisko odbavovací u brány č. 9																		■	■	■	■
Sklady hospodářské na VP R																	■	■	■		
Garáže prefabrikované (8x) u H061																		■	■		
Sklad odpadu						■	■	■	■	■	■	■									
Smetník												■	■	■							
Unimobuňka													■	■							
WC na VP R1 (kontejner)																					■

finanční harmonogram	2021				
Demolice objektů v areálu BVV	Měsíc				
	1	2	3	4	5
částka uvedena v tis.	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 623,00