

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 2020 009/S

č. objednatele: CES 2020/0815

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu: 426 511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandlík - pověřený vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandlik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 02.05.2002
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“)

„ZŠ Mandysova - nástavba a rekonstrukce odborných učeben“

I.
Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

a) **Přehled změnových listů:**

1.1. **ZL č. 9 Zatemňující rolety**

Dodatečná montáž žaluzií na základě domluvy s provozovatelem.

1.2. **ZL č. 10 Elektrický vrátný**

Instalace elektrického vrátného.

1.3. **ZL č. 11 Obklady + dlažby, kastlík SDK**

SDK

Začištění kabelů na chodbě do sádkartonového kastlíku.

Oddělení provozu školy od Zařízení staveniště.

Obklady

Začištění prostoru. Oprava a napojení bylo provedeno. Tento ZL řeší návaznost a estetickou celistvost.

1.4. **ZL č. 12 Slaboproud – konektivita**

Úprava řešení vedení slaboproudých prvků. Ocelové protahovací žlaby s revizními dvířky v podlaze.

Úprava Software

1.5. **ZL č. 13 Slaboproud**

Úprava silnoproudu po domluvě s provozovatelem.

1.6. **ZL č. 14 Podlahy povlakové**

Po provedení stěrky dle dokumentace byla zjištěna nesourodost podkladního materiálu. Byly provedeny trhové zkoušky, které potvrdily špatně vyzrálý původní podkladní beton. V rámci ušetření prašnosti a času byla zvolena technologie jiné směsi stěrky Učebna přírodopisu.

1.7. **ZL č. 15 ZTI**

Výměna instalatérského vedení v řešených třídách.

1.8. **ZL č. 16 SDK konstrukce příčka**

Po dobu výměny vstupních dveří bude provedena montáž SDK stěny.

1.9. **ZL č. 17 Vybavení nábytkem + el. práce**

Úprava a doplnění nábytku.

1.10. **ZL č. 18 Podlahy povl. + interiérové dveře**

Po provedení stěrky dle projektové dokumentace byla zjištěna nesourodost podkladního materiálu. Byly provedeny trhové zkoušky, které potvrdily špatně vyzrálý původní podkladní beton. V rámci ušetření prašnosti a času byla zvolena technologie jiné směsi stěrky. Počítačová učebna.

Výměna Interiérových dveří.

1.11. **ZL č. 19 Změna interaktivních tabulí a nábytku**

Úprava a doplnění nábytku.

1.12. **ZL č. 20 Žaluzie v učebně chemie a PC**

Stávající žaluzie byly poškozeny stavbou. Na místě proběhla schůzka se servisním technikem. Na základě nacenění a stavu žaluzií bylo rozhodnuto, že žaluzie budou vyměněny se spolufinancováním zhotovitele v poměru cenové hladině uvažované opravy. Cena v ZL je již část ponížená o díl zhotovitele.

1.13. ZL č. 21 Silnice
Malby v roz
Práce na
b) Přehled o
Zm

1.13. **ZL č. 21 Silnoproud + střecha + malby**

Malby v rozsahu celých ucelených částí.

Práce na střeše v rozsahu nad rámec projektové dokumentace, které jsou nutné provést.

b) Přehled odpočtů a přípočtů:

Změnový list	Odpočet	Přípočet	Celkem
ZL 9		324 993,31 Kč	324 993,31 Kč
ZL 10		13 254,00 Kč	13 254,00 Kč
ZL 11		98 760,60 Kč	98 760,60 Kč
ZL 12		161 659,00 Kč	161 659,00 Kč
ZL 13		14 365,20 Kč	14 365,20 Kč
ZL 14		64 925,47 Kč	64 925,47 Kč
ZL 15		89 736,81 Kč	89 736,81 Kč
ZL 16		13 782,83 Kč	13 782,83 Kč
ZL 17		109 444,49 Kč	109 444,49 Kč
ZL 18		97 378,46 Kč	97 378,46 Kč
ZL 19	194 251,60 Kč	233 649,50 Kč	39 397,90 Kč
ZL 20		47 096,46 Kč	47 096,46 Kč
ZL 21		141 161,59 Kč	141 161,59 Kč
Celkem	194 251,60 Kč	1 410 207,72 Kč	1 215 956,12 Kč
Dodatek 1	3,14%	6,83%	
Dodatek 2	2,04%	14,79%	
Celkem dle § 222 odst. 9 ZZVZ		21,62%	

Změny dle čl. I odst. 1 písm. a) tohoto dodatku realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických důvodů (ii) způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 1 410 207,72 Kč bez DPH, což představuje = 14,79 % z původní hodnoty závazku, méněpráce dle tohoto odstavce činí 194 251,60 Kč bez DPH, což představuje = 2,04 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 9 až 21, které tvoří přílohy tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí celkový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány = 21,62 % z původní hodnoty závazku.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze smlouvy realizované podle § 222 odst. 5 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.

II.

Předmět dodatku

1. Z výše uvedených důvodů se strany domluvily na zrušení odstavce 1 článku V smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

11.105.061,55 Kč

DPH 21 %

2.332.062,93 Kč

Celková cena za dílo vč. DPH

13.437.124,48 Kč

(slovy: třináct milionů čtyři sta třicet sedm tisíc jedno sto dvacet čtyři korun českých čtyřicel osm haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel."

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo	-	-	9.534.931,00 Kč
Dodatek č. 1	653.650,40 Kč	299.475,97 Kč	354.174,43 Kč
Dodatek č. 2	1.410.207,72 Kč	194.251,60 Kč	1.215.956,12 Kč
Celkem bez DPH			11.105.061,55 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2021/1092 na 24. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 29.3.2021.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
DS: ejkkhy2

vymezení př

cena:

datum

považují z

registru

7. Tento

zhot

8. S

čtyřicet osm
předmětem
náměru od
vinná
množ.
vé
ž

vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - ZŠ Mandysova - přístavba a
rekonstrukce odborných učeben
- cena: 11.105.061,55 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.


7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a
zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem
jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Změnové listy č. 9 až 21 včetně položkových rozpočtů

02. 06. 2021

V Hradci Králové dne




za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti

02. 06. 2021

V Hradci Králové dne



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



ČÍSLO ZMĚNY č.: 10

NOVÝ LIST (ZL) č.: 10 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Projektové číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Elektrický vrátný ke vstupním dveřím.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna projektu .

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 214 098,74 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	13 254,00 Kč		
------------	--------------	--	--

Odpočet (bez DPH)	- Kč		
-------------------	------	--	--

Připočet (bez DPH)	- Kč		
--------------------	------	--	--

Celková cena změny (bez DPH)	13 254,00 Kč		
------------------------------	--------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	10 227 352,74 Kč	21%	12 375 096,82 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Schvaluji: 

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:  dne: 16.10.2020

Za objednatele:

Schvaluji:  dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne:

Seznam obchodních příloh změnového listu:

Seznam technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: r Elektrický vrátný ke vstupním dveřím

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo:

Datum: 14. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
oddíl 766 Konstrukce truhlářské:							13 254,00	0,00	13 254,00	0,444
1	R	H-61131287-1.	STENA PLAST S DVERMI DOZ KS2K 300x190CM- vícepráce Elektrický vrátný dle S07719 , DORCAS 41ND/6-12V/ průchodka , kování u všech dveří klika/madlo, elektrické kabely budou vyvedeny ze vstupních dveří, součástí CN není montáž kabelů k napojení na el. ovládá	KS	3,00000	4 418,00	13 254,00	0,00	13 254,00	0,444
Celkem							13 254,00	0,00	13 254,00	0,444



NÁZEV ZMĚNY č.: 11

NOVÝ LIST (ZL) č.: 11 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Identifikační číslo:

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Obklady+dlažby , kastlíky a příčka SDK

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna projektu .

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodli AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 227 352,74 Kč		
Cena změny	98 760,60 Kč		
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	98 760,60 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 326 113,34 Kč	21%	12 494 597,14 Kč

Smluvní termín dokončení díla:

30.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

29.05.2021

Za stavební dozor investora

Schvaluji:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: Oddělující příčka staveniště

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 14. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**PSV
763**

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby


22 739,70 22 510,35 45 250,05 1,147

22 739,70 22 510,35 45 250,05 1,147

1	763	763111343.	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xGKB 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB - (příčka oddělující staveniště od školy v místnostech č. 1.22 a 1.23)	m2	39,90000	925,00	19 272,10	17 635,40	36 907,50	1,124
4	763	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché (příčka oddělující staveniště od školy v místnostech č. 1.22 a 1.23)	m2	39,90000	70,10	0,00	2 796,99	2 796,99	0,000
2	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně s protipožární odolností v do 2,75 m SDK příčka (příčka oddělující staveniště od školy v místnostech č. 1.22 a 1.23)	kus	2,00000	709,00	87,60	1 330,40	1 418,00	0,000
3	611	61182252	<i>zárubeň rámová pro dveře 1křídle s protipožární odolností 900x1970mm (příčka oddělující staveniště od školy v místnostech č. 1.22 a 1.23)</i>	kus	2,00000	1 690,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,022
6	763	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka (příčka oddělující staveniště od školy v místnostech č. 1.22 a 1.23)	kus	2,00000	106,00	0,00	212,00	212,00	0,000
5	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace (příčka oddělující staveniště od školy v místnostech č. 1.22 a 1.23)	t	1,14682	467,00	0,00	535,56	535,56	0,000

Celkem

22 739,70 22 510,35 45 250,05 1,147



ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: SDK Kastlíky

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: 

Datum: 14. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV							17 061,18	16 338,71	33 399,89	0,397
763							17 061,18	16 338,71	33 399,89	0,397
Práce a dodávky PSV										
Konstrukce suché výstavby										
4	763	763164731.	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xGKB 12,5 (obložení sloupů s instalací m.č. : 1.12 a 3.08 včetně)	m	24,50000	901,00	6 275,92	15 798,58	22 074,50	0,368
5	763	763164739.	D+M AL rohy SDK (obložení sloupů s instalací m.č. : 1.12 a 3.08 včetně)	kus	24,50000	185,00	4 532,50	0,00	4 532,50	0,017
1	763	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm (obložení sloupů s instalací m.č. : 1.12 a 3.08 včetně)	kus	4,00000	91,90	12,76	354,84	367,60	0,000
2	590	590301581.	revizní dvířka pro stěny SDK GKB tl 12,5mm 200x200mm (obložení sloupů s instalací m.č. : 1.12 a 3.08 včetně)	kus	4,00000	1 560,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,012
3	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace (obložení sloupů s instalací m.č. : 1.12 a 3.08 včetně)	t	0,39677	467,00	0,00	185,29	185,29	0,000
Celkem							17 061,18	16 338,71	33 399,89	0,397

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
Objekt: obklady+dlažba

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 15. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:										
										1 247,01 3 109,78 4 356,79 0,223
9	R	C-771411012-0	LEP+SPAR SOKL POROV ROV 150x 75 V 75 (m.č. 1.01 - chodbička u WC invalidní) <i>(5,0+5,17+27,66+5,17)*2+2,0*5+1,6*3+12,37-2,2*2-1,9</i>	M	5,50000	77,70	0,00	427,35	427,35	0,001
8	R	C-771571112-0	LEPENI+SPAR PODL KERAM HLADKE 300x300 (m.č. 1.01 - chodbička u WC invalidní) <i>140,22+27,38+25,13+2,74*3,18</i>	M2	4,39000	410,70	0,00	1 802,97	1 802,97	0,007
10	R	C-771579794-0	PRIPL PODLAHY KERAM ZA VYROV PODKLADU (m.č. 1.01 - chodbička u WC invalidní)	M2	4,39000	166,50	0,00	730,94	730,94	0,026
13	R	C-998771102-0	DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -12M (m.č. 1.01 - chodbička u WC invalidní)	T	0,22300	666,00	0,00	148,52	148,52	0,000
11	R	H-59761143-1	DLAZ KER RAKO PODLAH SK 86 TL 10MM (m.č. 1.01 - chodbička u WC invalidní) <i>201,44*1,1</i>	M2	4,82900	188,70	911,23	0,00	911,23	0,121
12	R	H-59761701-1	SOKL KERAMICKY SK A VYSKA 6CM (m.č. 1.01 - chodbička u WC invalidní) <i>106,9*1,1</i>	M	6,05000	55,50	335,78	0,00	335,78	0,068
oddíl 781 Obklady										
										5 108,40 10 645,47 15 753,87 0,000
		471442-0	LEPENI + SPAR OBKL VNI KERAM 150x200MM (vícepráce m.č. 3.08, 3.09 ,1.11 , 1.12 , 1.20 , 1.21) <i>2,1*1,5+2,17*2,0+(2,72+1,77)*2*2,0-(0,8*2,0+1,0*2,0)</i>	M2	13,50000	466,20	0,00	6 293,70	6 293,70	0,000

ROZPOČET


Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: Slaboproud - konektivita

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: 

Datum: 15. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		HSV	HSV								157 820,50	3 838,50	161 659,00	0,026
		oddíl M22..	Montáže slaboproudu								157 820,50	3 838,50	161 659,00	0,026
1	R	R-22022.b	Operační systém - základní OS Windows 10 Home OEM na který lze navázat upgrade v rámci EDU licencí - pro PC žáci+učitelé - vícepráce (31ks - učebna 3.08 , 1ks - učebna 1.12)	ks	32,00000	2 959,00	94 688,00	0,00	94 688,00	0,000				
4	R	R-22022.c	SSD disk 250GB - PC žáci ,30ks - učebna 3.08 , vícepráce	ks	30,00000	1 078,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,000				
2	R	R-22024.a	zásuvka CAT5E Solarix STP 2xRJ415(stíněná) 31ks - učebna 3.08 , 1ks - učebna 1.12 , vícepráce	ks	32,00000	183,00	5 856,00	0,00	5 856,00	0,000				
3	R	R-22024.b	patch panel do racku, CAT5E STP 1U, 24 port - učebna 3.08 , vícepráce	ks	3,00000	1 581,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,000				
5	R	R-22024	UTP KABEL CAT6 10 GBAT (učebna 3.08 a 1.12)	m	800,00000	12,40	9 920,00	0,00	9 920,00	0,000				
6	357	35711646.0	D+M serverová skříň - rack skříň 12U (učebna 3.08)	ks	1,00000	4 702,00	4 702,00	0,00	4 702,00	0,010				
7	742	742110201	D+M podlahových krabic pro slaboproud do podlah , univerzální 332x250x57-75mm (učebna 3.08)	kus	2,00000	972,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,000				
8	742	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze (učebna 3.08)	m	45,00000	42,10	0,00	1 894,50	1 894,50	0,000				
9	345	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 (učebna 3.08)	m	20,00000	10,10	202,00	0,00	202,00	0,001				
10	345	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 (učebna 3.08)	m	25,00000	19,90	497,50	0,00	497,50	0,003				
11	341	34126155.0	kabel sdělovací Cu 300x4x0,6 (učebna 3.08 a 1.12)	m	2,00000	2 436,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,012				
Celkem							157 820,50	3 838,50	161 659,00	0,026				



NUMER ZMĚNY č.: 13

NOVÝ LIST (ZL) č.: 13 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Identifikační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 26968807, DIČ CZ26968807

Název změny: Silnoproud - dodatečné požadavky mimo PD

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna projektu

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 487 772,34 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	14 365,20 Kč		
------------	--------------	--	--

Odpočet (bez DPH)	- Kč		
-------------------	------	--	--

Připočet (bez DPH)	- Kč		
--------------------	------	--	--

Celková cena změny (bez DPH)	14 365,20 Kč		
------------------------------	--------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	10 502 137,54 Kč	21%	12 707 586,42 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Schvaluji:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
Objekt: Silnoproud

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 15. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
PSV		Práce a dodávky PSV								1 742,64	12 622,56	14 365,20	0,002
741		Elektroinstalace - silnoproud								1 742,64	12 622,56	14 365,20	0,002
4	741	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY) včetně (Přidání zásuvek k tabulím,průtokovým ohřivačům a doplnění rozvaděčů ,m.č. 3.08 a 1.12)	m	156,00000	33,20	0,00	5 179,20	5 179,20	0,000			
6	741	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 16A , 230V , D+M (Přidání zásuvek k tabulím,průtokovým ohřivačům a doplnění rozvaděčů ,m.č. 3.08 a 1.12)	kus	12,00000	191,50	0,00	2 298,00	2 298,00	0,000			
5	741	741320101.	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu D+M (Přidání zásuvek k tabulím,průtokovým ohřivačům a doplnění rozvaděčů ,m.č. 3.08 a 1.12)	kus	4,00000	243,84	0,00	975,36	975,36	0,000			
3	741	741390961.	Demontáž , propojení a zavíčkování původních zásuvek z důvodu funkčnosti kuchyňky (místnost č. 3.08 a 1.12)	kus	4,00000	318,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,000			
2	741	741390961.	Demontáž a odpojení vypínačů (místnost č. 3.08 a 1.12)	kus	6,00000	140,00	0,00	840,00	840,00	0,000			
7	742	742110501.	Instalační krabice přístrojová KP (místnost č. 3.08 a 1.12)	kus	14,00000	27,40	0,00	383,60	383,60	0,000			
8	742	742110511.	Instalační krabice odbočná KU (místnost č. 3.08 a 1.12)	kus	4,00000	102,60	0,00	410,40	410,40	0,000			
1	921	210120550.	Montáž zásuvky - posunutí zásuvek (vedení, krabice atd. dle požadavků nezakresleno v PD - místnost č. 3.08 a 1.12)	kus	8,00000	158,00	0,00	1 264,00	1 264,00	0,000			
9	345	345723221.	Podružný materiál	kpl	1,00000	1 742,64	1 742,64	0,00	1 742,64	0,002			
Celkem							1 742,64	12 622,56	14 365,20	0,002			



NUMER ZMĚNY č.: 14

NOVÝ LIST (ZL) č.: 14 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Identifikační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Podlahy povlakové- navýšení množství stěrky dle skutečnosti

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna projektu .

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
Cena díla dle přechozích dodatků (bez DPH)	10 456 887,49 Kč		
Cena změny	64 925,47 Kč		
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	64 925,47 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 521 812,96 Kč	21%	12 731 393,68 Kč

Smluvní termín dokončení díla:

30.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

29.05.2021

Za stavební d

Za zhotovitele

Schvaluji:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Za objednatele.

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:


Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
 Objekt: Podlahy povlakové

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: 
 Datum: 7. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
oddíl 776 Podlahy povlakové:										
							0,00	64 925,47	64 925,47	1,202
1	R	C-776553111-0	STERKA VYROV POD POVL ROVINAL TL 3MM (vícepráce - I NP - učebna chémie - síla stěrky 6-7mm (1050kg), III NP PC učebna - síla stěrky 5 mm(875kg))	M2	212,71000	305,23	0,00	64 925,47	64 925,47	1,202
Celkem							0,00	64 925,47	64 925,47	1,202



SMĚNÍ ZMĚNY č.: 15

NOVÝ LIST (ZL) č.: 15 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Identifikační číslo:

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: ZTI

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna projektu .

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 521 812,96 Kč		
Cena změny	89 736,81 Kč		
Odpčet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	89 736,81 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 611 549,77 Kč	21%	12 839 975,22 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 30.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 29.05.2021

Za stavební dozor in:

Schvaluji:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

dne:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

dne:

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
Objekt: Podlahy povlakové

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 15. 1. 2021

HSV	HSV										
721.,		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace - učebna III NP				42 116,39	22 373,59	64 489,98	0,164		
67	721	721174024.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-System DN 75	m	6,00000	464,85	748,02	2 041,08	2 789,10	0,004	
68	721	721174042.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-System DN 40	m	1,00000	345,00	57,58	287,42	345,00	0,000	
70	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,00000	464,00	232,50	695,50	928,00	0,001	
71	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	7,00000	28,60	16,73	183,47	200,20	0,000	
69	721	PPL.HTRE070,	D+M HT čistící kus DN 75	m	2,00000	182,00	60,76	303,24	364,00	0,001	
722.,		Vnitřní vodovod - kabinet I NP				4 102,47	7 196,29	11 298,76	0,044		
62	721	31951423,	PPR přechod vnější DN 25x3/4"	m	12,00000	128,00	286,44	1 249,56	1 536,00	0,009	
59	721	721111102.	Potrubí vodovodní - pomocné práce -(sekání drážek pro napojení potrubí)	kpl	1,00000	2 400,00	1 489,05	910,95	2 400,00	0,014	
61	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	12,00000	296,00	662,40	2 889,60	3 552,00	0,009	
58	721	722220152.	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	8,00000	143,00	505,20	638,80	1 144,00	0,001	
60	721	722220152..	Upevnění vývodů DN 1/2 "	kus	8,00000	143,00	505,20	638,80	1 144,00	0,001	
57	721	722224153.	Kulový kohout s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4 - 1" , GIA R 250 D DN 3/4	kus	2,00000	392,00	606,42	177,58	784,00	0,000	
56	R	C-722290226-0.	TLAK ZKOUSKA POTR ZAVITOVEHO DN 50	M	12,00000	14,63	0,00	175,56	175,56	0,002	
55	R	C-722290234-0.	PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 50	M	12,00000	25,60	0,00	307,20	307,20	0,000	
63	721	MLT.I00000800	Mirelon izolace 22x6mm	ks	8,00000	32,00	47,76	208,24	256,00	0,006	
722.,		Vnitřní vodovod - učebna III NP				1 018,07	3 058,85	4 076,92	0,009		
81	R	31942677,	Mosazná redukovaná vsuvka DN 1"x1/2"	ks	1,00000	103,00	0,00	103,00	103,00	0,000	
77	721	31951423,	PPR přechod vnější DN 25x3/4"	m	2,00000	128,00	47,74	208,26	256,00	0,000	
72	721	722174022,	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4,00000	296,00	220,80	963,20	1 184,00	0,003	
74	721	722220152.,	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 D+M	kus	4,00000	143,00	252,60	319,40	572,00	0,001	
75	721	722220152.,	Upevnění vývodů DN 1/2 "	kus	4,00000	143,00	252,60	319,40	572,00	0,001	
76	721	722224153,	Kulový kohout s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4 - 1" , GIA R 250 D DN 1/2"	kus	1,00000	285,00	220,45	64,55	285,00	0,000	
78	R	C-722290226-0.	TLAK ZKOUSKA POTR ZAVITOVEHO DN 50	M	4,00000	14,63	0,00	58,52	58,52	0,001	
79	R	C-722290234-0.	PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 50	M	4,00000	25,60	0,00	102,40	102,40	0,000	
80	R	GBO.012522803,	Gebo DN 1"	ks	2,00000	408,00	0,00	816,00	816,00	0,000	
73	721	MLT.I00000800,	Mirelon izolace 22x6mm	ks	4,00000	32,00	23,88	104,12	128,00	0,003	
722.,		Vnitřní vodovod - učebna-lavice I NP				8 654,96	3 983,04	12 638,00	0,012		
48	721	722220111.	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem - roháček D+M	kus	10,00000	190,00	962,30	937,70	1 900,00	0,001	
49	721	722220152.	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 D+M	kus	10,00000	143,00	631,50	798,50	1 430,00	0,002	
51	721	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm D+M	soub	4,00000	1 768,00	6 665,92	406,08	7 072,00	0,008	
50	721	725869218	D+M sifon dřezový	or	4,00000	559,00	395,24	1 840,76	2 236,00	0,001	
725.,		Zařizovací předměty - kabinet I NP				16 773,34	2 716,66	19 490,00	0,056		
		722220111.	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem - roháček	kus	8,00000	190,00	769,84	750,16	1 520,00	0,001	
			Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon záspustné do desky D+M včetně šroubení , sifonu	soub	3,00000	4 210,00	10 933,50	1 696,50	12 630,00	0,049	
			stojánková páková bez výpustí D+M		3,00000	1 780,00	5 070,00	370,00	5 440,00	0,000	

učebna III patro

			Umyvadlový ventil G 1/2 s jedním závitem - roháček	kus	4,00000	190,00	384,92	375,08	760,00	0,001
			Keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na šrouby D+M včetně šroubení, sifonu	soubor	1,00000	3 640,00	3 151,06	488,94	3 640,00	0,016
			Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti D+M	soubor	1,00000	1 780,00	1 690,00	90,00	1 780,00	0,002
Zařizovací předměty - učebna 1 patro										
			Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem - roháček	kus	4,00000	190,00	384,92	375,08	760,00	0,001
			Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby D+M včetně šroubení, sifonu	soubor	1,00000	3 640,00	3 151,06	488,94	3 640,00	0,016
			Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti D+M	soubor	1,00000	1 780,00	1 690,00	90,00	1 780,00	0,002

PSV

Práce a dodávky PSV - zdravotníka - vnitřní kanalizace - učebna I NP

			Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 75 - čistící kus	ks	2,00000	204,63	99,76	309,50	409,26	0,001
			Potrubí kanalizační svodné PIPELIFE HT-Systém DN 75 - GA-set DN 75 napojení na stávající litinové potrubí DN 75	ks	3,00000	194,63	142,32	441,57	583,89	0,002
			Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 75	m	9,00000	464,85	1 122,03	3 061,62	4 183,65	0,005
			Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 40	m	1,50000	345,00	86,37	431,13	517,50	0,000
			objímka ocelová dvojitá DN 75	kus	4,00000	82,00	328,00	0,00	328,00	0,006
			tmel Butylén	kus	1,00000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,000
			Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75 - propojení na stávající potrubí PVC DN 75	ks	2,00000	464,00	232,50	695,50	928,00	0,001
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	10,50000	28,60	25,10	275,20	300,30	0,000
			Potrubí kanalizační - pomocné práce (sekání podlahy pro napojení potrubí)	kpl	1,00000	1 250,00	775,55	474,45	1 250,00	0,014
Zdravotníka - vnitřní kanalizace - kabinet I NP										
			Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 40	m	4,00000	345,00	230,32	1 149,68	1 380,00	0,001
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,00000	28,60	9,56	104,84	114,40	0,000
			Upevnění vývodů DN 1/2 "	kus	4,00000	143,00	252,60	319,40	572,00	0,001

722

Zdravotníka - vnitřní vodovod - učebna stoupačky I NP

			Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 32 / G 1	kus	2,00000	618,62	630,18	607,06	1 237,24	0,002
			Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 40 / G 5/4	kus	3,00000	835,39	1 394,97	1 111,20	2 506,17	0,001
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,00000	418,00	799,36	2 544,64	3 344,00	0,010
			Upevnění vývodů DN 1/2 "	kus	1,00000	162,00	71,54	90,46	162,00	0,000
			Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnějším závitem	kus	9,00000	135,00	735,30	479,70	1 215,00	0,001
			Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnějším závitem	kus	2,00000	216,00	306,00	126,00	432,00	0,000
			Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4 - 1" , GIA R 250 D DN 3/4	kus	2,00000	392,00	606,42	177,58	784,00	0,000
			Kulový kohout s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 5/4", GIA R 250 D DN 5/4	kus	2,00000	511,00	790,42	231,58	1 022,00	0,001
			Mosazná redukce DN 20x1/2"	kus	1,00000	108,00	0,00	108,00	108,00	0,000
			TLAK ZKOUSKA POTR ZAVITOVEHO DN 50	M	14,00000	14,63	0,00	204,82	204,82	0,003

725

Zdravotníka - zařizovací předměty

			Napojení na stávající pozink. potrubí DN 5/4	ks	3,00000	494,00	699,54	782,46	1 482,00	0,014
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm		8,00000	84,30	342,96	331,44	674,40	0,001
			Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 20		14,00000	61,20	0,00	856,80	856,80	0,000
			Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2		1,00000	143,00	63,15	79,85	143,00	0,000
			PROPLACH A DEZINFEKCE VOD POTR DN 80		14,00000	25,60	0,00	358,40	358,40	0,000

Celkem

52 010,34 37 726,47 89 736,81 0,228

47	721	725..	
43	721	722220111	
45	721	725211603	
			Baterie
			Zaž...
			keramick...
			šrouby D...

Číslo změny: 16

Nový list (ZL) č.: 16 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Identifikační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: SDK konstrukční přička

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora.

Popis změny :

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 611 549,77 Kč		
Cena změny	13 782,83 Kč		
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	- Kč		
celková cena změny (bez DPH)	13 782,83 Kč		
celková cena díla (bez DPH)	10 625 332,60 Kč	21%	12 856 652,45 Kč

mluvní termín dokončení díla: 30.03.2021

skutečný termín realizace díla je provedením této změny: 29.05.2021

Stavba dne: 27.1.2021	Za zhotovitele Schvaluji: [podpis] dne:
autorský dozor a GP Schvaluji: [podpis] dne: 10.7.2021	Za objednatele: Schvaluji: [podpis] dne: 29.5.2021
uvádíme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	Za objednatele: Schvaluji: [podpis] dne:

počet: změna rozsahu prací

Soupis technických příloh změnového listu:

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: SDK - konstrukční příčka

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK, s.r.o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 20. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV			Práce a dodávky PSV							
763			Konstrukce suché výstavby							
							5 721,34	8 061,49	13 782,83	0,416
1	763	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	18,58000	709,00	5 555,79	7 617,43	13 173,22	0,408
2	763	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky - fólie	m2	18,58000	23,90	0,00	444,06	444,06	0,000
3	283	28329041	fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	m2	20,43800	8,10	165,55	0,00	165,55	0,008
Celkem										
							5 721,34	8 061,49	13 782,83	0,416

AMENÍ ZMĚNY č.: 17

NOVÝ LIST (ZL) č.: 17 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

vev stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

ceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Vybavení - nábytek a elektro práce

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora a školy

Popis změny :

Dovybavení nábytkem a elektro práce .Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 625 332,60 Kč		
Cena změny	109 444,49 Kč		
Odpčet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	109 444,49 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 734 777,09 Kč	21%	12 989 080,28 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 30.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 29.05.2021

Za stavební dozora

Za zhotovitele

Schvalují:

Schvalují:

dne:

Za autorský dozor a GP

Za objednatele

Schvalují:

dne:

Schvalují:

dne: 14.2.2021

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvalují:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: Silnoproud

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 16. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV
741

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

12 239,79 30 354,70 42 594,49 17,013

12 239,79 30 354,70 42 594,49 17,013

10	741	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem (elektroinstalace v lavicích)	m	2,00000	67,60	0,00	135,20	135,20	0,000
11	345	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40 x 15 (elektroinstalace v lavicích)	m	2,00000	47,40	94,80	0,00	94,80	0,000
15	741	741111001,	Montáž podlahových kanálů D+M KOPOS PUK 38x150 S1 kanál podlahový (PC učebna)	kus	10,00000	496,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,000
12	741	741111001.	Montáž podlahových kanálů D+M KOPOS KOPOBOX 57 LB rám. podlahový (PC učebna)	kus	5,00000	1 569,00	0,00	7 845,00	7 845,00	0,000
14	741	741111001..	Montáž podlahových kanálů D+M KOPOS SN XX sada nivelační (PC učebna)	kus	5,00000	167,00	0,00	835,00	835,00	0,000
13	741	741111002.	Montáž podlahových kanálů - krabice s vývody D+M KOPOS KUP 57 FB krabice podlahová (PC učebna)	kus	5,00000	993,00	0,00	4 965,00	4 965,00	0,000
5	741	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná (elektroinstalace v lavicích)	kus	31,00000	63,30	0,00	1 962,30	1 962,30	0,000
6	345	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm lištová (elektroinstalace v lavicích)	kus	31,00000	24,40	756,40	0,00	756,40	0,001
7	741	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná (elektroinstalace v lavicích)	kus	12,00000	63,30	0,00	759,60	759,60	0,000
9	345	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm (elektroinstalace v lavicích)	kus	12,00000	64,10	769,20	0,00	769,20	0,002
19	741	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	6,00000	30,50	0,00	183,00	183,00	0,000
		7411018	CYKY-J 3x1,5	m	7,20000	14,41	103,75	0,00	103,75	0,864
			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	65,00000	32,60	0,00	2 080,00	2 080,00	0,000

MENÍ ZMĚN
 NOVÝ LIST
 ev stavby:
 očetní číslo:
 hotovitel:
 Název

			CYKY-J 3x2,5	m	78,00000	23,19	1 808,82	0,00	1 808,82	13,260	
	741122031		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	15,00000	40,90	0,00	613,50	613,50	0,000	
22	PKB	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	m	18,00000	23,56	424,08	0,00	424,08	2,880	
3	741	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů (elektroinstalace v lavičích)	kus	31,00000	88,10	0,00	2 731,10	2 731,10	0,000	
4	345	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost (elektroinstalace v lavičích)	kus	31,00000	203,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,002	
2	741	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná (elektroinstalace v lavičích)	kus	6,00000	105,00	0,00	630,00	630,00	0,000	
23	741	741371021	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 1 zdroj	kus	1,00000	330,00	0,00	330,00	330,00	0,000	
24	348	34823741.	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 36W, viz výkresová dokumentace	kus	1,00000	1 989,74	1 989,74	0,00	1 989,74	0,004	
16	741	741812001.	Izolace D+M deska lignát PI 80T	ks	31,00000	75,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,000	
Celkem								12 239,79	30 354,70	42 594,49	17,013



AMENÍ ZMĚNY č.: 18

NOVÝ LIST (ZL) č.: 18 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Projektové číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Podlahy povlakové + interiérové dveře

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora a školy

Popis změny:

Dovybavení interiérovými dveřmi a stěrka podlah povlakových. Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 734 777,09 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	97 378,46 Kč		
------------	--------------	--	--

Odpočet (bez DPH)	- Kč		
-------------------	------	--	--

Připočet (bez DPH)	- Kč		
--------------------	------	--	--

Celková cena změny (bez DPH)	97 378,46 Kč		
------------------------------	--------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	10 832 155,55 Kč	21%	13 106 908,22 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____

Za zhotovitele

Schvaluji: _____ dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
Objekt: Podlahy + dveře

Objednatel: Staturární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 18. 2. 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

oddíl 776 Podlahy povlakové: Učebna PC- 3.08 , III NP

51 224,61 27 326,67 78 551,28 1,112

2	776	776121511	Dvosložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	84,71000	296,00	14 008,49	11 065,67	25 074,16	0,267
3	776	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	84,71000	219,00	15 756,06	2 795,43	18 551,49	0,010
6	581	58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31 pálený	t	0,20000	4 060,00	812,00	0,00	812,00	0,200
4	776	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3-5 mm	m2	84,71000	359,00	20 648,06	9 762,83	30 410,89	0,635
10	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	1,11200	3 329,80	0,00	3 702,74	3 702,74	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

14 910,02 3 917,16 18 827,18 0,061

Konstrukce truhlářské: učebna PC III NP, učebna Chemie I NP

766

14 910,02 3 917,16 18 827,18 0,061

7	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,00000	657,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,000
8	611	61161721	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídle 800x1970mm	kus	3,00000	4 220,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,048
13	766	766660725	Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrčky	kus	3,00000	443,00	0,00	1 329,00	1 329,00	0,000
14	549	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72	kus	3,00000	399,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,004
11	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	5,00000	94,90	0,00	474,50	474,50	0,000
12	611	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm	kus	5,00000	139,00	695,00	0,00	695,00	0,009
17	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,06091	943,40	0,00	57,46	57,46	0,000
15	776	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	1,00000	85,20	0,00	85,20	85,20	0,000
16	590	59054103	profil přechodový Al	m	1,02000	351,00	358,02	0,00	358,02	0,000

Celkem

66 134,63 31 243,83 97 378,46 1,173

NÁZEV ZMĚNY č.: 19

NOVÝ LIST (ZL) č.: 19 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

receptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Změny interaktivních tabulí a nábytku

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora a školy

Popis změny :

Změna interaktivních tabulí za jiný typ a změny nábytku při montáži .Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 832 155,55 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	39 397,90 Kč		
------------	--------------	--	--

Odpočet (bez DPH)	194 251,60 Kč		
-------------------	---------------	--	--

Připočet (bez DPH)	233 649,50 Kč		
--------------------	---------------	--	--

Celková cena změny (bez DPH)	39 397,90 Kč		
------------------------------	--------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	10 871 553,45 Kč	21%	13 154 579,67 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------


Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____


Za zho

Schvaluji:  dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatel

Schvaluji:  dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

NÁZEV ZMĚNY č.: 19

NOVÝ LIST (ZL) č.: 19 smlouva o dílo č. CES 2020/0816 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Identifikační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Změny interaktivních tabulí a nábytku

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora a školy

Popis změny :

Změna interaktivních tabulí za jiný typ a změny nábytku při montáži .Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 832 155,55 Kč		
Cena změny	39 397,90 Kč		
Odpočet (bez DPH)	- 194 251,60 Kč		
Připočet (bez DPH)	233 649,50 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	39 397,90 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 871 553,45 Kč	21%	13 154 579,67 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 30.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 29.05.2021

Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____


Za zhotovitele

Schvaluji:  dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele

Schvaluji:  dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
Objekt: tabule I + změna skříněk

Objednatel: Staturární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 18. 2. 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

oddíl 725 Zařizovací předměty ZTI: -4 624,70 -323,70 -4 948,40 -0,011

1	R	C-725319101-0	MTZ SKRINKY (méněpráce - nevešel se 1 ks)	SOUB	-1,00000	323,70	0,00	-323,70	-323,70	-0,003
2	R	H-55431104-1	SKRINKA S POLICEMI 1000/600/760 (méněpráce - nevešel se 1 ks)	KS	-1,00000	4 624,70	-4 624,70	0,00	-4 624,70	-0,008

oddíl 766 Konstrukce truhlářské: 13 380,00 0,00 13 380,00 0,107

3	R	R-766396	MTZ + D ZAKOVSKA lavice DO PC UCEBNY (vícepráce změna povrchu)	KS	15,00000	892,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,107
---	---	----------	---	----	----------	--------	-----------	------	-----------	-------

oddíl M22 Montáže slaboproud: učebna PC - III NP 30 966,30 0,00 30 966,30 0,000

4	R	R-22017	INTERAKTIVNI TABULE	KS	-2,00000	60 160,70	-120 321,40	0,00	-120 321,40	0,000
5	R	R-22017.	INTERAKTIVNI TABULE 300x 120 vč montáže (změna dle investora)	KS	1,00000	51 655,00	51 655,00	0,00	51 655,00	0,000
6	R	R-22017..	INTERAKTIVNI TABULE Triptych 200x120 (400x120) vč montáže (změna dle investora)	KS	1,00000	57 172,50	57 172,50	0,00	57 172,50	0,000
7	R	R-22018	INTERAKTIVNI PROJEKTOR	KS	-2,00000	34 490,90	-68 981,80	0,00	-68 981,80	0,000
8	R	R-22018.	INTERAKTIVNI PROJEKTOR (změna dle investora) vč. montáže	KS	2,00000	55 721,00	111 442,00	0,00	111 442,00	0,000

Celkem 39 721,60 -323,70 39 397,90 0,096

AMENÍ ZMĚNY č.: 20

NOVÝ LIST (ZL) č.: 20 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

zev stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

ceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Žaluzie v učebně chemie a PC

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora a školy

Popis změny:

Žaluzie v učebně chemie a PC budou vyměněny za nové . Na řešení se shodl AD , Zhotovitel , TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 871 553,45 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	47 096,46 Kč		
------------	--------------	--	--

Odpočet (bez DPH)	- Kč		
-------------------	------	--	--

Připočet (bez DPH)	- Kč		
--------------------	------	--	--

Celková cena změny (bez DPH)	47 096,46 Kč		
------------------------------	--------------	--	--

Celková cena díla (bez DPH)	10 918 649,91 Kč	21%	13 211 566,39 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Schvalují:



Za zhotovitele:

Schvalují:



dne:

Za autorský dozor a GP

Schvalují:

dne:

Za objednatele:

Schvalují:



dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvalují:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

AMENÍ ZMĚNY č.: 21

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 21 smlouva o dílo č. CES 2020/0815 ze dne 30.3.2020

Název stavby: ZŠ Mandysova -nástavba a rekonstrukce odborných učeben

Projektové číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny:

Silnoproud, změna kce. střechy, malby, nátěry atd.

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změna na žádost investora a školy

Popis změny:

Jsou doplněny práce dle přiloženého VV dle požadavku investora a školy. Na řešení se shodl AD, Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 534 931,00 Kč	21%	11 537 266,51 Kč
-------------------------------------	-----------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 918 649,91 Kč		
---	------------------	--	--

Cena změny	141 161,59 Kč
------------	---------------

Odpočet (bez DPH)	- Kč
-------------------	------

Přípočet (bez DPH)	- Kč
--------------------	------

Celková cena změny (bez DPH)	141 161,59 Kč
------------------------------	---------------

Celková cena díla (bez DPH)	11 059 811,50 Kč	21%	13 382 371,92 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:	30.03.2021
--------------------------------	------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	29.05.2021
---	------------

Za stavební dozor investora

Schvaluji: _____ dne: _____

Za zhotovitele

Schvaluji: _____ dne: _____

Za autorský dozor a GP

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelům objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova

Objekt: Změna konstrukce střechy nad I NP

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
9 Práce a dodávky HSV							0,00	5 021,50	5 021,50	0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	5 021,50	5 021,50	0,000
16	013	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm (bourání prostupů střechou pro napojení sloupu na stávající 0,5x0,5x0,1 x 11ks)	m3	0,27500	3 300,00	0,00	907,50	907,50	0,000
1	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 (bourání betonové zálivky pod sloupy , v prostoru střešní kce nad I NP v místě krčku , cca 1m2x0,1mx11ks)	m3	1,10000	3 740,00	0,00	4 114,00	4 114,00	0,000
oddíl 3 Svislé konstrukce:							0,00	9 860,33	9 860,33	1,627
2	R	C-330321815-0	BETON SLOUPU ZELEZOVY POHLED C25/30 (0,6x0,6x0,15x11 ks)	M3	0,59400	4 198,20	0,00	2 493,73	2 493,73	1,466
3	R	C-331351102-0	BEDNENI SLOUPU CTYRUHEL ODSTRANENI (0,6x0,6x0,15 x 11 ks)	M2	1,98000	219,20	0,00	434,02	434,02	0,000
4	R	C-331351801-0	BEDNENI SLOUPU CTYRUHEL POHLED ZRIZ (0,6x0,6x0,15 x 11 ks)	M2	1,98000	635,40	0,00	1 258,09	1 258,09	0,009
5	R	C-331361821-0	VYZTUZ SLOUPU HRAN OCEL 10505 (vlepení výztuže, napojení výztuže ŽB sloupů)	T	0,15000	37 829,90	0,00	5 674,49	5 674,49	0,152
oddíl 712 Povlakové krytiny:							10 346,23	8 425,56	18 771,79	0,120
R	C-712341003-0	ADHEZNI MUSTEK POD POVLAKE KRYTINY (provizorní zatavení střešní folie kolem sloupů ve střeše - cca 3m2/sloup)	M2	33,00000	50,87	0,00	1 678,71	1 678,71	0,010	
		IZOL POVL STRECH PL FOLIE PVC-P BOD (provizorní zatavení střešní folie kolem sloupů ve střeše - cca 3m2/sloup)	M2	33,00000	204,45	0,00	6 746,85	6 746,85	0,018	

oddíl 7
 C-781471442-0
 H-59765660-1
 OBKL
 umyvadla
Nátěry:
 TER KDK SYNTET
 kvajících zárubn

			FOLIE FATRAFOL-S 804 2MM SEDA (provizorní zatavení střešní folie kolem sloupů ve střeše - cca 3m2/sloup)	M2	36,30000	285,02	10 346,23	0,00	10 346,23	0,092
--	--	--	--	----	----------	--------	-----------	------	-----------	-------

oddíl 96 Bourání konstrukcí: 0,00 8 330,23 8 330,23 0,000

6	R	C-979011211-0	SVISLA DOPR NOSENIM SUTI ZA 1.PODL	T	2,99800	573,50	0,00	1 719,35	1 719,35	0,000	
7	R	C-979081011-0	NOSENI K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI	T	2,99800	448,60	0,00	1 344,90	1 344,90	0,000	
8	R	C-979081091-0	PRIPL ZKD 10M VOD NOSENI SUTI (x2)	T	5,99600	63,80	0,00	382,54	382,54	0,000	
9	R	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI	T	2,99800	388,50	0,00	1 164,72	1 164,72	0,000	
10	R	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	2,99800	219,20	0,00	657,16	657,16	0,000	
11	R	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU (x 15)	T	44,97000	9,50	0,00	427,22	427,22	0,000	
12	R	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM]	T	2,99800	878,70	0,00	2 634,34	2 634,34	0,000	
							Celkem	10 346,23	31 637,62	41 983,85	1,747

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mandysova
Objekt: malby + nátěry

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 23. 2. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HSV							8 185,56	7 694,04	15 879,60	0,105	
6 Práce a dodávky HSV							8 185,56	2 772,44	10 958,00	0,105	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
9	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (oprava spár, prasklin , rohů - I NP, chodba :7m2 , III NP , chodba : 4,m2)	m2	11,00000	53,00	212,96	370,04	583,00	0,003	
7	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (oprava spár, prasklin , rohů - I NP, chodba :7m2 , III NP , chodba : 4,m2)	m2	11,00000	206,00	1 008,37	1 257,63	2 266,00	0,048	
8	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (oprava spár, prasklin , rohů - I NP, chodba :7m2 , III NP , chodba : 4,m2)	m2	11,00000	119,00	164,23	1 144,77	1 309,00	0,033	
29	554	55441002	skříňka nad umyvadlo (učebna 3.08 PC- elektrický ohřívač bude ve skříňce)	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,021	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	4 921,60	4 921,60	0,000	
19	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	m3	1,60000	2 680,00	0,00	4 288,00	4 288,00	0,000	
20	013	965081113	Bourání dlažby z dlaždic plochy přes 1 m2 (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	m2	16,00000	39,60	0,00	633,60	633,60	0,000	
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:							4 883,65	9 512,05	14 395,70	0,546	
15	R	C-771571205-0	LEP+SPAR PODL KERAM PROTISKL 300x300 (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	M2	16,00000	421,77	0,00	6 748,32	6 748,32	0,027	
17	R	C-771579794-0	PRIPL PODLAHY KERAM ZA VYROV PODKLADU (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	M2	16,00000	166,49	0,00	2 663,84	2 663,84	0,096	
18	R	C-998771102-0	DLAŽBY PŘESUN HMOT VYSKA -12M (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	T	0,15000	665,95	0,00	99,89	99,89	0,000	
16	R	H-59764570-1	DLAŽDICE PROTISKL UZOVÉ A 300x300 (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	M2	17,60000	277,48	4 883,65	0,00	4 883,65	0,422	
oddíl 781 Obklady							344,00	466,20	810,20	0,000	
10	R	C-781471442-0	LEPENÍ + SPAR OBKL VNI KERAM 150x200MM (místnost č. 3.08 - oprava po opravě umyvadla)	M2	1,00000	466,20	0,00	466,20	466,20	0,000	
	R	H-59765660-1	OBKL KERAM B JB HL 200x150 (místnost č. 3.08 - oprava po opravě umyvadla)	M2	1,00000	344,00	344,00	0,00	344,00	0,000	
Nátěry:							0,00	5 240,87	5 240,87	0,009	
			TER KDK SYNTET 2x+1xEMAIL (I NP - 4ks stávajících zárubní , III stávajících zárubní (1,0 +0,8 x1,97=3,55m2))	M2	24,85000	155,40	0,00	3 861,69	3 861,69	0,006	

			NATĚR KOK SYNTET ZAKLADNI (I NP - 4ks stávajících zárubní , III NP - 8ks stávajících zárubní (1,0 +0,8 x1,97=3,55m2))	M2	24,85000	55,50	0,00	1 379,18	1 379,18	0,002	
								0,00	16 910,22	16 910,22	0,104
			MALBA REMAL BILA OBRUS MISTN V 3,8M (1.01 - chodba u WC : 35m2 , chodba : 85m2 , spojovací chodba : 42m2 , 1.12 strop : 108m2 , 3.01 chodba : 80m2 , 3.08 strop : 84,71m2)	M2	434,71000	38,90	0,00	16 910,22	16 910,22	0,104	

oddíl 96

Bourání konstrukcí:

0,00 9 351,53 9 351,53 0,000

21	R	C-979081011-0	NOSENÍ K NAKLADCE -10M STAVEB SUTI (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	T	4,24000	448,59	0,00	1 902,02	1 902,02	0,000
22	R	C-979081091-0	PRIPL ZKD 10M VOD NOSENÍ SUTI 2x (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně) 68,978*2	T	8,48000	63,82	0,00	541,19	541,19	0,000
23	R	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	T	4,24000	388,47	0,00	1 647,11	1 647,11	0,000
24	R	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	T	4,24000	219,21	0,00	929,45	929,45	0,000
25	R	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU 15x (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně) 69,478*15	T	63,60000	9,53	0,00	606,11	606,11	0,000
26	R	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] (chodba 1.22 -- protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	T	4,24000	878,69	0,00	3 725,65	3 725,65	0,000

oddíl M22

Montáže slaboproudu

22 560,00 0,00 22 560,00 0,000

14	R	R-22001	TISKARNA SITOVA OKI (stejný typ jako na ZŠ Bezručova)	KS	1,00000	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,000
----	---	---------	---	----	---------	-----------	-----------	------	-----------	-------

**PSV
763**

Práce a dodávky PSV

2 695,64 6 902,38 9 598,02 0,031

Konstrukce suché výstavby

2 695,64 6 902,38 9 598,02 0,031

13	763	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché (demontáž stávajícího podhledu - protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně)	m2	22,52000	78,20	0,00	1 761,06	1 761,06	0,000
12	763	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci (montáž stávajícího podhledu - protipožární dveře v I NP u schodiště k jídelně+ skoková změna F profilu + nahrazení poničených kazet)	m2	22,52000	348,00	2 695,64	5 141,32	7 836,96	0,031

Celkem

38 668,85 56 077,29 94 746,14 0,795