

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66**

Objekt: **SO 02 - ZTI – 2. etapa**

Rozpočet: **Změnový list č. 20 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.,** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: _____
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 066,77
PSV	13 063,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 130,17

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 130,17 CZK
Základní DPH	21 %	4 227,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 357,50 CZK

v 

dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 20	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 066,77
	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,06600	9 905,00	653,73
	13485315R	Tyč průřezu UPE hrubé, jakost oveli S235	t	0,06600	24 440,00	1 613,04
	04.1	Osazení poklopu studny	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
	05.1	Poklop STEELDECK CD 790R, včetně rámu	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
	05.11231	Stavební příprava VCP	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				12 499,56
	Mimo RTS	Potrubí PE SDR11 dn32	m	12,00000	560,00	6 720,00
	Mimo RTS	Kalové čerpadlo např. Hecht s plovákový, systémem, vč. napojení na elektrickou energii (požadované parametry: Příkon min 750W, vhodné i pro znečištěnou vodu, plovákový spínač. Výtlak min 9m, průtok min 13000l/h)	ks	1,00000	1 299,00	1 299,00
	Mimo RTS	Vyčerpání a vyčištění studny	h	12,00000	105,00	1 260,00
	Mimo RTS	Zpětná klapka DN25	ks	1,00000	590,00	590,00
	Mimo RTS	Kulový kohout DN25	ks	1,00000	844,00	844,00
	Mimo RTS	Zkouška těsnosti výtlatku	m	7,00000	105,30	737,10
	Mimo RTS	Vývrt do stávající kanalizace, zapravení prostupu	ks	1,00000	500,00	500,00
11	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08000	618,30	49,46
12	Mimo RTS	Případné zednické připomoci	soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				563,83
27	Mimo RTS	Systémové uložení potrubí a zařízení	kg	20,00000	27,00	540,00
28	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02000	1 191,60	23,83

Celkem	20 130,17
---------------	------------------