





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) <b>ÚSEK:</b> Silnoproud, Slaboproud	<b>21</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis Silnoproud, Slaboproud	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU:	<b>OD:</b> CANDELA <b>KURÝR:</b> FAX: Mail: [REDACTED]	<b>DATUM:</b> 11.5.2021 <b>OSOBNĚ:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Příprava elektroinstalace v 1 NP pro sjednocení napojení kabeláže O2 a UPC <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 1. NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 21 vícepráce“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
<b>Vícepráce:</b>	<b>Cena bez DPH</b> 14 735,10 Kč	<b>DPH</b> 3 094,37 Kč	<b>Cena s DPH</b> 17 829,47 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [REDACTED]	[REDACTED]	<b>DATUM:</b> 11.5.2021	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
<b>OD:</b> [REDACTED]	<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____			
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> BKOM, [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66**

Objekt: **SO 02 - Silnoproud/Slaboproud – 2. etapa**

Rozpočet: **Změnový list č. 21 - vícepráce**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Candela s.r.o.,** IČO: **45476021**  
**Čechova 797/53** DIČ: \_\_\_\_\_  
**664 51 Šlapanice**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	401,00
PSV	0,00
MON	14 334,10
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>14 735,10</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 735,10 CZK
Základní DPH	21 %	3 094,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>17 829,47 CZK</b>

v

[Redacted Signature]

dne

[Redacted Date]

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	082	Maloměřice radnice
O:		
R:	ZL 21	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>401,00</b>
	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	200,50	401,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
<b>Díl: Elektromontáže - MATERIÁL NOSNÝ</b>						<b>126,00</b>
38		Zásuvka jednonás., 250V, 16 A, VČ. Rámečku	ks	1,00000	126,00	126,00
<b>Díl: Strukturovaná Kabeláž kat. 6A</b>						<b>4 636,00</b>
117		Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaze 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	m	38,00000	122,00	4 636,00
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>2 611,10</b>
	220260027R00	Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	1,00000	342,50	342,50
	222280223R00	SYKFY 15x2x0,5 mm v trubkách	m	35,00000	36,30	1 270,50
	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	1,00000	67,10	67,10
	371202012R	Zásuvka datová OPUS 1xRJ45	kus	1,00000	217,00	217,00
	34121060R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 15 x 2 x 0,5 mm	m	35,00000	20,40	714,00
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>481,00</b>
	460680022RT1	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	kus	2,00000	240,50	481,00
<b>Díl: HZS - PRÁCE NEZAHRNUTÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU</b>						<b>6 480,00</b>
9		NEPŘEDVÍDANÉ ČINNOSTI	hod	24,00000	270,00	6 480,00
<b>Celkem</b>						<b>14 735,10</b>

dle

dle

dle

SO 02 Silnoproud

SO 02 Slaboproud

SO 02 Silnoproud