

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 009

Stavba: Garáže - oprava vnějších omítek fasády, izolace a související stavební opravy

KSO:
Místo: Kasárna Prokopa Holého - Tábor

CC-CZ:
Datum: 04.05.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BENESOLAR s.r.o., K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice

IČ: 26753421
DIČ: CZ26753421

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 221 668,70 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 221 668,70 | 46 550,43 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 268 219,13 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 009

Stavba: Garáže - oprava vnějších omítek fasády, izolace a související stavební opravy

Místo: Kasárna Prokopa Holého - Tábor

Datum: 04.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BENESOLAR s.r.o., K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 221 668,70 | 268 219,13 |
| 009 | Garáže - oprava vnějších omítek fasády, izolace a související stavební opravy | 221 668,70 | 268 219,13 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Garáže - oprava vnějších omítek fasády, izolace a související stavební opravy

KSO:

Místo: Kasárna Prokopa Holého - Tábor

CC-CZ:

Datum: 04.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BENESOLAR s.r.o., K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice

IČ:

26753421

DIČ:

CZ26753421

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

221 668,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 221 668,70 | 21,00% | 46 550,43 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

268 219,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Garáže - oprava vnějších omítek fasády, izolace a související stavební opravy

Místo: Kasárna Prokopa Holého - Tábor

Datum: 04.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BENESOLAR s.r.o., K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

221 668,70

HSV - Práce a dodávky HSV

162 547,60

1 - Zemní práce

4 410,00

2 - Zakládání

11 331,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 525,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 284,15

8 - Trubní vedení

3 162,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 363,10

997 - Přesun sutě

22 471,60

PSV - Práce a dodávky PSV

54 121,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 951,88

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 142,00

764 - Konstrukce klempířské

16 472,50

766 - Konstrukce truhlářské

4 200,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

28 354,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Garáže - oprava vnějších omítek fasády, izolace a související stavební opravy

Místo: Kasárna Prokopa Holého - Tábor

Datum: 04.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BENESOLAR s.r.o., K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

221 668,70

D HSV Práce a dodávky HSV 162 547,60

D 1 Zemní práce - technické zhodnocení 4 410,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 1 | K | 132312112 | Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrých hominách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | 2,100 | | |
| 2 | K | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2,100 | | |
| 3 | K | 162211329 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 2,100 | | |

D 2 Zakládání - technické zhodnocení

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 4 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 17,500 | | |
| 5 | M | 69311006 | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m | m2 | 20,125 | | |
| 6 | K | 214500211 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm | m | 17,500 | | |
| 7 | M | 58343920 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 | t | 6,300 | | |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|----|-------|--|--|
| 8 | K | 311234261.HLZ | Zdivo jednovrstvé z cihel HELUZ 30 P15 na maltu M10 tl 300 mm | m2 | 1,000 | | |
| 9 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 6,750 | | |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 10 | K | 622121101 | Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel(z 1/3) | m2 | 34,820 | | |
| 11 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 104,460 | | |
| 12 | K | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 25,300 | | |
| 13 | M | 55343012 | profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm | m | 26,565 | | |
| 14 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 36,000 | | |
| 15 | M | 55343026 | profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm | m | 37,800 | | |
| 16 | K | 622143005 | Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných | m | 48,000 | | |
| 17 | M | 55343032 | omítník PVC tl omítky tl 13mm | m | 50,400 | | |
| 18 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 104,460 | | |
| 19 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (2x5mm) | m2 | 208,920 | | |

D 8 Trubní vedení - technické zhodnocení

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|---|--------|--|--|
| 20 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | m | 17,500 | | |
| 21 | M | ACO.53100100 | ACO Flex PVC DN100 - drenážní trubka, žlutá, 50m | m | 17,500 | | |

P
Poznámka k položce:
Drenážní trubky flexibilní jednovrstvé dle DIN 1187, rozměr 100/91 mm, vyrobené z PVC-U žluté barvy, šířka dren. otvorů 1,5 mm, s vysokou pevností, SN4 dle EN ISO 9969, návin 50 m, značení trubek po 1 m

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|--|
| 22 | K | 899621112 | nápojení drenážního potrubí na stav. UV včetně Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160 | ks | 1,000 | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--|--|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání - technické zhodnocení (pol.- 27,28,29)

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--|--|
| 23 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 150,340 | | |
| 24 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití (30 dní) | m2 | 4 510,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 150,340 | | |
| 26 | K | 962032431 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m ³ | m3 | 1,000 | | |
| 27 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m ² | m3 | 1,400 | | |
| 28 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 1,400 | | |
| 29 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm | m | 21,500 | | |
| 31 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 104,460 | | |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | |
| 32 | K | 997013011 | Vykližení ulehle sutí z prostorů přes 15 m ² s naložením z hl do 2 m | m3 | 1,400 | | |
| 33 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 13,245 | | |
| 34 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 13,245 | | |
| 35 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 235,400 | | |
| 36 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 11,770 | | |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - technické zhodnocení | | | | | | | |
| 37 | K | 711161273 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie, včetně odstranění dožilé folie | m2 | 14,470 | | |
| 38 | M | 28323010 | <i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm</i> | m2 | 17,364 | | |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | |
| 39 | K | 741123431 | Uložení stav.kabel Al na přichytky na fasádu | m | 21,000 | | |
| 40 | K | 741127871 | Demontáž uchycení stav.kabel Al zavěšený na podpěrné body a kotevní závěsy a provizorní vyvěšení stav.kabelu mimo fasádu | kus | 35,000 | | |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 65 | K | 764002841 | Demontáž oplechování homích ploch zdí a nadezdívek do sutí | m | 13,500 | | |
| 69 | K | 764011406 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm rš 500 mm | m | 13,500 | | |
| 67 | K | 764214606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 13,500 | | |
| 68 | K | 764215646 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm | kus | 10,000 | | |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 45 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | | |
| 64 | M | 55341323 | <i>dveře jednokřídle ocelové plně 900x1970mm</i> | kus | 1,000 | | |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 48 | K | 783000103 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch (podlahy) při provádění omítek a drobných bouracích prací | m2 | 26,970 | | |
| 49 | M | 28320110 | <i>fólie barevná neměkčené PVC tl 0,3mm</i> | kg | 10,000 | | |
| 47 | K | 7830001031 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch (zakrytí ploché střechy) při provádění omítek a drobných bouracích prací | m2 | 4,600 | | |
| 50 | K | 7830001251 | Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií (ochrana klempířských prvků) | m2 | 18,200 | | |
| 51 | M | 58124844 | <i>fólie zakrývací</i> | m2 | 19,110 | | |
| 52 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 7,640 | | |
| 53 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 7,640 | | |
| 54 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 7,640 | | |
| 55 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7,640 | | |
| 56 | K | 783322101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem | m2 | 7,640 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 57 | K | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7,640 | | |
| 58 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 104,460 | | |
| 59 | K | 783823135 | Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek | m2 | 104,460 | | |
| 60 | K | 783827425 | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 104,460 | | |
| 61 | K | 783827429 | Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu | m2 | 104,460 | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| D VRN3 | | | Zařízení staveniště | | | | |
| 62 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | | |

TABULKA TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ

| | | |
|--|---------------------|-----------|
| | | |
| | suma celkem bez DPH | 30 590,63 |
| | DPH 21% | 6424,032 |
| | suma celkem s DPH | 37 014,66 |

POZNÁMKA : Celkové technické zhodnocení (žluté položky) nesmí přesáhnout částku 40 000,- Kč (s DPH)