

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Trhové Sviny**
se sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
Zastoupený: Mgr. Věra Korčakovou, starostka města
DIČ: CZ 00245551
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: [REDACTED]
Telefonní spojení: [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

Zhotovitel:

Název: JM Bau s.r.o.
Sídlo: U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 03836126
DIČ: CZ03836126
Zastoupený: Petrem Vinklárkem DiS., jednatel
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: [REDACTED]

uzavřely dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 09.02.2021 na realizaci akce
„Zřízení třídy - MŠ Beruška, Trhové Sviny“,

kterým se mění odstavce:

4. Lhůty provádění díla, místo plnění, odst. b) Termín ukončení prací:

Původní znění: 15.06.2021

Nové znění: 30. 06.2021

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.5 Cena díla

Původní znění:

Cena stavby bez DPH	848.765,- Kč
DPH 21 %	178.241,- Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>1.027.006,- Kč</u>

Nové znění:



Cena stavby bez DPH	973.673,- Kč
DPH 21 %	204.471,33 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>1.178.144,33Kč</u>

Dodatek č. 1 byl schválen radou města Trhové Sviny dne 24.05.2021, usnesením 

Příloha: Změnové listy, č. 1, 2, 3

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



MŠ BERUŠKA - REKAPITULACE NÁKLADŮ

	bez DPH	včetně DPH
PR 202009901 - Odpočty	134 529,00	162 780,00
PR 202009903 - Změny VCP	159 464,00	192 952,00
Elektroinstalace	33 484,00	40 515,64
Elektroinstalace - domácí telefon a pevná linka	8 618,00	10 427,78
Zdravotní instalace - vnitřní	29 187,00	35 316,27
Vytápění	27 100,00	32 791,00
Vzduchotechnika	1 584,00	1 916,64
CELKEM	124 908,00	151 139,33


ZMĚNOVÝ LIST č. 1

MŠ BERUŠKA - Odpočty a VCP

- V prostoru šachty ÚT byla upravena ocelová konstrukce stropu z důvodu jiného umístění poklopu. Osazení I profilů bude zasekáním do okolních konstrukcí, stěna z Ytongu nebude, z důvodu umístění stávajících trubních rozvodů, realizována.
- Na stropě bude realizován podhled ze sádkokartonu (dle zápisu v SD ze dne: 1.3.2021) z důvodu nových rozvodů EI a z důvodu nerovnosti stávajícího povrchu. Na straně u oken bude zachována stávající světlost z důvodu MTŽ nových rolet (zachování funkčnosti oken) na žádost paní ředitelky. Nový SDK podhled bude před okny ukončen svislou hranou. Práce na stropěch dle SOD budou odečteny.
- Stěna mezi koupelnou byla částečně ubourána (nerovnost stávající stěny cca 5cm), byla dozděna novou příčkou z Ytongu tl. 10cm. Stávající luxfery rozebrány pro další použití. Jako světlik budou použity nové FIXní plastové výplně. Otvory pro tyto výplně opatřeny překlady z důvodu snížení SDK podhledu.
- Sklobetonové tvárnice budou nově osazeny v příčce vstupu do šatny o výměře 2,04m². Bude odečtena dodávka nových sklobetonových bloků.
- Únikové dveře z nové třídy budou opatřeny rozšiřovacími profily (šíře 20mm oboustranně) z důvodu možnosti budoucího (funkčního detailu) zateplení fasády.
- Po dohodě s projektantem (dle zápisu v SD ze dne: 22.2.2021) nebude realizována ocelová konstrukce orámování nových otvorů. Z rozpočtu bude odečtena. Otvor bude zazděn Ytongem a opatřen nenosnými překlady.
- Na žádost paní ředitelky byl upraven materiál i plošný poměr finálních podlahových povrchů. Broušení nebude nutné provádět v celém předpokládaném rozsahu dle SOD. Bude částečně odečteno.
- Stávající SDK kastlík v koupelně byl odstraněn, upraveno stávající odvětrání kanalizace nad střešní konstrukci tak, aby mohla být vodorovná část skryta v novém SDK podhledu. Svislá část bude nově zaklopena do SDK kastlíku minimálních možných rozměrů. Budou osazena dvířka pro možnost uzavření vody nově osazenými kulovými ventily.
- dle požadavku paní ředitelky bude sprchová vanička podezděna z důvodu specifického užití (hygiena nejmenších dětí po "nehodě" prováděna paní učitelkou).
- Nový rozvod VZT v šatně bude na žádost uživatele opláštěn SDK a opatřen revizními dvířky k motoru VZT.

dne: 16.03.2021

Za zhotovitele:



Za investora:


ZMĚNOVÝ LIST č.2

MŠ BERUŠKA - Elektroinstalace

- Na žádost paní ředitelky budou stropní světla umístěna na povrchu podhledu a opatřena žlutým rámečkem. Ovládání světel bude rozděleno na tři segmenty a ovládáno bude ze třech různých míst.
- Byl vybrán design povrchu vypínačů a zásuvek v kombinaci barev bílá/ledová oranžová
- Na venkovní fasádu vedle vstupních dveří budou nově vyvedeny 2 venkovní zásuvky. Počet vnitřních zásuvek a vypínačů bude upraven dle požadavků uživatele.
- Do prostoru, pod budoucí podlahou šatny bude přivedeno světlo s vypínačem a zásuvka z důvodu usnadnění možných oprav.
- Domácí telefon bude upraven tak, aby bylo možné komunikovat z obou tříd směrem ke vstupním dveřím. Do budoucna je zajištěna možnost připojení elektrického vrátného.

dne: 16.03.2021

Za zhotovitele:



Za investora:

ZMĚNOVÝ LIST č.3

MŠ BERUŠKA - ZTI, Vytápění a VZT

- Na žádost paní ředitelky bude v prostoru nového zastropení šatny realizováno teplovodní podlahové vytápění (schnutí botiček dětí) a v šatně budou realizovány 2 delší radiátory (sušení oblečení) místo radiátoru jednoho.
- Na žádost uživatele nebude realizován topný žebřík z důvodu prostoru nově budované koupelny.
- Bude nově realizováno odvětrání nad střechu (HT potrubí) tvarově upraveno tak, aby mohlo být skryto v SDK podhledu.
- Dle požadavku bude osazena hlubší vanička z důvodu přizpůsobení povaze provozu, která bude podezděna na požadovanou výšku.
- Na žádost paní ředitelky bude sanitární keramika dodána nová, kromě stávajícího pisoáru.
- Na žádost uživatele budou, místo obyčejných umyvadlových baterií, dodány a osazeny baterie bezdotykové.
- Po kontrole stávajícího vyústění VZT nad střešní konstrukcí budou nové rozvody VZT doplněny o nový výfukový kus se zpětnou klapkou, bude provedena izolace stoupacího potrubí (eliminace kondenzátu na maximální možné minimum). Do systému bude vložen T-kus jako rezervoár kondenzátu.

dne: 16.03.2021

Za zhotovitele:



Za investora:

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2020/099	Stav.úpravy MŠ Čtyřlístek,Budovatelská 914,T.Sviny	
Objekt:	02	Odpočty	
Rozpočet:	202009901	Odpočty	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	JM Bau s.r.o. U Smaltovny 115/2 37001 České Budějovice	IČO: 03836126 DIČ: CZ03836126	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-67 087,47
PSV			-67 441,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-134 528,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-134 528,78 CZK

Základní DPH	21 %	-28 251,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-162 779,82 CZK
v _____ dne _____		
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-5 721,24	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-32 759,20	24
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-9 292,00	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-17 061,00	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 254,03	2
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			-2 065,50	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 000,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-17 341,92	13
776	Podlahy povlakové	PSV			-41 610,00	31
783	Nátěry	PSV			-423,89	0
Gena celkem					-134 528,78	100

Položkový rozpočet

S:	2020/099	Stav.úpravy MŠ Čtyřlístek, Budovatelská 914, T. Sviny
O:	02	Odpočty
R:	202009901	Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					-5 721,24
1	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	-5,88000	973,00	-5 721,24

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					-32 759,20
2	611421321	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	-77,60000	177,00	-13 735,20
3	611425521	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrubou, hladkou	m2	-0,94800	1 527,00	-1 447,60
4	611471413	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	-77,60000	226,50	-17 576,40
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-9 292,00
5	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	-46,00000	202,00	-9 292,00

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV.

Díl: 96	Bourání konstrukcí					-17 061,00
6	965048516	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	-363,00000	47,00	-17 061,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-2 254,03
7	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-2,71897	829,00	-2 254,03
Díl: 761	Konstrukce sklobetonové					-2 065,50
8	761122100	Sklobeton. tvárnice číré	ks	-51,00000	40,50	-2 065,50
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					-6 000,00
9	76601Rpol	D+M Kuchyňská linka s dvoudřezem, dl.1,8m	kus	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					-17 341,92
10	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	-34,53200	53,00	-1 830,20
11	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	-168,41200	46,30	-7 797,48
12	1322770	Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm	t	-0,01420	26 450,00	-375,59
13	1333151	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	t	-0,02480	26 440,00	-655,71

Položkový rozpočet

S:	2020/099	Stav.úpravy MŠ Čtyřlístek, Budovatelská 914, T. Sviny
O:	02	Odpočty
R:	202009901	Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	1333178	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x80x6 mm	t	-0,01780	26 440,00	-470,83
15	1333186	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x8 mm	t	-0,15540	28 990,00	-4 505,05
16	1338331	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235	t	-0,05260	26 640,00	-1 401,26
17	1361122	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	-0,01200	25 500,00	-306,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						-41 610,00
18	28401Rpol	Podlahovina vinylová tl. 2,5mm zátěžová třída 34/43, dle výběru investora	m2	-22,00000	600,00	-13 200,00
19	69741074.A	Koberce zátěžové zátěžová třída 34/43, dle výběru investora	m2	-42,00000	400,00	-16 800,00
20	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč. soklíku	m2	-56,00000	25,00	-1 400,00
21	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	-20,00000	258,50	-5 170,00
22	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	-36,00000	140,00	-5 040,00
Díl: 783 Nátěry						-423,89
23	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-6,52140	65,00	-423,89

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/099 Stav.úpravy MŠ Čtyřlístek, Budovatelská 914, T. Sviny

Objekt: 03 Změny VCP

Rozpočet: 202009903 Změny VCP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: JM Bau s.r.o. IČO: 03836126
U Smaltovny 115/2 DIČ: CZ03836126
37001 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 247,70
PSV			135 216,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			159 464,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	159 464,09 CZK

Základní DPH	21 %	33 487,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		192 951,55 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 724,15	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 167,56	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 824,40	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 064,70	1
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			68 313,97	43
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			2 036,74	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 180,58	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			18 606,00	12
776	Podlahy povlakové	PSV			45 079,10	28
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			466,89	0
Cena celkem					159 464,09	100

Položkový rozpočet

S:	2020/099	Stav.úpravy MŠ Čtyřlístek, Budovatelská 914, T. Sviný
O:	03	Změny VCP
R:	202009903	Změny VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 724,15
1	317168111	Překlád POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	1,00000	243,72	243,72
2	317168113	Překlád POROTHERM plochý 115x71x1500 mm	kus	3,00000	373,04	1 119,12
3	317168114	Překlád POROTHERM plochý 115x71x1750 mm	kus	1,00000	421,67	421,67
4	317168116	Překlád POROTHERM plochý 115x71x2250 mm	kus	1,00000	563,82	563,82
5	342948111	Ukotvení příček k beton.konstr. kotvami na hmožd.	m	11,29000	132,37	1 494,46
6	346244351	Obezdivka koupelňových van	m2	1,20000	782,48	938,98
7	380941212	Sešití spar betonu	m	4,85000	624,00	3 026,40
8	342254611	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	6,30000	729,00	4 592,70

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

9	342254811	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	1,36000	973,00	1 323,28
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 167,56
10	413232211	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi	kus	6,00000	146,88	881,28
11	973031324	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm osazení I profilů	kus	6,00000	214,38	1 286,28
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 824,40
12	965048516	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	145,20000	47,00	6 824,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 064,70
13	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	1,28432	829,00	1 064,70
Díl: 760		Sádkartónové konstrukce				68 313,97
14	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	72,50000	755,51	54 774,48
15	416021123	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	5,10000	805,33	4 107,18

Položkový rozpočet

S:	2020/099	Stav.úpravy MŠ Čtyřlístek, Budovatelská 914, T. Sviny
O:	03	Změny VCP
R:	202009903	Změny VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	416093111	Čelo podhledu SDK, v.do 100 mm	m	12,00000	310,00	3 720,00
17	954312201	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm VZT	m	3,70000	803,50	2 972,95
18	954313103	Opláštění z SDK,3.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm odvětrání odpadu ZTI v koupelně	m	2,75000	544,74	1 498,04
19	725980121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000	255,73	255,73
20	767137801	Demontáž kastlíků sádkartonových, roštu	m2	2,17500	66,94	145,59
21	342263513	Revizní dvířka SDK , 300x300 mm RB 12,5mm	kus	1,00000	840,00	840,00
Díl: 761 Konstrukce sklobetonové						2 036,74
22	761122106	Sklobeton.stěny tl. 8 cm, tvárnice1908/MM,čiré,mat	m2	0,44000	4 565,00	2 008,80
Velikost tvárníc 19 x 19 x 8 cm. Spotřeba na 1 m2 konstrukce je 25 ks tvárníc.						
23	998761101	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m	t	0,04714	597,00	28,14
Díl: 767 Konstrukce zamečnické						1 180,58
24	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	22,27500	53,00	1 180,58
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						18 606,00
25	76605	D+M plastová fixní výplň 540x1540mm		1,00000	2 608,00	2 608,00
26	76606	D+M plastová fixní výplň 540x2020mm		1,00000	3 170,00	3 170,00
27	76607R	D+M rozšíření 20+20mm k plastové stěně 110/288cm, s dveřmi 95/205cm	soubor	1,00000	998,00	998,00
28	61140001	D+M Roleta vnitřní 1300x1850mm	kus	2,00000	2 370,00	4 740,00
29	61140002	D+ M Roleta vnitřní 1250x2800mm	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00
30	61140003	D+ M Roleta vnitřní 1930x1910mm	kus	1,00000	3 640,00	3 640,00
Díl: 776 Podlahy poviakové						45 079,10
31	28401Rpol	Podlahovina vinylová tl. 2,5mm zátěžová třída 34/43, dle výběru investora	m2	37,20000	565,00	21 018,00
32	69741074.A	Koberec zátěžový zátěžová třída 34/43, dle výběru investora	m2	39,20000	338,00	13 249,60
33	776521200	Lepení poviakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	27,90000	245,00	6 835,50

Položkový rozpočet

S:	2020/099	Stav.úpravy MŠ Čtyřlístek, Budovatelská 914, T. Sviný
O:	03	Změny VCP
R:	202009903	Změny VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	28,40000	140,00	3 976,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						466,89
35	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46025	220,00	101,26
36	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,46025	15,70	7,23
37	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,46025	305,50	140,61
38	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,46025	34,00	15,65
39	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,46025	129,00	59,37
40	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,46025	10,20	4,69
41	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,46025	300,00	138,08

Stavební úpravy MŠ TS - zřízení třídy pro 14 dětí

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ELEKTROINSTALACE

Město Trhové Sviny

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
ELEKTROINSTALACE				
kabel CYKY 3x1,5 mm2 (světla)	bm	14	150	2 100
kabel CYKY 3x2,5 mm2 (zásuvky)	bm	24	200	4 800
krabice přístrojová KP 68	ks	6,5	22	143
krabice rozvodná KR 68	ks	31	2	62
krabice do vlhka	ks	95	1	95
JEDNORAMECEK 3901M-A00110 43	ks	32,00	7	224
KRYT SPINACE DVOJTY 3559M-A00652 43	ks	60,00	3	180
SPINAC 6+6/0 BEZSROUB. 3559-A53345	ks	194,00	2	388
TROJRAMECEK HORIZ./VERT. 3901M-A00130 03	ks	70,00	1	70
DVOJRAMECEK HORIZ./VERT. 3901M-A00120 03	ks	47,50	1	48
SPINAC C.5 BEZSROUB. 3559-A05345	ks	125,00	1	125
TLACITKO 1/0+1/0 BEZSROUB. 3559-A87345	ks	135,00	2	270
ZASUVKA 5519M-A02357 43	ks	109,00	2	218
DVOJZASUVKA 5513M-C02357 43	ks	195,00	7	1 365
D+M venkovní zásuvka	ks	780,00	2	1 560
připojení ventilátorů	hod	400	2	800
odstranění stávajících rozvodů, světel a zásuvek a instalace svítidel	kpl	9 950	1	9 950
nápojení a doplnění rozvaděče	kpl	8 800	1	8 800
řezání drážek v betonu	bm	115	10	1 150
sekání kapsy pro krabičky	ks	19	85	1 615
autonomní požární hlásič	ks	500	4	2 000
svorka svítidlová	ks	3	49	147
stropní svítidlo LED pr.90, 6W, 510 lm,IP 44	ks	580	2	1 160
stropní svítidlo LED pr.225, 6W, 600 lm,IP20	ks	350	5	1 750
stropní svítidlo LED 620/620, 36W, 3500 lm,IP 20	ks	1 400	11	15 400
montážní rám pro LED svítidlo	ks	740	11	8 140
podlínkové LED svítidlo dl.600 mm, 15W, 1400 lm	ks	1 850	1	1 850
mezisoučet				64 464
přesun hmot do výšky 12 m	%		3	1 934
zednické přímocy	%		0	6 446
celkem elektroinstalace				72 844
PŮVODNÍ NABÍDKA				-39 360
ROZDÍL				33 484

Doplnění a úprava DT

Název	MJ	cena/MJ	cena
MODUL VRATNE 2TL. 2-BUS GUARD 4FN 230 35	1	2 285,83 Kč	2 285,83 Kč
SITOVY ZDROJ 2-BUS 4FP 672 57	1	979,69 Kč	979,69 Kč
DOM. TEL. 2-BUS ELEGANT 4FP 211 03.201	2	820,61 Kč	1 641,21 Kč
kabel UTP	50	10,24 Kč	511,75 Kč
instalace	8	400,00 Kč	3 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH			8 618,48 Kč

Stavební úpravy MŠ TS - zřízení třídy pro 14 dětí

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZDRAVOTNÍ INSTALACE - vnitřní

Město Trhové Sviny

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
potrubí HT 40	bm	150	2	300
potrubí HT 50	bm	172	8	1 376
vyvedení výústek DN 40	ks	55	3	165
vyvedení výústek DN 50	ks	62	2	124
vybourání stávajících rozvodů	kpl	6 250	1	6 250
nápojení na stávající stoupačku	kpl	1 300	1	1 300
zkouška těsnosti kanalizace kouřem	bm	61	10	610
mezisoučet				10 125
přesun hmot do výšky 12 m	%		2	203
zednické přípomoce	%			1 013
celkem splašková kanalizace				11 340

VODOVOD

potrubí Hostalen PN20 20x2,8 (8T+8S+8SM)	bm	220	27	5 940
izolace potrubí Mirelon tl.6 mm 20x2,8 (S)	bm	34	8	272
izolace potrubí Mirelon tl.25 mm 20x2,8 (T)	bm	52	16	832
vyvedení výústek DN 15	ks	168	7	1 162
nástěnka pro výtokový ventil (dřez)	ks	154	2	308
nápojení na stávající přípojku	kpl	3 100	1	3 100
vybourání stávajících rozvodů	kpl	2 550	1	2 550
tlaťková zkouška potrubí	bm	26	26	676
proplach a desinfekce potrubí potrubí	bm	15	26	390
mezisoučet				15 230
přesun hmot do výšky 12 m	%		2	305
zednické přípomoce	%			1 523
celkem vodovod				17 058

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A OSTATNÍ

dětské umyvadlo (nové)	ks	1 000	3	3 000
sprchová vanička plechová 900/900/145	ks	5 450	1	5 450

sprchová zástěna dvoukřídllová 900/2000	ks	17 200	1	17 200
kuchyňský dvoudřez dřez 600/900	ks	3 800	1	3 800
rohový ventil TE 67	ks	235	3	705
termostatický směšovací ventil DN 20	ks	3 900	1	3 900
zápachová uzávěrka umyvadlová chrom 32	ks	1 180	3	3 540
zápachová uzávěrka sprchová DN 50	ks	565	1	565
zápachová uzávěrka dřezová plastová DN 50 (dvojitá)	ks	545	1	545
umyvadlová stojánková baterie bezdotyková SLU 01N	ks	6 680	3	20 040
sprchová směšovací baterie s flexibilní sprchou	ks	2 350	1	2 350
dřezová směšovací stojánková baterie	ks	1 680	1	1 680
revizní dvířka nerezová 150/150	ks	400	1	400
WC dětský	ks	2 500	2	5 000
WC sedátko dětské	ks	980	2	1 960
napájecí zdroj SLZ 01Z	ks	1 725	1	1 725
mezisoučet				71 860
přesun hmot do výšky 12 m	%		2	1 437
celkem zařizovací předměty				73 297

Celkem ZTI - vnitřní

101 695

PŮVODNÍ NABÍDKA

-72 508

ROZDÍL

29 187

Stavební úpravy MŠ TS - zřízení třídy pro 14 dětí

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - VYTÁPĚNÍ

Město Trhové Sviny

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
VYTÁPĚNÍ				
měď 15/1	bm	216	34	7 310
VK 11/300/900	ks	3970	1	3 970
VK 11/300/1800	ks	5550	1	5 550
VK 22/900/800	ks	8240	1	8 240
VK 22/600/1100	ks	6600	3	19 800
hlavice termostatická	ks	290	6	1 740
regulační šroubení	ks	560	12	6 720
izolace potrubí Mirelon 15/20	bm	46	34	1 564
mezisoučet - materiál				54 894
topná zkouška	ks	96	6	570
montáž nových těles	ks	1 450	6	8 700
demontáž stávajících těles	ks	315	6	1 890
nápojení na stávající rozvody a jejich úprava	hod	400	6	2 400
přesun hmot do výšky 12 m	%		2	1 098
zednické přípomoce	%			2 745
podlahové topení	m2	1 820	7	12 740
mezisoučet montáž				30 143
součet				85 037
VRN	%			1 701
CELKEM				86 737
PŮVODNÍ NABÍDKA				-59 637
ROZDÍL				27 100

Stavební úpravy MŠ TS - zřízení třídy pro 14 dětí
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - VZDUCHOTECHNIKA

Město Trhové Sviny

položka	MJ	Kč/MJ	výměra	cena
VZDUCHOTECHNIKA				
Spiro potrubí DN 160	bm	260	3	780
přechod na stávající potrubí	ks	230	1	230
potrubní ventilátor se zpětnou klapkou DN 160	ks	7 800	1	7 800
vyústka 100/200	ks	420	3	1 260
závěsy potrubí	ks	50	5	250
T-kus jako rezervoár kondenzátu 160/160	ks	220	1	220
Nový výfukový kus nad střechou se zpětnou klapkou	ks	380	1	380
izolace stoupacího potrubí	soubor	840	1	840
odstranění stávajícího potrubí	hod	500	2	1 000
připojení a nastavení ventilátoru	hod	600	4	2 400
uvedení do provozu	hod	1200	1	1 200
součet				16 360
zednické připomoce	%			818
VRN	%			818
CELKEM				17 996
PŮVODNÍ NABÍDKA				-16 412
ROZDÍL				1 584

