

OBJEDNÁVKA

Objednavatel:	číslo dokladu	
název Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková org.	číslo cenové nabídky	
	datum cenové nabídky	
sídlo Plzeň-Újezd, Národní 76/1, PSČ 312 00	datum vystavení	02.06.2021
IČO : 708 80 093	datum plnění	
DIČ :	daňový doklad	faktura
bank.účet :	forma úhrady	převodem

Dodavatel :	Adresát :
název KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.	
sídlo Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	
IČO : 263 52 281	
DIČ :	
bank.účet	

Objednáváme u Vás rekonstrukci podlahy v učebně č. 113 na základě CN ze dne 25.5. 2021

za cenu 158.587,88 Kč včetně DPH.

Termín realizace je do 20.8. 2021.

Ostatní podmínky stavby se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Vystavil : Tyrpekl
tel. spoj. : 774 200 950

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.

Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne _____ za výše uvedenou cenu.

Předpokládané datum plnění _____ .

Vdne : _____
za dodavatele -



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Újezd	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce podlahy v učebně	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.05.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	28 025,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	28 981,08	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	47 493,25	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	22 746,68	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	3,00%	3 817,41
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		127 246,95	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		3 817,41
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	131 064,36
	DPH	%
	snížená	15,0
	základní	21,0
	Základ daně	0,00
	DPH celkem	27 523,52
	Cena s DPH	158 587,88
	E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Újezd

Objekt: Rekonstrukce podlahy v učebně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							28 025,94	28 981,08	57 007,02	2,433
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 302,74	4 880,49	20 183,23	2,433
10	011	631342122	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	4,817	4 190,00	15 302,74	4 880,49	20 183,23	2,433
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	4 742,40	4 742,40	0,000
8	013	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	5,928	800,00	0,00	4 742,40	4 742,40	0,000
997 Přesun sutě							12 723,20	16 229,35	28 952,55	0,000
4	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	9,088	1 410,00	0,00	12 814,08	12 814,08	0,000
5	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,088	233,00	0,00	2 117,50	2 117,50	0,000
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	127,232	10,20	0,00	1 297,77	1 297,77	0,000
7	013	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	9,088	1 400,00	12 723,20	0,00	12 723,20	0,000
998 Přesun hmot							0,00	3 128,84	3 128,84	0,000
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,433	1 286,00	0,00	3 128,84	3 128,84	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							47 493,25	22 746,68	70 239,93	1,036
713 Izolace tepelné							7 482,62	952,25	8 434,87	0,026
18	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	37,050	25,00	0,00	926,25	926,25	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
19	URA	URA.34	deska akustická 30x600x1250 mm	m2	37,791	198,00	7 482,62	0,00	7 482,62	0,026
20	713	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,026	1 000,00	0,00	26,00	26,00	0,000

762 Konstrukce tesařské 16 540,97 11 411,80 27 952,77 0,837

17	762	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x16 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	37,050	647,00	16 540,97	7 430,38	23 971,35	0,837
3	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	37,050	73,80	0,00	2 734,29	2 734,29	0,000
21	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,837	1 490,00	0,00	1 247,13	1 247,13	0,000

776 Podlahy povlakové 23 469,66 10 242,21 33 711,87 0,173

1	776	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	37,050	45,00	0,00	1 667,25	1 667,25	0,000
12	776	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	37,050	200,00	1 356,03	6 053,97	7 410,00	0,011
13	BSE	BSE.862M2	Objectfloor, Expona Domestic vinylové dílce, tloušťka 2,00mm, nášlapná vrstva 0,40mm, PUR, bez ftalátů	m2	40,755	494,63	20 158,65	0,00	20 158,65	0,151
2	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,050	13,30	0,00	492,77	492,77	0,000
15	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	37,050	55,00	91,88	1 945,87	2 037,75	0,000
16	284	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	37,791	49,30	1 863,10	0,00	1 863,10	0,011
14	776	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,173	476,00	0,00	82,35	82,35	0,000

777 Podlahy lité 0,00 140,42 140,42 0,000

9	777	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	37,050	3,79	0,00	140,42	140,42	0,000
---	-----	-----------	--	----	--------	------	------	--------	--------	-------

Celkem 75 519,19 51 727,76 127 246,95 3,468