

zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 7059/B

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva

[REDACTED], člen představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9.2.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem plnění zakázky je lokální oprava výtluků, plošných rozpadů a dalších poruch litým asfaltem, na dálnici D1, km 341,500 – 376,500. Zakázka obsahuje vyfrézování AB povrchu vozovky do hloubky 40 až 80 mm, nakládka, odvoz, vyčištění pracovního místa, zařízení a dobourání, ošetření trhlin zálivkou, spojovací postřík, pokládka LAS, zařízení a zálivka pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou. Celková výměra výtluků je dána položkovým výkazem výměr.

O předání, resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží k fakturaci údaje obsahující údaje o akci, SD, fotodokumentace. **Vytěžený materiál odkoupí Dodavatel, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.**

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1, km 341,500 – 376,500, úsek ve správě SSÚD 23 Ostrava.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění;

Příloha č. 2 – Specifikace.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 5

Příloha č. 1 - položkový rozpočet plnění

| Poř. č. | P.č. dle OTSKP | Název položky | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek | Cena za MJ Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH |
|--|----------------|--|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| SO 102 - Oprava výtlučku v AHV (ružní pokládky) | | | | | | |
| 1 | 11372E_so102 | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS ROZPADŮ | m ³ | 9,00 | | |
| | | včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad | | | | |
| | | frezování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm | | | | |
| 3 | 14132_so102 | POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | t | 21,60 | | |
| | | kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem | | | | |
| 5 | 919112_so102 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM | m | 240,00 | | |
| 6 | 572214_so102 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | m ² | 112,50 | | |
| | | PS-CP - 0,35kg/m2 | | | | |
| 7 | 57475_so102 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOM/ŘÍZOVINY | m ² | 112,50 | | |
| | | dotání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA | | | | |
| 10 | 575D03_so102 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK | m ³ | 7,00 | | |
| | | vyrovňovací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60 | | | | |
| 11 | 575D53_so102 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL 40MM MODIFIK | m ² | 225,00 | | |
| | | pokládka 2x40 mm případně 1x40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60 | | | | |
| | | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. | | | | |
| 14 | 57643_so102 | POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 | m ² | 112,50 | | |
| | | zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2 | | | | |
| 15 | 113763_so102 | FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | m | 240,00 | | |
| 16 | 931323_so102 | TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300M/M2 | m | 240,00 | | |
| | | průžná modifik asfaltová zalívka za horla | | | | |
| | | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu | | | | |

| | |
|--------|--|
| pozn.: | 1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. |
|--------|--|

SO 180 - DIO

| | | | | | | |
|---|--------|---|----|------|--|--|
| 1 | 02720a | POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY | ks | 7,00 | | |
| | | DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 | | | | |
| | | dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin | | | | |
| | | 2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3 | | | | |
| | | 2x A15, E3a - 800m | | | | |
| | | 2x IP18b - 600m | | | | |
| | | 2x B20a - 100 | | | | |
| | | 2x IP18b - 200m | | | | |
| | | předzvěstná šipka S8c | | | | |
| | | 2x B20a - 80 | | | | |
| | | 10x Z4 - výstražné světlo typu 1 | | | | |
| | | směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km | | | | |
| | | 2x B26 | | | | |
| | | Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě | | | | |
| | | Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady | | | | |
| | | zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17 | | | | |
| 2 | 02720b | POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY | ks | 3,00 | | |
| | | DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 | | | | |
| | | dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin | | | | |
| | | 2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3 | | | | |
| | | 2x A15, E3a - 800m | | | | |
| | | 2x IP18b - 600m | | | | |
| | | 2x B20a - 100 | | | | |
| | | 2x IP18b - 200m | | | | |
| | | předzvěstná šipka S8c | | | | |
| | | 2x B20a - 80 | | | | |
| | | 10x Z4 - výstražné světlo typu 1 | | | | |
| | | směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km | | | | |
| | | 2x B26 | | | | |
| | | Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě | | | | |
| | | Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD | | | | |
| | | zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17 | | | | |

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Celkem | 734 065,88 |
| DPH | 154 153,83 |
| Celkem s DPH | 888 219,71 |

Příloha č. 2 – Specifikace

- 1) Předmětem plnění této smlouvy: „**Výtluky AB – Litý asfalt**“, je oprava výtluků, plošných rozpadů a dalších poruch na dálnici D1 ve správě SSÚD Ostrava, litým asfaltem v km 341,500 – 376,500. Obzvláště pak v úseku dálnice D1 mezi km 356 – 370, který je ve stavu, kdy ho nelze opravovat celoplošně, z důvodu probíhajících soudních sporů, kvůli zvlnění povrchu vozovky, vinou nekvalitních konstrukčních vrstev v tělese dálnice. Zakázka obsahuje vyfrézování AB povrchu vozovky do hloubky 40 až 80 mm, nakládka, odvoz, vyčištění pracovního místa, zařízení a dobourání, ošetření trhlin zálivkou, spojovací postřik, pokládka LAS, zařízení a zálivka pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou. Celková výměra výtluků je dána položkovým výkazem výměr.
- 2) Činnosti spojené s touto službou:
 - Práce mohou probíhat i o víkendech po dohodě s vedením SSÚD 23.
 - O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží k fakturaci údaje obsahující údaje o akci, SD, fotodokumentace.
 - Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací.
 - Předpokládá se operativní přizpůsobení provádění prací požadavkům Objednatele.
 - DIO bude zajištěno zhotovitelem podle schválených typových schémat.
 - **Vytěžený materiál odkoupí Dodavatel dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.**
- 3) Fakturace proběhne podle skutečnosti a na základě prokázaného množství odpadu a dle jeho zařazení.
- 4) Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatel. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatel a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.