

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202104  
Stavba: SV 338D a SV U dědka 304D - TZ

KSO:  
Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy a Brtníky

CC-CZ:  
Datum: 16.4.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Ing. Michal Jankovič

IČ: 86966316  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>182 273,20</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	182 273,20	38 277,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>220 550,57</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202104

Stavba: SV 338D a SV U dědka 304D - TZ

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy a Brtníky

Datum: 16.4.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>182 273,20</b>	<b>220 550,57</b>
01	Lesní cesta SV 338D	113 105,01	136 857,06
02	Lesní cesta SV U dědka 304D	69 168,19	83 693,51

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SV 338D a SV U dědka 304D - TZ

Objekt: 01 - Lesní cesta SV 338D

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy a Brtníky

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 16.4.2021

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>113 105,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	113 105,01
1 - Zemní práce	18 945,41
4 - Vodorovné konstrukce	3 711,45
5 - Komunikace pozemní	11 052,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 919,00
998 - Přesun hmot	3 476,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: SV 338D a SV U dědka 304D - TZ

Objekt: 01 - Lesní cesta SV 338D

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy a Brtníky

Datum: 16.4.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>113 105,01</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 105,01
D	1		Zemní práce				18 945,41
6	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	6,912	1 184,00	8 183,81
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
VV			3,6*1,2*0,8*2		6,912		
7	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	846,00	10 152,00
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3				
VV			5*1,6*1,5		12,000		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,800	127,00	609,60
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích				
VV			0,6*2*4		4,800		
D	4		Vodorovné konstrukce				3 711,45
20	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm	m2	7,200	307,00	2 210,40
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm				
16	K	461310114	Pačka z betonu prostého C 20/25	m3	0,300	3 746,00	1 123,80
PP			Pačka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živinou závlivkou z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25				
17	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	0,375	1 006,00	377,25
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z ležáku, frakce 63 - 125 mm				
VV			1,5*0,25*1		0,375		
D	5		Komunikace pozemní				11 052,80
19	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopecch plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	8,800	302,00	2 657,60
PP			Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním štěrkodrtí tl. 200 mm				
VV			4*2,2		8,800		
14	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	7,200	933,00	6 717,60
PP			Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného řígového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu				
15	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	7,200	233,00	1 677,60
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 919,00
9	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	23 000,00	46 000,00
PP			Čelo propustku včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm				
10	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	1 804,00	9 020,00
PP			Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
11	M	PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	2,000	6 563,00	13 126,00
PP			Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250				
P			Poznámka k položce: 600/2500				
12	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	1,000	3 813,00	3 813,00
PP			Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20				
VV			5*0,2*1		1,000		
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	55,000	72,00	3 960,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných oblomu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
D	998		Přesun hmot				3 476,35
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,318	64,00	3 476,35
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SV 338D a SV U dědka 304D - TZ

Objekt: 02 - Lesní cesta SV U dědka 304D

Místo: k.ú. Kyjov u Krásné Lípy a Brtníky

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 16.4.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>69 168,19</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	69 168,19
1 - Zemní práce	13 348,80
5 - Komunikace pozemní	54 592,00
998 - Přesun hmot	1 227,39

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SV 338D a SV U dědka 304D - TZ

Objekt:

02 - Lesní cesta SV U dědka 304D

Místo:

k.ú. Kyjov u Krásné Lípy a Brtníky

Datum:

16.4.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>69 168,19</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 168,19
D	1		Zemní práce				13 348,80
2	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm				
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	67,200	154,00	10 348,80
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	VV		16*(8+6)/2*0,6		67,200		
D	5		Komunikace pozemní				54 592,00
5	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	112,000	233,00	26 096,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		112		112,000		
6	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrku II 150 mm	m2	112,000	153,00	17 136,00
	PP		Podklad ze štrkové štěrku s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
9	K	568401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	72,000	76,00	5 472,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vřetením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	VV		24*3		72,000		
7	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 50 kg/m2	m2	184,000	32,00	5 888,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2				
	VV		112+24*3		184,000		
D	998		Přesun hmot				1 227,39
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,178	64,00	1 227,39
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				