



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : vzduchotechnika	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ a MŠ Pustá Polom – stavební úpravy	SKP :
Projektant :	Ing. Karel Záleský	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Pustá Polom	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2020-308
Zpracovatel projektu : Ing. Karel Záleský – ATM PROJEKT		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem 98 013	
	ZRN celkem 98 013	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 98 013	
	ZRN+VRN+HZS 98 013	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>PAVEL HLOŽEK</i> Datum : <i>24.3.2021</i> Podpis : 	Jméno : <i>MADRNIK GRUSITANK</i> Datum : <i>13.4.2021</i> Podpis : 
	NH stavby s.r.o. -1- Palkovice 158. 739 41 IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697	OBEC PUSTÁ POLOM Slezská 94 3 747 69 Pustá Polom IČ: 00300608 DIČ: CZ00300608
Základ pro DPH	21 % činí :	98 013 Kč
DPH	21 % činí :	20 583 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		118 596 Kč

Stavba :	ZŠ a MŠ Pustá Polom – stavební úpravy	Rozpočet :
Objekt :	klimatizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 klimatizace	0	98 013			
CELKEM OBJEKT	0	98 013	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZŠ a MŠ Pustá Polom – stavební úpravy	
Objekt :	klimatizace	Rozpočet :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
klimatizační jednotky jednotka, regulace						
1		Klimatizační souprava komplet, vnitřní jednotka podstropní, výkon chlazení 3,5 kW, výkon vytápění 4,0 kW, hluk vnitřní j. / akustický tlak v 1m: max. 39/36/33 dBA, vnější jednotka na fasádě, hlučnost venkovní j. / akustický tlak v 1m max. 48 dBA, včetně držáků podstropního a fasádního, chladivo R32 (alternativně R410A)	kus	1	69648	69648
2		nástěnný ovladač klimatizace	kus	1	6404	6404
3		wifi modul	kus	1	5126	5126
4		potrubí propojovací CU DHP 1/4"+ izolace	m	9	390	3510
5		potrubí propojovací CU DHP 3/8"+ izolace	m	9	455	4095
6		propojovací hadice k odvodu kondenzátu	m	1	130	130
7		montáž sestavy klimatizace včetně potrubí, odzkoušení, zaškolení uživatele	hodin	30	260	7800
8		přesuny hmot	kpl	1	1300	1300

KONSTRUKCE KLIMATIZACE CELKEM

bez DPH

98013



Zhotovitel: NH stavby s.r.o., IČ: 28980697

HARMONOGRAM PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY:

REKONSTRUKCE SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ V ZŠ V PUSTÉ POLOMI - PROJEKT PODPOŘENÝ Z IROP

TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Předání staveniště									
Slaboproud - strukturovaná kabeláž									
Slaboproud - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém									
Slaboproud - Kabelové trasy									
Klimatizace									
Předání stavby									

Doba realizace zakázky je 60 pracovních dní od předání staveniště.

Poznámka: Harmonogram bude aktualizován před realizací, dle aktuálního jednání mezi objednatelem a zhotovitelem.

NH stavby s.r.o. 1-
Palkovice 158, 739 41
IČ: 28980697 DIČ: CZ28980697

OBEC PUSTÁ POLOM
Slezská 94
747 69 Pustá Polom 3
IČ: 00300608
DIČ: CZ00300608