



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/30049/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/27158/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 2. 6. 2021

Objednávka č. 133/9/21/7000

Objednáváme u Vás plnoplošnou opravu části místní komunikace v ulici V Hliníku v Zábřehu dle Vaši cenové nabídky ze dne 5.5.2021, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo: 60 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava komunikace v ul. V Hliníku, cena smluvní	1	sou bor	1 248 18 8,00	1 510 307,4 8
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				1 510 307,48

Převezme: Tereza Suchá, telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 9. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 133/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 07.06.2021

Ing. Petr Košťál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np Orj Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 12 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0

Správce rozpočtu: 2.6.2021 [REDACTED]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava komunikace, ul. V Hliníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	09.04.2021	Konec výstavby:	Položek: 58
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 592 830,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	27 193,64
	Montáž 428 550,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	338 300,25				
ZRN celkem	1 359 681,83	DN celkem	0,00	NUS celkem	27 193,64
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 386 875,47
Základ 21%	1 386 875,47	DPH 21%	291 243,85	Celkem včetně DPH 1 678 119,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	05.05.2021
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	SLEVA 10% Z CELKY BEZ DPH 131 687,5	CENA PO SLEVNĚ BEZ DPH
Poznámka:	VINCOUREK		

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava komunikace, ul. V Hliníku**

Doba výstavby: **Objednatel:**

Druh stavby:

Začátek výstavby: **09.04.2021** Projektant:

Lokalita: **Zábřeh**

Konec výstavby: **Zhotovitel:**

JKSO:

Datum zpracování **09.04.2021** Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Hmotnost (t)	
						Dotávka	Montáž	Celkem/MJ	Celková
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	4 000,00		0,0000
1	0210VD	Vytýčení sítí	soubor	1	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0000	0,0000
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	195 008,81		0,0000
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	240,277	189,50	0,00	45 532,49	0,0000	0,0000
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	240,277	67,10	0,00	16 122,59	0,0000	0,0000
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	240,277	141,00	0,00	33 879,06	0,0000	0,0000
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč.poplatku	m3	240,277	414,00	0,00	99 474,68	0,0000	0,0000
18		Povrchové úpravy terénu				1 802,15	4 269,20		6,9234
6	181301102R00	Rozproštění omíče, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	40,25	65,10	0,00	2 620,27	0,0000	0,0000
7	18040211R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	40,25	23,90	69,23	892,74	0,0000	0,0000
8	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	4,14575	41,40	0,00	171,63	0,0000	0,0000
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	4,14575	141,00	0,00	584,55	0,0000	0,0000
10	10364200	Omíče pro pozemkové úpravy	m3	4,14575	418,00	1 732,92	0,00	1 732,92	1,6700
21		Úprava podloží a základové spáry				0,00	56 594,96		0,0000
11	215901101RT5	Zhutnění podloží z homín nesoudržných do 92% PS	m2	621,24	91,10	0,00	56 594,96	0,0000	0,0000
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				193 769,09	62 425,78		491,5265
12	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	37,05	150,50	4 662,00	914,02	5 576,03	0,3225
13	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	14	195,50	2 347,94	389,06	2 737,00	0,4300
14	564671111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	563,52	228,00	114 557,98	13 924,58	128 482,56	0,5375

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		564831111R00	Podklad ze štetkovití po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	592,59	143,50	72 201,17	12 835,50	85 036,67	0,2880	170,6659
16		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	491,5265	69,91	0,00	34 362,62	34 362,62	0,0000	0,0000
		57	Kryty pozemních komunikací, leišť a ploch z kameniva nebo živčinné				343 613,05	49 274,30	392 887,35		148,3075
17		573211111R00	Posítk živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	563,52	14,80	7 708,95	631,14	8 340,10	0,0006	0,3438
18		565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	563,52	305,00	148 431,17	23 442,43	171 873,60	0,1319	74,3170
19		573211111R00	Posítk živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	563,52	14,80	7 708,95	631,14	8 340,10	0,0006	0,3438
20		577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	563,52	344,50	178 692,19	15 440,45	194 132,64	0,1297	73,0660
21		599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živčinnou zálikvou	m	11,8	69,10	596,14	219,24	815,38	0,0036	0,0425
22		577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm (doasfaltování)	m2	1,5	344,50	475,65	41,10	516,75	0,1297	0,1945
23		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčinný	t	148,3075	59,80	0,00	8 868,79	8 868,79	0,0000	0,0000
		59	Kryty pozemních komunikací, leišť a ploch dlažďených (předlažby)				402,52	4 665,60	5 068,12		1,0037
24		591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen, tl. 5 cm	m2	6,7	562,00	248,10	3 517,30	3 765,40	0,1100	0,7370
25		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	2,6	191,50	63,13	434,77	497,90	0,0720	0,1872
26		771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MG. 30x30 cm	m2	1,25	465,99	91,29	491,20	582,49	0,0636	0,0795
27		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,0037	221,51	0,00	222,33	222,33	0,0000	0,0000
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				47 524,49	35 103,09	82 627,58		38,0790
28		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	96	291,50	15 874,56	12 109,44	27 984,00	0,1880	18,0480
29		59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	64	177,00	11 328,00	0,00	11 328,00	0,0821	5,2544
30		59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5	408,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,0670	0,3350
31		59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4	408,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,0670	0,2680
32		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	23	140,50	3 231,50	0,00	3 231,50	0,0483	1,1109
33		91700,01R	Řezání obrubníku	ks	4	95,00	68,16	311,84	380,00	0,0000	0,0000
34		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,32	2 835,00	9 609,02	2 638,18	12 247,20	2,5250	10,9080
35		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5	2 370,00	3 741,25	8 108,75	11 850,00	0,4309	2,1547
36		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	38,079	221,51	0,00	8 434,88	8 434,88	0,0000	0,0000
37		0910,01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukci				5 719,68	69 097,47	74 817,15		229,1293
38		919735112R00	Řezání stávajícího živčinného krytu tl. 5 - 10 cm	m	114	77,50	5 326,08	3 508,92	8 835,00	0,0000	0,0000
39		113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	563,52	45,70	0,00	25 752,86	25 752,86	0,2200	123,9744
40		113108305R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	2,4	109,00	0,00	261,60	261,60	0,1100	0,2640

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
41		113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm	m2	3,4	340,99	0,00	1 159,37	1 159,37	0,3300	1,1220
42		970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	3	838,00	393,60	2 120,40	2 514,00	0,0005	0,0014
43		113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	2,2	682,99	0,00	1 502,58	1 502,58	0,3600	0,7920
44		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků síťových	m	96	91,90	0,00	8 822,40	8 822,40	0,2700	25,9200
45		979024441R00	Očištění loží výbour. obrubníků	m	96	34,19	0,00	3 282,24	3 282,24	0,0000	0,0000
46		113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	5,5	38,00	0,00	209,00	209,00	0,2000	1,1000
47		113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	1,6	45,60	0,00	72,96	72,96	0,2880	0,4608
48		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,45	60,80	0,00	452,96	452,96	0,1380	1,0281
49		979054441R00	Očištění výbour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	10,55	47,40	0,00	500,07	500,07	0,0000	0,0000
50		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	57,282	374,50	0,00	21 452,11	21 452,11	1,3000	74,4666
		S	Přesuny sutí				756,68	285 654,96	286 411,63		0,0000
51		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	229,1293	315,00	0,00	72 175,73	72 175,73	0,0000	0,0000
52		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	227,2303	125,50	0,00	28 517,40	28 517,40	0,0000	0,0000
53		979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	227,2303	250,50	756,68	56 164,51	56 921,19	0,0000	0,0000
54		979990113R00	Poplatek za skládku sutí-astfalt	t	125,3604	460,00	0,00	57 665,78	57 665,78	0,0000	0,0000
55		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	27,4033	690,00	0,00	18 908,28	18 908,28	0,0000	0,0000
56		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	74,4666	690,00	0,00	51 381,95	51 381,95	0,0000	0,0000
57		998223011R00	Dovoz materiálu ze skládky (SEPALEX)	t	1,899	221,51	0,00	420,65	420,65	0,0000	0,0000
58		998223011R00	Odvoz materiálu na skládku (SEPALEX)	t	1,899	221,51	0,00	420,65	420,65	0,0000	0,0000
Celkové náklady:									1 359 681,83	Kč	

